

Mikana Haagse Nostalgische Mast

Technische Specificatie Haagse mast uitvoering SED-gemeenten.

- Gietijzer GG20, Gewicht 165kg
- Vast grondstuk (meegegoten)
- Voorzien van mastluik (luiksluiting 2x RVS "KaalFix" M10 anti vandalisme bouten), 2x boutje M6 t.b.v. bevestiging voor glijrail, RVS aardbout M8, rozet en laddersteun
- Geschoppeerd en voorzien van een 2- laags natlak systeem in RAL 6009
- Totaal systeem $\geq 200 \mu$
- CAM gecertificeerd volgens "Voorwaarden aansluiten openbare verlichting CAM_OVL_11_2023"
- Levertijd 4-6 weken

