

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Aanbestedende Dienst: SED Organisatie
Referentie: -

Toelichting:

Naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen van 28 oktober zijn er aanvullende vragen gesteld, deze nota bevat de aanvullende vragen en de antwoorden.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 30
Onderwerp: Vraag 4 NVI 28-10-24

Vraag:

Het is in een contractvorm als deze niet toegestaan om werkzaamheden te gunnen aan een derde. Zie bijvoorbeeld zaaknummer C/15/288735/KG ZA/19/326. Ook het artikel van de CROW geeft hier nadere uitleg aan “<https://www.raw.nl/nieuws/466-scope-van-de-raw-raamovereenkomst-weet-wat-je-afspreekt>”. De scope van het onderhoudsbestek heeft u gedefinieerd in hoofdstuk 1 deel 04 van het bestek en hetgeen u antwoord op vraag 4 is derhalve strijdig. Wilt u de scope herzien of het antwoord op vraag 4 herzien?

Antwoord:

Dit contract heeft betrekking op algemene openbare verlichting onderhoud, die door de gegunde aannemer van dit bestek uitgevoerd wordt. Uiteraard worden er vervanging, reconstructie, onderzoeken uitgegeven die buiten de algemene onderhoud vallen. De opdrachtgever behoudt zich het recht om dit te gunnen aan overige marktpartijen m.b.v. aanbestedingen of meervoudige offerte uitvragen, inclusief het inschakelen van een meetdienst. Dus wanneer sprake is van onderhoudswerkzaamheden zal het inschakelen van de meetdienst via de aannemer lopen.

Perceel: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. 31
Onderwerp: Raming

Vraag:

Wilt u een raming afgeven van de opdracht?

Antwoord:

Er zijn geen ramingen beschikbaar voor het uitvoeren van deze opdrachten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. 32
Onderwerp: Verschillende besteksposten

Vraag:
Wilt u voor met name de posten met leveringen zoals 201580 , 201590 en de posten onder 500, 502, 6150, 6152 de batchgrootte opgeven zodat wij op basis hiervan bijkomende kosten kunnen bepalen. "<https://www.raw.nl/nieuws/1446-wat-te-doen-met-te-lage-hoeveelheden-in-een-raw-raamovereenkomst>"

Antwoord:
Voor de leveringsposten zoals 201580 , 201590 en de posten onder 500, 502 en 6152 wordt de batchgrootte van 1 stuks aangehouden voor de afprijzing. Voor de posten onder 6150 wordt de batchgrootte van 6 stuks aangehouden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr. 33
Onderwerp: Vraag 6 NVI 28-10-24

Vraag:
U geeft in uw antwoord aan dat de werkzaamheden onder 4 mogelijke posten staan beschreven. De posten zijn afhankelijk van het soort lichtmast en/of de hoogte. U geeft aan dat u zelf de opname van de gegevens van de NODR verzorgd. Wie voert de werkzaamheden uit als er een mast gedeeltelijk verwijderd moet worden? Hiervoor is geen post opgenomen, wilt u de posten toevoegen of aangeven dat dit geen werkzaamheden binnen de scope zijn?

Antwoord:
Werkzaamheden voor een gehele of gedeeltelijke mast verwijdering wordt afgerekend m.b.v. bestekposten 205010, 205020, 2025030 en 205040.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting
Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Vraag 16 NVI 28-10-24

Vraag:

De eenheid van de posten is nu m3 het lijkt ons dat dit in de praktijk nooit de eenheid is maar dat het per keer dient te zijn. Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:

Zie bestekwijziging NVI, aangepast naar keer.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op:

6 nov. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Vraag 16 NVI 28-10-24

Vraag:

U beschrijft in de post 330020 een geul van 1m breed, 1 meter diep en 1 meter lang. Deze afmetingen komen niet overeen met afmetingen die in de praktijk zullen worden toegepast. Wilt u de inhoud van deze post en die van 30 en 40, laten overeenkomen met de praktijk?

Antwoord:

Posten blijven ongewijzigd.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op:

6 nov. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestekpost 330020

Vraag:

Mocht u bestekpost 330020 niet aanpassen, wilt u dan uitleggen hoe we in de praktijk met elkaar omgaan om deze posten af te rekenen en wanneer welke post gaat voorkomen.

Antwoord:

In het geval de veiligheidsmaatregelen posten toegepast worden ziet de OG het als volgt: Bestekpost 330020 wordt toegepast bij o.a. mastgat en werkgat/-put (circa: lengte 1m tot 5m x breedte 0,5m x diepte 1m). Bestekpost 330030 wordt toegepast bij o.a. mastgat en werkgat/-put. En sleuf 1 t/m 5 meter (circa: lengte 1m tot 5m x breedte 0,5m x diepte 1m) . Bestekpost 330040 wordt toegepast bij o.a. mastgat en werkgat/-put. En

sleuf 5 t/m 10 meter (circa: lengte 5m tot 10m x breedte 0,5m x diepte 1m).

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Hoofdstuk 6150m- Leveren lichtmasten

Vraag:

Bij de posten met lichtmasten staat vermeld inclusief leveren aansluitkast voor eigen net. Echter de leveringsverplichting ontbreekt in de post. Omdat u zelf ook aangeeft dat er sprake is van of eigen net of Liander net en voor beide netten de levering van aansluitkasten op aparte posten staan, lijkt het erop dat de aansluitkasten afhankelijk van het net verrekend worden met de post levering van de aansluitkast. Wilt u dit bevestigen?

Antwoord:

In het geval er een CAM-OVL moet komen in de mast wordt de levering van LS-94L in mindering gebracht en de levering van een CAM-OVL opgevoerd. M.b.t. levering staat bij de posten aangegeven "Incl. montagevoorziening C-rail (C-profiel met glijmoeren) met voldoende overlengte en een aansluitvoorziening Faget LS-94L (5L2303) met 2 stuks Zekering: 2x 2 A (DII / E27) Karakteristiek gG en 2 stuks Schroefkop: 2x (KII / E27)" Dit is als levering aangegeven in het bestek.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Besteksposten 101050, 101060

Vraag:

Posten 101050 en 60 wilt u een onderscheid maken in aantal binnen reguliere werktijd en buiten? Dit omdat de kostprijs verschillend is en er nu niet opgegeven is hoeveel binnen en buiten reguliere werktijden.

Antwoord:

Zie bestekwijziging NVI. Bestekposten 101050 en 60, is vervangen door 101130 t/m 101160.

Percelen: P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op: 6 nov. 2024

Ref.nr.

39

Onderwerp:

besteksposten 101050, 101060

Vraag:

Posten 101050 en 60 wilt u duidelijk aangeven voor welke werkzaamheden en leveringen wij de kostprijs moeten opnemen bij de eenheidsprijs? In deel 3 staan zaken beschreven waarvoor andere posten in het bestek zitten. Voor de kosten homogeniteit is duidelijk dat de posten gebruikt worden die elders in het bestek staan. Mochten alle werkzaamheden inclusief in de post zijn wilt u dan de aantallen opnemen van de diverse leveringen en werkzaamheden?

Antwoord:

De handelingen (met name spanningsloos maken is inclusief) die nodig zijn voor het veiligstellen van een lichtmast staat vermeld in deel 3 bepaling 34.12.17 Gezien de werkzaamheden verschillen per melding, worden aanvullende werkzaamheden en mogelijke leveringen verrekend met behulp van posten in dit bestek. M.b.v. bijvoorbeeld besteksposten 205010 t/m 205040, 370010 of 410010.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op:

6 nov. 2024

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Verkeersmaatregelen

Vraag:

Bij de posten met verkeersmaatregelen beschrijft u in de tekst van de omschrijving "inclusief ca 10x per dag meerdere keren aanbrengen, verwijderen en in stand houden". Ik begrijp dat u wilt voorkomen dat deze post voor dezelfde dag meerdere keren wordt opgevoerd echter de manier waarop deze nu omschreven is, is verre van de werkelijkheid. De kosten zijn goed op te geven als er een post plaatsen, een post ter beschikking stellen maatregelen, een post verwijderen maatregelen en een post verplaatsen. Op deze manier komt beschrijving en dus de kostprijs van de posten overeen met de werkelijkheid en is kosten-homogeen. Wilt u dit aanpassen?

Antwoord:

Zie bestekwijziging NVI. Tekst "inclusief ca 10x per dag meerdere keren aanbrengen, verwijderen en in stand houden" is aangepast naar inclusief aanbrengen, verwijderen en in stand houden etc.

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op: 6 nov. 2024