

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
-------	---------	-------	--------	---------	------	------	----------------------	-----------	-------------------	------------	-----------------------

BEGANE GROND

		RUIMTE	0.06	GANG VAN ENTREE NAAR KEUKEN							
--	--	--------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	Los	Kapstokken	6	Kapstok	KS-01		Van Esch Ilium W2	of vergelijkbaar	Grijs aluminium, gecombineerd met grijs (RAL 7004) structuur geëpoxideerd staal	100 cm breed	Kapstok voor wandmontage, 20 haken, voorzien van beschermrand aan de voorzijde, Let op!!! Haken mogen niet uitsteken aan de voorzijde
2	Maatwerk	Tassenkast	1	Opbergkast	OK-01		-	n.v.t.	Kast uitgevoerd in melamine, kern spaanplaat, decorkleur Egger Halifax Tabak, volledig verlijmd	390 (l) x 70 (h) x 43 (d) cm	Kast moet voorzien zijn van vakken met een hoogte van ca. 30 cm, breedte van ca. 20 cm en een diepte van ca. 40 cm; kast moet komen te staan op een sokkel die vastgeschroefd wordt aan de kast. Deze is 5 cm hoog. Dikte plaatmateriaal is 25 mm, achterwand 8 mm
3	Maatwerk	Tassenkast	1	Opbergkast	OK-02		-	n.v.t.	Kast uitgevoerd in melamine, kern spaanplaat, decorkleur Egger Halifax Tabak, volledig verlijmd	350 (l) x 70 (h) x 43 (d) cm	Kast moet voorzien zijn van vakken met een hoogte van ca. 30 cm, breedte van ca. 20 cm en een diepte van ca. 40 cm; kast moet komen te staan op een sokkel die vastgeschroefd wordt aan de kast. Deze is 5 cm hoog. Dikte plaatmateriaal is 25 mm, achterwand 8 mm
4	Los	Afvalbakken	10	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer. Verdeling door gehele ruimte.

		RUIMTE	0.06	KANTINE / CONFERENTIERUIMTE							
--	--	--------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

5	Los	Zitten	94	Zaalstoel	ST-01		Wiesner Hager Puc	of vergelijkbaar	Kleur Mocca (beige bruin), kunststof kuip, gelast onderstel, vierpoots, kleur Antraciet	Zithoogte ca 43,5 cm, diepte stoel ca 51 cm, breedte stoel ca 54 cm, totale hoogte ca 83 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 15 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, koppelbaar met koppelsysteem, koppelbaar zonder gereedschap, voorzien van paniekzekering, belastbaar tot 180 kg, voldoet aan de NEN-EN 14703 Van de stoelen zullen er 15 st. in de opslag (0.23) staan.
---	-----	--------	----	-----------	-------	---	-------------------	------------------	---	---	---

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
6	Los	Zitten	94	Zaalstoel	ST-02		Wiesner Hager Puc	of vergelijkbaar	Kleur Petrol, kunststof kuip, gelast onderstel, vierpoots, kleur Antraciet	Zithoogte ca 43,5 cm, diepte stoel ca 51 cm, breedte stoel ca 54 cm, totale hoogte ca 83 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 15 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, koppelbaar met koppelsysteem, koppelbaar zonder gereedschap, voorzien van paniekzekering, belastbaar tot 180 kg, voldoet aan de NEN-EN 14703 Van de stoelen zullen er 15 st. in de opslag (0.23) staan. Transportkar voor het gestapeld vervoeren van 30 stoelen, voorzien van rubberen wielen, inclusief rem Staan in de opslag (0.23)
7	Los	Zitten	7	Transportkar	TK-01		Wiesner Hager	of vergelijkbaar	Zwart metaal		
8	Maatwerk	Tafels	5	Eettafel bankje	BA-01		-	Trapezemodel	Zitting melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decor Egger Halifax Tabak. Gelast metalen onderstel, gepoedercoat in kleur Ral 9004	160 (l) x 40 (b) x 45 (h) cm	Gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, kokermaat 20x30mm, stapelbaar
9	Maatwerk	Tafels	23	Tafel rechthoek	TA-01		-	Trapezemodel stapelbaar	Tafelblad melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decor Egger Halifax Tabak, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in kleur Ral 9004	180 (l) x 70 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, kokermaat 20x30mm, stapelbaar, voorzien van bescherm-doppen op de delen die op elkaar stapelen, de onderste ligger van de poot is vastgelast aan de zijkant van 1 van de staanders, zodat het mogelijk is deze genest te stapelen (zie tekening in bijlage)
10	Maatwerk	Tafels	7	Tafel rond	TA-02		-	Rond met paperklip model poot	Tafelblad melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decor Egger Halifax Tabak, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in kleur Ral 8007	ø 120 x 75 cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Onderstel bestaande uit 4 poten, gelast, met inserts bevestigd in het blad. Pootdikte kokermaat 3 x 3 cm

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
11	Maatwerk	Tafels	2	Tafel rechthoek voor raam	TA-03		-	Langwerpig werkblad langs het raam	Tafelblad melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decor Egger Halifax Tabak, onder het blad zit een gelast stalen frame gepoedercoat in kleur Ral 9004, dit frame is gemaakt van een 3x3 cm koker die onder de gehele buitenrand van het blad doorloopt	ca 449 (l) x 42 (d) cm	Gelast stalen frame onder een blad, in het midden van het frame komt een gelast juk ter ondersteuning van het blad, in de kokers aan de zijkanten van het blad moeten minimaal 3 gaten komen waardoorheen bouten kunnen lopen die met de juiste pluggen in de betonnen kolommen vastgezet kunnen worden. De hoogte van het werkblad is ter hoogte van de horizontale stijl van het kozijn.

RUIMTE

0.06

WERKCAFÉ

12	Maatwerk	Tafels	5	Ronde tafel	TA-04		-	Bistrotafel	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, metalen gelast onderstel, gepoedercoat in Ral 8007	∅ 90 cm, hoogte 75 cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Kolomvoet voorzien van een stevige en stabiele poot, doorsnee kolom ca 10 cm, doorsnee bovenplaat ca 50 cm, doorsnee onderplaat ca 70 cm
13	Maatwerk	Tafels	8	Tafel rechthoek	TA-05		-	Langwerpige tafel met V-poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in Ral 8007	160 (l) x 80 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 150 cm, waardoor het blad aan beide zijkanten 5 cm oversteekt
14	Los	Zitten	13	Stoel	ST-03		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Sand (beige), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilttoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
15	Los	Zitten	34	Stoel	ST-04		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Military Green (grijsgroen), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilttoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof

RUIMTE


0.06

CHILLHOEK

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
16	Maatwerk	Zitten	1	Wandbank Hoek	WB-1		-	n.v.t.	Vyva Fabrics Oxford, kleur Cognac. Kunstleer, 100% PVC, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Romp gemaakt van multiplex, volledig geschroefd, zeer stevig, versterkte zitting en rug, schuim zitting en rug minimale dikte 10 cm, Koudschuim, Onderbak zwart.	Totale afmeting ca 8,2 bij 3,6 meter. rughoogte 100 cm, diepte totaal ca 67 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte 49 cm. Te verdelen in 2 rechte delen van 120 cm, een hoekstuk van 120 x 120 cm en 5 rechte delen van 140 cm breed	Elk deel wordt in het midden van de zwarte plint aan de voorzijde voorzien van een dubbele 230V wandcontactdoos geaard, kleur mat zwart, deze wordt geplaatst in het hart (midden van links-rechts en boven-onder) van de plint aan de voorzijde. Aan de achterzijde is elk stopcontact voorzien van een aansluitsnoer (geaard) van 3 meter en geaarde stekker. Totaal in deze bank dus 7 x een dubbele wcd. Alle elementen dienen aan elkaar gekoppeld te worden middels een Krokodillenbek verbinding of mannetje-vrouwje hoekverbinding
17	Maatwerk	Zitten	1	Wandbank Recht	WB-2		-	n.v.t.	Vyva Fabrics Oxford, kleur Cognac. Kunstleer, 100% PVC, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Romp gemaakt van multiplex, volledig geschroefd, zeer stevig, versterkte zitting en rug, schuim zitting en rug mindimale dikte 10 cm, Koudschuim, Onderbak zwart.	Totale afmeting ca 6 meter lang, rughoogte 100 cm, diepte totaal ca 67 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte 49 cm. Te verdelen in 5 rechte delen van 120 cm	Elk deel wordt in het midden van de zwarte plint aan de voorzijde voorzien van een dubbele 230V wandcontactdoos geaard, kleur mat zwart, deze wordt geplaatst in het hart (midden van links-rechts en boven-onder) van de plint aan de voorzijde. Aan de achterzijde is elk stopcontact voorzien van een aansluitsnoer (geaard) van 3 meter en geaarde stekker. Totaal in deze bank dus 5 x een dubbele wcd. Alle elementen dienen aan elkaar gekoppeld te worden middels een Krokodillenbek verbinding of mannetje-vrouwje hoekverbinding
18	Los	Zitten	10	Stoel	ST-03		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Sand (beige), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van viltoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
19	Los	Zitten	10	Stoel	ST-04		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Military Green (grijsgroen), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van viltoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
20	Los	Zitten	8	Barkruk	BK-01		Infiniti Pure Loop Mini Rod Bar	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Military Green (grijsgroen), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 75 cm, diepte stoel ca 50 cm, breedte stoel ca 55 cm, totale hoogte ca 93,5 cm	Barstoel, stapelbaar tot 4 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van glijdoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
21	Maatwerk	Tafels	10	Tafel rond met kolomvoet	TA-06		-	Bistrotafel	Blad 25 mm melamine, kern spaanplaat, decorkleur Egger Halifax Tabak. Zwart gelast metalen onderstel, gepoedercoat in zwart structuur	Ø 90 cm, hoogte 75 cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Kolomvoet voorzien van een stevige en stabiele poot, doorsnee kolom ca 10 cm, doorsnee bovenplaat ca 50 cm, doorsnee onderplaat ca 70 cm
RUIMTE			0.06	NIS BIJ INGANG							
22	Maatwerk	Tafels	2	Vergadertafel	TA-07		-	Langwerpige tafel met V-poot	Blad 25 mm melamine, kern spaanplaat, decorkleur Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin. metalen gelast onderstel, gepoedercoat in Ral 9004	230 (l) x 100 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 220 cm, waardoor het blad aan beide zijken 5 cm oversteekt
23	Los	Zitten	6	Zaalstoel	ST-01		Wiesner Hager Puc	of vergelijkbaar	Kleur Mocca (beige bruin), kunststof kuip, gelast onderstel, vierpoots, kleur Antraciet	Zithoogte ca 43,5 cm, diepte stoel ca 51 cm, breedte stoel ca 54 cm, totale hoogte ca 83 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 15 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van viltoppen, koppelbaar met koppelsysteem, koppelbaar zonder gereedschap, voorzien van paniekzekering, belastbaar tot 180 kg, voldoet aan de NEN-EN 14703
24	Los	Zitten	6	Zaalstoel	ST-02		Wiesner Hager Puc	of vergelijkbaar	Kleur Petrol, kunststof kuip, gelast onderstel, vierpoots, kleur Antraciet	Zithoogte ca 43,5 cm, diepte stoel ca 51 cm, breedte stoel ca 54 cm, totale hoogte ca 83 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 15 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van viltoppen, koppelbaar met koppelsysteem, koppelbaar zonder gereedschap, voorzien van paniekzekering, belastbaar tot 180 kg, voldoet aan de NEN-EN 14703
RUIMTE			0.26	VERGADERRUIMTE							
25	Maatwerk	Tafels	2	Vergadertafel	TA-07		-	Langwerpige tafel met V-poot	Blad 25 mm melamine, kern spaanplaat, decorkleur Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin. metalen gelast onderstel, gepoedercoat in Ral 9004	230 x 100 x 75 cm	6-persoons. Gelast onderstel, 2 traverses onder het blad. Framelenget 220 cm, blad steekt aan beide kanten 5 cm over. Voorzien van steldoppenvoorzien van inbouwunit voor elk 2 x 230V stroom-aansluitingen, poot 7 x 7 cm
26	Maatwerk	Tafel	1	Tafel rond	TA-08		-	Rond met paperklip model poot	Tafelblad melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decorkleur Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in kleur Ral 8007	Ø 120 x 75 cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Onderstel bestaande uit 4 poten, gelast, met inserts bevestigd in het blad. Pootdikte kokermat 3 x 3 cm
27	los	Tafel	1	Bijzettafel	TA-09		Woood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca Ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten
28	los	Tafel	1	Salontafel	TA-10		Houe Eyelet	of vergelijkbaar	Gepoedercoat wit metaal	Ø 60 cm, hoogte 41 cm	Outdoor geschikt, voorzien van handig oog om hem op te tillen

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
29	Maatwerk	Zitten	16	Stoelen herstofferen bestaand	RF-01		-	-	Vyva Fabrics Oxford, kleur Cognac. Kunstleer, 100% PVC, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig.	-	Bestaande Gispfen-look vergaderstoelen opnieuw bekleden in stof Oxford Cognac, inclusief ophalen op bestaande locatie, 4 weken voor herinzet
30	Maatwerk	Zitten	1	Hoekbank	BA-02		-	Elementen bank	Vyva Fabrics Agua Nova, kleur Raven. 100% Polyester, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Zwarte poten, stevige romp multiplex, geschroefd	ca 2,8 bij 1,8 meter, totale diepte 100 cm, zithoogte 44 cm, zitdiepte 60 cm, totale hoogte 75 cm	Gekoppelde elementen, rechts voorzien van een armlegger, links een chaiselongue. Voorzien van glijders, geschikt voor een pvc vloer, voorzien van nosag vering en koudschuim, poten hout (zwart) ca 5 cm hoog
31	Hergebruik	-	1	Fauteuil hergebruiken	VH-01	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
32	Maatwerk	Opbergen	1	Opbergen	OK-05		-	Vakkenkast	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, achterwand in kleur 25 mm	220 (l) x 35 (d) x 40 (h) cm	Kast met 3 gelijke vakken, volledig verlijmd, elk vak aan de voorzijde voorzien van deuren met soft-close scharnieren,
33	Hergebruik	-	1	Whiteboard hergebruik bestaand	VH-02	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
34	Los	Afvalbakken	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
35	Los	Kapstokken	1	Kapstok	AC-01		AB Design	of vergelijkbaar	Zwart metaal, zwarte schroeven	75 cm breed	voorzien van 20 haken, wandmontage
RUIMTE			0.24	KANTOOR							
36	Maatwerk	Tafels	1	Bureau	BU-01		-	Zit/sta bureau	25 mm melamine, kern spaanplaat,, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, onderstel zwart	180 x 80 cm	Zit sta bureau, instelbereik 65-130 cm, voorzien van bediening zonder memory, kabels wegwerken onder blad met 5 kabelgrips, elektrisch verstelbaar
37	Maatwerk	Tafels	1	Tafel rechthoek	TA-05		-	Langwerpige tafel met V-poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in Ral 8007	160 (l) x 80 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 150 cm, waardoor het blad aan beide zijken 5 cm oversteekt

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties	
38	Los	Tafels	1	Bijzettafel	TA-09		Wood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
39	Hergebruik	-	1	Bureaustoel hergebruiken	VH-03		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen	
40	Hergebruik	-	4	Stoelen hergebruiken	VH-04	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen	
41	Hergebruik	-	2	Fauteuils hergebruiken	VH-05	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen	
42	Maatwerk	-	1	Bestaande kast hergebruiken, wel iets aanpassen	RF-02		-	-	-	-	Nieuwe zijkanten en top op bestaande kast zetten, mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen Is 4 weken voor inhuisen beschikbaar.	
43	Los	Accessoires	1	Vlamdovende papier afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	Vlamdovend	
44	Hergebruik	-	1	Hergebruik bestaande kapstok	VH-06		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen	
RUIMTE			0.29	KANTOOR CHEF								

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
45	Maatwerk	Bureau	1	Bureau	BU-02		-	Bureau met trapeze-vormige poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, Egger Halifax Tabak, gelast stalen onderstel, gepoedercoat in structuur zwart	180 (l) x 80(d) x 75 (h) cm, hoogte poot van vloer tot onderkant blad 72,5 cm	Metalen onderstel, gelast, koker 25 x 25 mm
46	Los	Stoelen	1	Bureaustoel	BS-01			Bureaustoel - keuken	Bureaustoel zitting en rug gestoffeerd in Stamskin	-	Bureaustoel voorzien van hoge rug, armleggers, verschuifbare zitting, , zitting en rugleuning gestoffeerd in stamskin
47	Los	Opbergen	1	Roldeurkast	OK-03		-	Roldeurkast	Metalen kast met roldeuren, kleur wit	72,5 (h)x 120 (b) x 43 (d)cm	Afsluitbaar met cilindersluiting, inclusief 2 sleutels. Inclusief 2 verstelbare legborden
48	Los	Accessoires	1	Vlamdovende papier / afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	Vlamdovend
49	Los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
50	Hergebruik	-	1	Whiteboard hergebruiken	VH-02	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
RUIMTE			0.20, 0.27 EN 0.28	TOILETGROEPEN							
51	Los	Accessoires	2	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
52	Los	Accessoires	7	Afvalbakje klein	AB-03		Curver Mistral	of vergelijkbaar	Grijs kunststof, 10 liter	32 x 40 x 32 cm	-
53	Los	Accessoires	7	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
RUIMTE			0.17, 0.19 EN 0.22	3 KLEEDRUIMTES							

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties	
54	Los	Banken	3	Banken lang	BA-03		-	-	Metalen frame, kleur grijs, houten zitting en rugleuning bestaande uit gelakte latten	189 (h) x 200 (B) x 40 (d)cm	Met 8 stevige garderobehaken, voorzien van schoenenrek aan de onderzijde en tassen/hoeden/helmenrek aan de bovenzijde, gemonteerd leveren	
55	Los	Accessoires	3	Vlamdovende papier / afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	Vlamdovend	
RUIMTE			0.21	WERKKAST								
56	Los	Opbergen	1	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand	
57	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer	
58	Hergebruik	-	1	VAT-rek hergebruiken	VH-07	foto niet beschikbaar						
RUIMTE			0.15	MAGAZIJN								
59	Los	Opbergen	3	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand	
60	Hergebruik	-		Hergebruik bestaande stellingen	VH-08						Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen	
RUIMTE			0.10	MIVA KAMER								
61	Hergebruik	-	1	Hergebruik Hoog/laagBed	VH-09	foto niet beschikbaar						Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
62	Hergebruik	-	1	Hergebruik Matras	VH-10	foto niet beschikbaar						Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
63	-	Gordijnen	1	Brand vertragende gordijnen incl. rails en montage	GO-01		A House of Happiness, type Lagoon	of vergelijkbaar	kleur 52, donker taupe		Brandvertragend gordijn (FR), verduisterend, voorzien van enkele plooi, hoofdje van 3 cm, linnenstructuur, effen achterzijde, aan de onderzijde verzwaard met gewichtjes, inclusief KS rails wit met runners, montage aan betonnen plafond
64	Hergebruik	-	1	Bureau hergebruiken	VH-11	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
65	Hergebruik	-	1	Stoel hergebruiken	VH-12	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
66	Maatwerk	Opbergen	1	Linnenkast	LK-01		-	Lage linnenkast	Melamine, kern spaanplaat, 25 mm, decor Egger Halifax Tabak, zwart metalen handgreep, achterwand 8 mm wit	120 (h) x 90 (b) x 50 (d) cm	Volledig verlijmd, deuren voorzien van zware scharnieren met softclose dempers, 3 scharnieren per deur, linkerdeel met uittrekbare garerobestang, rechterdeel voorzien van 3 planken
67	Los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
68	Los	Accessoires	1	Afvalbakje klein	AB-03		Curver Mistral	of vergelijkbaar	Grijs kunststof, 10 liter	32 x 40 x 32 cm	-
69	Los	Accessoires	1	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
70	Los	Accessoires	1	Prikbord	AC-04		-	-	Prikbord van gerecycled PETvilt, kleur 12, lichtgrijs	ø 60 cm	Voorzien van een facet rand, inclusief 50 push-pins. Bevestigen met high tack kit aan de wand
RUIMTE			0.12	WASSERETTE							
71	Los	Opbergen	2	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
72	Hergebruik	-	2	Hergebruik bestaande Wasmachine	VH-13		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
73	Hergebruik	-	2	Hergebruik bestaande Droger	VH-14		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
74	Maatwerk	Wasmachine ombouw	2	Werkblad over wasmachine en droger heen	WO-01		-	-	-	135 (l) x 65 (d) x 90 (h) cm	Werkblad melamine, kern spaanplaat, kleur decor Egger Halifax Tabak, dikte 25 mm, incl. zij- en tussenplanken, zoals op de foto, volledig verlijmd
75	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01			lijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	ø 35 cm, hoogte 74 cm	Met metalen binnenemmer
RUIMTE			0.05	WERKPLAATS/BERGING							
76	Hergebruik	-	2	Gereedschaps wand	VH-15		Homeshop XL	of vergelijkbaar	Kunststof	54 x 94 cm	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
77	Hergebruik	-		Hergebruik bestaande gereedschapskar en bord en kasten	VH-16						Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
78	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	ø 35 cm, hoogte 74 cm	Met metalen binnenemmer
RUIMTE			0.04	Meldkamer							
79	Maatwerk	Bureau	1	Bureau	BU-01		-	Zit/sta bureau	25 mm melamine, kern spaanplaat,, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, onderstel zwart	180 x 80 cm	Zit sta bureau, instelbereik 65-130 cm, voorzien van bediening zonder memory, kabels wegwerken onder blad met 5 kabelgrips, elektrisch verstelbaar

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
80	Hergebruik	-	1	Bureaustoel bestaande hergebruiken	VH-17	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
81	Hergebruik	-	2	Bestaande fauteuils hergebruiken (uit kantoor Cindy)	VH-18	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
82	Los	Tafel	1	Salontafel	TA-10		Houe Eyelet	of vergelijkbaar	Gepoedercoat wit metaal	ø 60 cm, hoogte 41 cm	Outdoor geschikt, voorzien van handig oog om hem op te tillen
83	Maatwerk	-	1	Hergebruik 2 delen bestaande schuifdeur kast	RF-03		-	-	-	-	Hergebruik bestaand, bestaande panelen die er omheen zitten, aanpassen Is 4 weken voor inhuizen beschikbaar.
84	Los	Accessoires	1	Vlamdovende papier / afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	Vlamdovend
85	Los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
86	Hergebruik	-	1	Whiteboard bestaand gebruiken	VH-02	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen

EERSTE VERDIEPING

ALGEMEEN											
87	-	Gordijnen	1	Brand-vertragende gordijnen incl. rails en montage	GO-01		A House of Happiness, type Lagoon	of vergelijkbaar	kleur 52, donker taupe		Brandvertragend gordijn (FR), verduisterend, voorzien van enkele plooi, hoofdje van 3 cm, linnenstructuur, effen achterzijde,aan de onderzijde verzawaard met gewichtjes, inclusief KS rails wit met runners, montage aan betonnen plafond
RUIMTE			1.07	WOONKEUKEN							

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
88	Maatwerk	Tafel	3	Tafel	TA-11		-	Langwerpige tafel met V-poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in Ral 9004	260 (l) x 90 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 250 cm, waardoor het blad aan beide zijanten 5 cm oversteekt
89	Los	Zitten	12	Stoel	ST-05		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Powder Blue (lichtblauw), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilttoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
90	Hergebruik	-	12	Stoelen hergebruiken	VH-19		-	-	6x wit, 6x groen	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
91	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
92	Los	Televisie	1	Televisie	TV-01		Nikkei/Finlux	of vergelijkbaar	43 inch smart TV met Vogels wandbeugel	ca 100 cm breed	43 inch Smart TV, voorzien van Android, 4K UHD, voorzien van 3 HDMI aansluitingen, Vogels wandbeugel strak langs de wand incl. slot, niet verstelbaar
RUIMTE			1.04	WOONKAMER							
93	Maatwerk	Zitten	3	3-zits Bank	BA-04		-	-	Vyva Fabrics Agua Nova, kleur Raven. Kunstleer, 100% Polyester, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Zwart metalen poten.	breedte 210 cm, zitbreedte 190 cm, zithoogte 46 cm, zitdiepte 53 cm, totale diepte 85 cm, totale hoogte 88 cm	Romp van multiplex, volledig geschroefd, voorzien van vaste kussens, zowel zitting als rug. Voorzien van glijders, minimaal 15 cm dik schuim, voorzien van nosag vering, poten voorzien van vilttoppen geschikt voor een pvc vloer

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
94	Los	Zitten	6	Zitzak	ZZ-01		B-Bag	Mighty B	Polyester,old aged lederlook, kleur Chestnut (middenbruin)	80 (l) x 99 (b) x 94 (h)	Voorzien van binnenzak, vulling van EPS-parels (Styropor), dubbel gestikte naden, ca 5 kg, moet vorm houden en zich vormen naar je lichaam
95	Los	Zitten	6	Barkruk	BK-02		-	-	Houten zitting, transparant gelakt frame, gelast stalen frame	zithoogte 80 cm, doorsnee zitting ca 30 cm, dikte zitting ca 5 cm	Kruk met gelast stalen frame, houten zitting, vintage, voorzien van 3 poten en rondom een voetensteun
96	hergebruik	-	6	Barkrukken hergebruiken	VH-20		-	-	3x wit, 3x groen	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
97	Maatwerk	Tafel	2	Tafel	TA-12		-	-	25 mm melamine, kern spaanplaat,decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast stalen onderstel metaal, gepoedercoat in Ral 9004	170 (l) x 70 (b) x 100 (h) cm, onderstel 97,5 cm hoog van vloer tot onderkant blad	Bartafel met voetenkruis, gelast stalen onderstel, pootdikte 5 x 5 cm
98	Hergebruik	-	2	salontafel / kisten hergebruiken	VH-21	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
99	Los	Tafel	3	Bijzettafel	TA-09	 Wood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
100	Hergebruik	-	1	Televisie hergebruiken	VH-22	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
101	Maatwerk	Opbergen	1	Opbergen	OK-04		-	Vakkenkast	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, achterwand in kleur 25 mm	220 (l) x 35 (d) x 40 (h) cm	Open kast met 3 gelijke vakken, volledig verlijmd
102	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
KAMERS											
103	Maatwerk	Slapen	56	Bed	BE-01 (28 st.) BE-02 (28 st. gespiegeld)		-	Kajuitbed	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger halifax Tabak, bedbodem antraciet. De onderkasten zijn voorzien van antraciet kantenband	205 (l) x 90 (b) x 120 (h) cm (voor overige maten zie tekening in de bijlage)	Voorzien van kast met 2 deuren en 2 planken, andere deel voorzien van 1 vaste legplank met steunplank, beide onderkasten moeten met schroeven aan elkaar verbodnen worden, dichte kast gedeelte volledig verlijmd, deuren voorzien van softclose scharnieren, bedbodem trasmad bodem kleur antraciet, gelast, bevestigings materiaal zwart. Kastslot op deur, voorzien van 2 sleutels, (zie tekening in de bijlage)
104	Maatwerk	Slapen	56	Matras	MA-01		-	-	Koudschuim matras met PU hoes, antraciet	90 (b) x 200 cm, minimaal 20 cm dik	Matras voorzien van Bonell vering en afgedekt met koudschuim (3 cm), voorzien van PU hoes die voldoet aan Crib 5 norm, uitwasbaar op 90 graden, productiemaand en jaar op matras, matras heeft geen tijk, pu hoes komt om schuim heen, rits aan 3 zijden
105	Maatwerk	Slapen	56	Matras beschermer	MA-02		-	-	Jute	90 x 200 cm	Tussen bodem en matras, om te voorkomen dat matras gaat schuren over stalen bodem
106	Maatwerk	Slapen	48	Smetplank	SP-01		-	Smetplank met afgeronde hoek	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak	200 (l) x 55 (h), 1 hoek afgerond	Wordt aan muur bevestigd met high tack kit, valt binnen het hoofd en voeteneind van het bed, steunt op zijkant bed (de bedden die los staan in de 3-persoonskamers zijn niet voorzien van smetplanken)

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
107	Maatwerk	Bureau	54	Bureau + kast combinatie	BU-03		-	Bureau met opbergkast	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak, frame kleur Ral 9004	Maximale breedte 60 cm, maximale diepte 65 cm, hoogte totaal 190 cm, bladmaat 55 cm breed en 60 cm diep met afgeronde hoeken (zie tekening in bijlage)	Stalen gelast frame, kokerprofiel 25x25 mm, voorzien van bladdragers onder gehele blad, vak bovenin volledig verlijmd, blad met afgeronde hoeken
108	Maatwerk	Bureau	2	Bureau + kast combinatie	BU-04		-	Bureau met opbergkast	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak, frame kleur Ral 9004	Maximale breedte 120 cm, maximale diepte 65 cm, hoogte totaal 190 cm, bladmaat 115 cm breed en 60 cm diep met afgeronde hoeken (zie tekening in bijlage)	Stalen gelast frame, kokerprofiel 25x25 mm, voorzien van bladdragers onder gehele blad, vak bovenin volledig verlijmd, blad met afgeronde hoeken
109	Los	Zitten	56	Stoel	ST-06		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, niet stapelbaar, kuip kleur Powder Blue (lichtblauw), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 45 cm, diepte stoel ca 53 cm, breedte stoel ca 49 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, niet stapelbaar, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
110	Los	Accessoires	25	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
110	Los	Accessoires	56	Prikbord	AC-04		-	-	Prikbord van gerecycled PETvilt, kleur 12, lichtgrijs	ø 60 cm	Voorzien van een facet rand, inclusief 50 push-pins. Bevestigen met high tack kit aan de wand
112	Los	Accessoires	25	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
113	Los	Prullenbak	25	Vlamdovende papier afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	Vlamdovend
RUIMTE			1.08	BOOTSMANKANTOOR							
114	Maatwerk	Bureau	1	Bureau	BU-02		-	Bureau met trapeze-vormige poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, Egger Halifax Tabak, gelast stalen onderstel, gepoedercoat in structuur zwart	180 (l) x 80(d) x 75 (h) cm, hoogte poot van vloer tot onderkant blad 72,5 cm	Metalen onderstel, gelast, koker 25 x 25 mm

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
115	Hergebruik	-	1	Bureaustoel bestaande hergebruiken	VH-23	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
116	Hergebruik	-	1	Stoelen hergebruiken	VH-24		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
117	Los	Tafel	1	Bijzettafel	TA-09	 Wood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
118	Hergebruik	-	1	Jaloeziedeurkast bestaande zwarte kast hergebruiken	VH-25	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	Metalen jaloeziedeurkast, zwart	ca 195 x 120 x 43 cm	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
119	Los	Accessoires	1	Vlamdovende papier afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	vlamdovend
120	los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
121	Hergebruik	-	1	Whiteboard bestaand hergebruiken	VH-02	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
RUIMTE			1.10	WAS-/LINNENRUIMTE							
122	Los	Kast	1	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand


Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
123	Maatwerk	Wasmachine ombouw	1	Werkblad over wasmachine en droger heen	WO-01		-	-	-	135 (l) x 65 (d) x 90 (h) cm	Werkblad melamine, kern spaanplaat, kleur decor Egger Halifax Tabak, dikte 25 mm, incl. zij- en tussenplanken, zoals op de foto, volledig verlijmd
124	Los	Prullenbak	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
125	Hergebruik	-	1	Wasmachine hergebruiken	VH-13		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
126	Hergebruik	-	1	Droger hergebruiken	VH-14		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
RUIMTE			1.11	TOILET							
127	Los	Accessoires	1	Afvalbakje klein	AB-03		Curver Mistral	of vergelijkbaar	Grijs kunststof, 10 liter	32 x 40 x 32 cm	-
128	Los	Accessoires	1	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
RUIMTE			1.13	CHILL HOEK							
129	Maatwerk	Zitten	1	Zitelement	ZE-01		-	-	Uitvoering conform ontwerp (zie tekening), spaanplaat kern, 25 mm, afgewerkt in HPL, kleuren n.t.b.	300 (l) x 150 (b) x 90 (h) cm	Zitelement opgebouwd uit meerdere blokken die samen het element vormen, moeten onderling aan de onderkant onzichtbaar worden gekoppeld aan elkaar, afgewerkt in HPL, kern spaanplaat

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
130	Los	Chillen	1	Pooltafel	PO-01		Buffalo Eliminator II 7ft	of vergelijkbaar	Zwart onderstel, laken kleur blauw	Speelveld ca 198 (l) x 99 (b) cm, tafel 226 (l) x 127 (b) cm	Professionele tafel, zwart, voorzien van 3 leiplaten 25 mm, in hoogte verstelbare poten, geïntegreerde ballenbox, vrij te gebruiken. inclusief Keurek, 4 keu's, 1 set ballen, ballenhouder, triangle. Prijs inclusief opbouwen en plaatsen op de etage

TWEEDE VERDIEPING

ALGEMEEN											
131	-	Gordijnen	1	Brand-vertragende gordijnen incl. rails en montage	GO-01		A House of Happiness, type Lagoon	of vergelijkbaar	kleur 52, donker taupe		Brandvertragend gordijn (FR), verduisterend, voorzien van enkele plooi, hoofdje van 3 cm, linnenstructuur, effen achterzijde, aan de onderzijde verzwaaard met gewichtjes, inclusief KS rails wit met runners, montage aan betonnen plafond

RUIMTE	2.07	WOONKEUKEN
--------	------	------------

132	Maatwerk	Tafels	2	Tafel	TA-11		-	Langwerpige tafel met V-poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in Ral 9004	260 (l) x 90 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 250 cm, waardoor het blad aan beide zijdkanten 5 cm oversteekt
133	Los	Zitten	8	Stoel	ST-03		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Sand (beige), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilttoppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
134	Hergebruik	-	8	Hergebruik bestaande stoelen	VH-19		-	-	4x wit, 4x groen	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
135	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
136	Los	Televisie	1	Televisie	TV-01		Nikkei/Finlux	of vergelijkbaar	43 inch smart TV met Vogels wandbeugel	ca 100 cm breed	43 inch Smart TV, voorzien van Android, 4K UHD, voorzien van 3 HDMI aansluitingen, Vogels wandbeugel strak langs de wand incl. slot, niet verstelbaar
RUIMTE 2.04 WOONKAMER											
137	Maatwerk	Zitten	2	Bank	BA-05		-	-	Vyva Fabrics Oxford, kleur Cognac. Kunstleer, 100% Polyester, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Zwart metalen poten	breedte 210 cm, zitbreedte 190 cm, zithoogte 46 cm, zitdiepte 53 cm, totale diepte 85 cm, totale hoogte 88 cm	Romp van multiplex, volledig geschroefd, voorzien van vaste kussens, zowel zitting als rug. Voorzien van glijders, minimaal 15 cm dik schuim, voorzien van nosag vering, poten voorzien van vilttoppen geschikt voor een pvc vloer
138	Los	Zitten	3	Zitzak	ZZ-02		B-bag	Mighty B	Polyester, kleur blauw. Styrolor vulling	80 (l) x 99 (b) x 94 (h)	Voorzien van binnenzak, vulling van EPS-parels (Styropor), dubbel gestikte naden, ca 5 kg, moet vorm houden en zich vormen naar je lichaam
139	Los	Zitten	6	Barkruk	BK-02		-	-	Houten zitting, transparant gelakt frame, gelast stalen frame	zithoogte 80 cm, doorsnee zitting ca 30 cm, dikte zitting ca 5 cm	Kruk met gelast stalen frame, houten zitting, vintage, voorzien van 3 poten en rondom een voetensteun
140	Hergebruik	-	6	Barkrukken hergebruiken	VH-20		-	-	6x wit	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
141	Maatwerk	Tafel	2	Tafel	TA-12		-	-	25 mm melamine, kern spaanplaat,decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast stalen onderstel metaal, gepoedercoat in Ral 9004	170 (l) x 70 (b) x 100 (h) cm, onderstel 97,5 cm hoog van vloer tot onderkant blad	Bartafel met voetenkruis, gelast stalen onderstel, pootdikte 5 x 5 cm
142	Hergebruik	-	1	Salontafel / kisten hergebruiken	VH-21	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
143	Los	Tafel	2	Bijzettafel	TA-09	 Woood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
144	Hergebruik	-	1	Televisie hergebruiken	VH-22	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
145	Maatwerk	Opbergen	1	Opbergen	OK-04		-	Vakkenkast	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, achterwand in kleur 25 mm	220 (l) x 35 (d) x 40 (h) cm	Open kast met 3 gelijke vakken, volledig verlijmd
146	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
KAMERS											
147	Maatwerk	Slapen	38	Bed	BE-01 (20 st.) BE-02 (18 st. gespiegeld)		-	Kajuitbed	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger halifax Tabak, bedbodem antraciet. De onderkasten zijn voorzien van antraciet kantenband	90 x 200 cm, totaal 120 cm hoog. Onderkasten 100 x 50 cm, 55 cm hoog. Hoofdbord 90 x 120 cm, met afgeronde hoeken. Voetenbord 90 x 78 cm, met afgeronde hoeken	Voorzien van kast met 2 deuren en 2 planken, andere deel voorzien van 1 vaste legplank met steunplank, beide onderkasten moeten met schroeven aan elkaar verbodnen worden, dichte kast gedeelte volledig verlijmd, deuren voorzien van softclose scharnieren, bedbodem trasmad bodem kleur antraciet, gelast, bevestigings materiaal zwart. Kastslot op deur, voorzien van 2 sleutels, (zie tekening in de bijlage)
148	Maatwerk	Slapen	38	Matras	MA-01		-	-	Koudschuim matras met PU hoes, antraciet	90 (b) x 200 cm, minimaal 20 cm dik	Matras voorzien van Bonell vering en afgedekt met koudschuim (3 cm), voorzien van PU hoes die voldoet aan Crib 5 norm, uitwasbaar op 90 graden, productiemaand en jaar op matras, matras heeft geen tijk, pu hoes komt om schuim heen, rits aan 3 zijden
149	Maatwerk	Slapen	38	Matras beschermer	MA-02		-	-	Jute	90 x 200 cm	Tussen bodem en matras, om te voorkomen dat matras gaat schuren

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
150	Maatwerk	Slapen	38	Smetplank	SP-01		-	Smetplank met afgeronde hoek	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak	200 (l) x 55 (h), 1 hoek afgerond	Wordt aan muur bevestigd met high tack kit, valt binnen het hoofd en voeteneind van het bed, steunt op zijkant bed (de bedden die los staan in de 3-persoonskamers zijn niet voorzien van smetplanken)
151	Maatwerk	Bureau	4	Bureau + kast combinatie	BU-03		-	Bureau met opbergkast	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak, frame kleur Ral 9004	Maximale breedte 60 cm, maximale diepte 65 cm, hoogte totaal 190 cm, bladmaat 55 cm breed en 60 cm diep met afgeronde hoeken (zie tekening in bijlage)	Stalen gelast frame, kokerprofiel 25x25 mm, voorzien van bladragers onder gehele blad, vak bovenin volledig verlijmd, blad met afgeronde hoeken
152	Maatwerk	Bureau	34	Bureau + kast combinatie	BU-04		-	Bureau met opbergkast	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak, frame kleur Ral 9004	Maximale breedte 120 cm, maximale diepte 65 cm, hoogte totaal 190 cm, bladmaat 115 cm breed en 60 cm diep met afgeronde hoeken (zie tekening in bijlage)	Stalen gelast frame, kokerprofiel 25x25 mm, voorzien van bladragers onder gehele blad, vak bovenin volledig verlijmd, blad met afgeronde hoeken
153	Los	Zitten	38	Stoel	ST-07		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, niet stapelbaar, kuip kleur Sand (beige), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 45 cm, diepte stoel ca 53 cm, breedte stoel ca 49 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, niet stapelbaar, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
154	Los	Accessoires	36	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
155	Los	Accessoires	38	Prikbord	AC-04		-	-	Prikbord van gerecycled PETvilt, kleur 12, lichtgrijs	ø 60 cm	Voorzien van een facet rand, inclusief 50 push-pins. Bevestigen met high tack kit aan de wand
156	Los	Accessoires	36	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
157	Los	Accessoires	36	Vlamdovende papier / afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	vlamdovend
RUIMTE			2.08	BOOTSMANKANTOOR							

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
158	Maatwerk	Bureau	1	Bureau	BU-02		-	Bureau met trapeze-vormige poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, Egger Halifax Tabak, gelast stalen onderstel, gepoedercoat in structuur zwart	180 (l) x 80(d) x 75 (h) cm, hoogte poot van vloer tot onderkant blad 72,5 cm	Metalen onderstel, gelast, koker 25 x 25 mm
159	Hergebruik	-	1	Bureaustoel hergebruiken	VH-23	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	-
160	Hergebruik	-	1	Stoelen hergebruiken	VH-24		-	-	-	-	Bestaande fauteuil hergebruiken, alleen schoonmaken
161	Los	Tafel	1	Bijzettafel	TA-09	 Wood Bikkell	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
162	Hergebruik	-	1	Jaloeziedeurkast zwarte kast hergebruiken	VH-25	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	Metalen jaloeziedeurkast, zwart	-	-
163	los	Accessoires	1	Vlamdovende papier afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	vlamdovend
164	los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
165	Hergebruik	-	1	Whiteboard hergebruiken	VH-02	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	-
RUIMTE			2.10	WAS-/LINNENRUIMTE							
166	Los	Kast	1	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
167	Maatwerk	Wasmachine ombouw	1	Werkblad over wasmachine en droger heen	WO-01		-	-	-	135 (l) x 65 (d) x 90 (h) cm	Werkblad melamine, kern spaanplaat, kleur decor Egger Halifax Tabak, dikte 25 mm, incl. zij- en tussenplanken, zoals op de foto, volledig verlijmd
168	Los	Prullenbak	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
169	Hergebruik	-	1	Wasmachine hergebruiken	VH-13		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
170	Hergebruik	-	1	Droger hergebruiken	VH-14		-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
RUIMTE			2.11	TOILET							
171	Los	Accessoires	1	Afvalbakje klein	AB-03		Curver Mistral	of vergelijkbaar	Grijs kunststof, 10 liter	32 x 40 x 32 cm	-
172	Los	Accessoires	1	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
RUIMTE			2.13	CHILL HOEK							
173	Los	Chillen	1	Voetbaltafel	VT-01		Buffalo Black Bandit II	of vergelijkbaar	Kleur zwart met print rondom	Speelveld ca 118 (l) x 62,5 (b) cm, tafel 136,5 (l) x 68 (b) cm, hoogte 88 cm	Tafelvoetbalspel met 10 ballen, tafel van 9,5 mm grijs fineer, stangen gemaakt van 16 mm staal, vrij te gebruiken

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
174	Los	Chillen	1	Pooltafel	PO-01		Buffalo Eliminator II 7ft	of vergelijkbaar	Zwart onderstel, laken kleur blauw	Speelveld ca 198 (l) x 99 (b) cm, tafel 226 (l) x 127 (b) cm	Professionele tafel, zwart, voorzien van 3 leiplaten 25 mm, in hoogte verstelbare poten, geïntegreerde ballenbox, vrij te gebruiken. inclusief Keurek, 4 keu's, 1 set ballen, ballenhouder, triangle. Prijs inclusief opbouwen en plaatsen op de etage
175	Maatwerk	-	1	Tuinbank hergebruiken	RF-03		-	-	-	-	Schuren en zwart beitsen, en mee verhuizen naar nieuwbouw, is 4 weken voor inhuisen beschikbaar

DERDE VERDIEPING

ALGEMEEN											
176	-	Gordijnen	1	Brand-vertragende gordijnen incl. rails en montage	GO-01		A House of Happiness, type Lagoon	of vergelijkbaar	kleur 52, donker taupe		Brandvertragend gordijn (FR), verduisterend, voorzien van enkele plooi, hoofdje van 3 cm, linnenstructuur, effen achterzijde,aan de onderzijde verzwaard met gewichtjes, inclusief KS rails wit met runners, montage aan betonnen plafond
RUIMTE			3.08	WOONKEUKEN							

177	Maatwerk	Tafels	2	Tafel	TA-11		-	Langwerpige tafel met V-poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast metalen onderstel, gepoedercoat in Ral 9004	260 (l) x 90 (b) x 75 (h) cm, hoogte poot 72,5 cm van vloer tot onderkant blad	Volledig gelast onderstel, 2 traverses onder het blad, voorzien van steldoppen, pootdikte 7 x 7 cm, lengte frame is 250 cm, waardoor het blad aan beide zijdkanten 5 cm oversteekt
178	Los	Zitten	8	Stoel	ST-04		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, stapelbaar, kuip kleur Military Green (grijsgroen), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 46,5 cm, diepte stoel ca 55 cm, breedte stoel ca 59,5 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, stapelbaar tot 7 hoog, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
179	Hergebruik	-	8	Stoelen hergebruiken	VH-19		-	-	4x wit, 4x groen	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
180	Los	Accessoires	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
181	Los	Televisie	1	Televisie	TV-01		Nikkei/Finlux	of vergelijkbaar	43 inch smart TV met Vogels wandbeugel	ca 100 cm breed	43 inch Smart TV, voorzien van Android, 4K UHD, voorzien van 3 HDMI aansluitingen, Vogels wandbeugel strak langs de wand incl. slot, niet verstelbaar
RUIMTE3.04WOONKAMER											
182	Los	Zitten	3	Bank	BA-06		-	-	Vyva Fabrics Agua Linetta, kleur Midnight. Kunstleer, 100% Polyester, brandwerend, waterwerend, met bleek te reinigen. Bloed- en urine bestendig. Zwart	breedte 210 cm, zitbreedte 190 cm, zithoogte 46 cm, zitdiepte 53 cm, totale diepte 85 cm, totale hoogte 88 cm	Romp van multiplex, volledig geschroefd, voorzien van vaste kussens, zowel zitting als rug. Voorzien van glijders, minimaal 15 cm dik schuim, voorzien van nosag vering, poten voorzien van viltoppen geschikt voor een pvc vloer
183	Los	Zitten	4	Zitzak	ZZ-03		B-bag	Mighty B	Polyester, kleur donkerbruin.	80 (l) x 99 (b) x 94 (h)	Voorzien van binnenzak, vulling van EPS- parels (Styropor), dubbel gestikte naden, ca 5 kg, moet vorm houden en zich vormen naar je lichaam
184	Los	Stoel	6	Barkruk	BK-02		-	-	Houten zitting, transparant gelakt frame, gelast stalen frame	zithoogte 80 cm, doorsnee zitting ca 30 cm, dikte zitting ca 5 cm	Kruk met gelast stalen frame, houten zitting, vintage, voorzien van 3 poten en rondom een voetensteun
185	Hergebruik	-	6	Barkrukken hergebruiken	VH-20		-	-	6x groen	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuizen nieuwe meubelen
186	Maatwerk	Tafel	2	Tafel	TA-12		-	-	25 mm melamine, kern spaanplaat,decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, gelast stalen onderstel metaal, gepoedercoat in Ral 9004	170 (l) x 70 (b) x 100 (h) cm, onderstel 97,5 cm hoog van vloer tot onderkant blad	Bartafel met voetenkruis, gelast stalen onderstel, pootdikte 5 x 5 cm

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
187	Hergebruik	-	1	Salontafel / kisten hergebruiken	VH-21	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
188	Los	Tafel	2	Bijzettafel	TA-09	 Woood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
189	Hergebruik	-	1	Televisie hergebruiken	VH-22	<i>foto niet beschikbaar</i>	-	-	-	-	Mee verhuizen vanuit oudbouw tijdens inhuisen nieuwe meubelen
190	Maatwerk	Opbergen	1	Opbergen	OK-04		-	Vakkenkast	25 mm melamine, kern spaanplaat, decor Egger H1199 Thermo Eik Zwartbruin, achterwand in kleur 25 mm	220 (l) x 35 (d) x 40 (h) cm	Open kast met 3 gelijke vakken, volledig verlijmd
191	Los	Prullenbak	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
KAMERS											
192	Maatwerk	Slapen	35	Bed	BE-01 (18 st.) BE-02 (17 st. gespiegeld)		-	Kajuitbed	melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger halifax Tabak, bedbodem antraciet. De onderkasten zijn voorzien van antraciet kantenband	90 x 200 cm, totaal 120 cm hoog. Onderkasten 100 x 50 cm, 55 cm hoog. Hoofdbord 90 x 120 cm, met afgeronde hoeken. Voetenbord 90 x 78 cm, met afgeronde hoeken	Voorzien van kast met 2 deuren en 2 planken, andere deel voorzien van 1 vaste legplank met steunplank, beide onderkasten moeten met schroeven aan elkaar verbodnnen worden, dichte kast gedeelte volledig verlijmd, deuren voorzien van softclose scharnieren, bedbodem trasmad bodem kleur antraciet, gelast, bevestigings materiaal zwart. Kastslot op deur, voorzien van 2 sleutels, (zie tekening in de bijlage)
193	Maatwerk	Slapen	35	Matras	MA-01		-	-	Koudschuim matras met PU hoes, antraciet	90 (b) x 200 cm, minimaal 20 cm dik	Matras voorzien van Bonell vering en afgedekt met koudschuim (3 cm), voorzien van PU hoes die voldoet aan Crib 5 norm, uitwasbaar op 90 graden, productiemaand en jaar op matras, matras heeft geen tijk, pu hoes komt om schuim heen, rits aan 3 zijden

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
194	Maatwerk	Slapen	35	Matras beschermer	MA-02		-	-	Jute	90 x 200 cm	Tussen bodem en matras, om te voorkomen dat matras gaat schuren
195	Maatwerk	Slapen	35	Smetplank	SP-01		-	Smetplank met afgeronde hoek	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak	200 (l) x 55 (h), 1 hoek afgerond	Wordt aan muur bevestigd met high tack kit, valt binnen het hoofd en voeteneind van het bed, steunt op zijkant bed (de bedden die los staan in de 3-persoonskamers zijn niet voorzien van smetplanken)
196	Maatwerk	Bureau	35	Bureau + kast combinatie	BU-04		-	Bureau met opbergkast	Melamine, kern spaanplaat, 18 mm, decor Egger Halifax Tabak, frame kleur Ral 9004	Maximale breedte 120 cm, maximale diepte 65 cm, hoogte totaal 190 cm, bladmaat 115 cm breed en 60 cm diep met afgeronde hoeken (zie tekening in bijlage)	Stalen gelast frame, koperprofiel 25x25 mm, voorzien van bladdragers onder gehele blad, vak bovenin volledig verlijmd
197	Los	Stoel	35	Stoel	ST-08		Infiniti Pure Loop Mono	of vergelijkbaar	Kunststof kuip, metalen onderstel, niet stapelbaar, kuip kleur Military Green (grijsgroen), gelast vierpoots onderstel kleur zwart	Zithoogte ca 45 cm, diepte stoel ca 53 cm, breedte stoel ca 49 cm, totale hoogte ca 81,5 cm	Kuipstoel, niet stapelbaar, ongestoffeerd kuip, aan de voorzijde voorzien van afgeronde zitting, voorzien van vilt doppen, kuip gemaakt van gerecycled kunststof
198	Los	Accessoires	35	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
199	Los	Accessoires	35	Prikbord	AC-04		-	-	Prikbord van gerecycled PETvilt, kleur 12, lichtgrijs	ø 60 cm	Voorzien van een facet rand, inclusief 50 push-pins. Bevestigen met high tack kit aan de wand
200	Los	Accessoires	35	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
201	Los	Accessoires	35	Vlamdovende papier / afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	vlamdovend

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
		RUIMTE	3.09	BOOTSMANKANTOOR							
202	Maatwerk	Bureau	1	Bureau	BU-02		-	Bureau met trapeze-vormige poot	25 mm melamine, kern spaanplaat, Egger Halifax Tabak, gelast stalen onderstel, gepoedercoat in structuur zwart	180 (l) x 80(d) x 75 (h) cm, hoogte poot van vloer tot onderkant blad 72,5 cm	Metalen onderstel, gelast, koker 25 x 25 mm
203	Hergebruik	-	1	Bureaustoel hergebruiken	VH-23		foto niet beschikbaar	-	-	-	-
204	Hergebruik	-	1	Stoelen hergebruiken	VH-24		-	-	-	-	Bestaande fauteuil hergebruiken, alleen schoonmaken
205	Los	Tafel	1	Bijzettafel	TA-09	 Wood Bikkel	of vergelijkbaar	Massief hout, gelakt	ca ø 28 cm, hoogte 40 cm	Geschikt om op te zitten	Geschikt om op te zitten
206	Hergebruik	-	1	Jaloeziedeurkast zwarte kast hergebruiken	VH-25		foto niet beschikbaar	-	-	Metalen jaloeziedeurkast, zwart	-
207	Los	Accessoires	1	Vlamdovende papier afvalbak	AB-02		Vepabins	of vergelijkbaar	Mat zwart metaal, 15 liter	ø 26 cm, hoogte 36 cm	vlamdovend
208	Los	Accessoires	1	Kapstok	AC-02		-	-	Zwarte metalen kapstok, schroeven zwart	ca 32 cm breed en 3,5 cm hoog	Voorzien van 4 haken, wandmontage, te bevestigen met 2 zwarte schroeven
209	Hergebruik	-	1	Whiteboard hergebruiken	VH-02	foto niet beschikbaar	-	-	-	-	-
		RUIMTE	3.11	WAS-/LINNENRUIMTE							
210	Los	Kast	1	Wandstelling	WS-01		-	Wandrek	Wandrek van gegalvaniseerd staal	220 (h) x 100 (b) x 50 (d)cm	Inclusief 5 legborden, inclusief montage van de stelling en plaatsen planken conform wens opdrachtgever, stelling borgen middels montage aan de wand

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
211	Maatwerk	Wasmachine ombouw	1	Werkblad over wasmachine en droger heen	WO-01		-	-	-	135 (l) x 65 (d) x 90 (h) cm	Werkblad melamine, kern spaanplaat, kleur decor Egger Halifax Tabak, dikte 25 mm, incl. zij- en tussenplanken, zoals op de foto, volledig verlijmd
212	Los	Prullenbak	1	Afvalbak groot	AB-01		EKO Pushcan	of vergelijkbaar	Mat zwart, 40 liter	Maten ca ø 35 cm, hoogte ca 74 cm	Met metalen binnenemmer
213	Hergebruik	-	1	Bestaande wasmachine hergebruiken	VH-13		-	-	-	-	-
214	Hergebruik	-	1	Bestaande droger hergebruiken	VH-14		-	-	-	-	-
RUIMTE			3.12	TOILET							
215	Los	Prullenbak	1	Afvalbakje klein	AB-03		Curver Mistral	of vergelijkbaar	Grijs kunststof, 10 liter	32 x 40 x 32 cm	-
216	Los	Accessoires	1	Toiletborstel	AC-03		-	-	kunststof wit of zwart	-	wc borstel kunststof met kunststof vloerpot
RUIMTE			3.14	CHILL HOEK							
217	Los	Chillen	1	Voetbaltafel	VT-01		Buffalo Black Bandit II	of vergelijkbaar	Kleur zwart met print rondom	Speelveld ca 118 (l) x 62,5 (b) cm, tafel 136,5 (l) x 68 (b) cm, hoogte 88 cm	Tafelvoetbalspel met 10 ballen, tafel van 9,5 mm grijs fineer, stangen gemaakt van 16 mm staal, vrij te gebruiken
218	Los	Chillen	1	Pooltafel	PO-01		Buffalo Eliminator II 7ft	of vergelijkbaar	Zwart onderstel, laken kleur blauw	Speelveld ca 198 (l) x 99 (b) cm, tafel 226 (l) x 127 (b) cm	Professionele tafel, zwart, voorzien van 3 leiplaten 25 mm, in hoogte verstelbare poten, geïntegreerde ballenbox, vrij te gebruiken. inclusief Keurek, 4 keu's, 1 set ballen, ballenhouder, triangle. Prijs inclusief opbouwen en plaatsen op de etage

Regel	Perceel	Groep	Aantal	Artikel	Code	Foto	Merk/ leverancier	Type/naam	Materiaal / kleur	Afmetingen	Overige specificaties
219	Maatwerk	-	1	Bank hergebruiken	RF-03		-	-	-	-	Schuren en zwart beitsen, en mee verhuizen naar nieuwbouw, is 4 weken voor inhuizen beschikbaar
Hergebruik											
220	Maatwerk	-	8	Plantenbakken hergebruiken	RF-04	 	-	-	-	-	Overspuiten in wit Locatie n.t.b.
Buiten											
221	Hergebruik	-	3	Picknickbanken hergebruiken	VH-26	 					Locatie n.t.b.
222	Maatwerk	-	2	Tuintafels hergebruiken	RF-05						Schuren en zwart beitsen, en mee verhuizen naar nieuwbouw, is 4 weken voor inhuizen beschikbaar Locatie n.t.b.
223	Maatwerk	-	5	Tuinbanken hergebruiken	RF-03		-				Schuren en zwart beitsen, en mee verhuizen naar nieuwbouw, is 4 weken voor inhuizen beschikbaar Locatie n.t.b.
224	Los	Stoel	12	Tuinstoelen	TU-01		Wood Bliss	of vergelijkbaar	Kunststof, 6x kleur Jade groen en 6x Army groen	stoelhoogte totaal 75 cm, breedte 52 cm, diepte 53 cm, zithoogte ca 45 cm	Buiten bij vergaderruimte, volledig kunststof, stapelbaar
225	Los	Tafel	2	Tuintafel	TU-02		-	-	Aluminium onderstel, kleur antraciet. Blad van composiet imitatiehout, grijs	200 (l) x 90 (b) x h (75) cm	6-persoons. Buiten bij vergaderruimte
EIND											