



VERKLARING SYMBOLEN

 (KW) koudwater 10-15°C  (WW) warmwater 55-65°C  (KW) koudwater met slangwaterkraan beluchter en terugslagklep  (WW) warm water met slangwaterkraan beluchter en terugslagklep  (Ax) Afvoer 50 mm. (tbv au bain marie, zie detail X)  (A) Afvoer 50 mm.  (S) Schrofbput  (Fr) Freon schutbus Ø70mm  (C) Condens  (S) Stoom  (G) Gas	Waterdruk algemeen minimaal 2,5 - 4 bar dynamische druk  (E) WCD 230-50-1+A inbouw wcd  (E) WCD 230-50-1+A dubb. inbouw wcd  (E) WCD 400-50-3+0+A CEE-form inbouw WCD  (E) Elektrakabel 400-50-3+0+A met 1500mm overlengte  (E) Elektrakabel 230-50-1+A met 1500mm overlengte  (W) Werkschakelaar  (D) Data  (Ad) Aarde 700 + vl. (tenzij anders aangegeven)  Leiding <u>van</u> boven  Leiding <u>naar</u> boven  Leiding <u>naar</u> onder
---	--

Detail X
 Afvoer aansluiten volgens
 Venn Werkblad 3.8 artikel 2.4



Legende:
 A = 150mm Afvoer
 B = Afvoer
 G = Afvoer tussen uitlaatbuis en
 overloopniveau
 Eisel:
 b = G en levena b = 20mm
 G

Deze tekening en ontwerp(en) blijven eigendom van Metos b.v. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gecopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven