

Algemene informatie

Aanbesteding: ROVK Levering verkeersmeubilair
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: 023-2024

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 PVE

Vraag:

3.3 Verkeersbordpalen

Kunt u aangeven of er een voorkeur is voor lokaal geproduceerde producten bij deze aanbesteding, en zo ja, of er specifieke eisen zijn voor transparantie en traceerbaarheid, zoals een gecertificeerde materialenstroom van oorsprong vastgelegd in een ASI Chain of Custody certificering, om verantwoordelijke productie en sourcing te waarborgen?

Antwoord:

Er is geen voorkeur voor lokaal geproduceerde producten.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 PVE

Vraag:

Eis-026

In de eis wordt verwezen naar de norm EN 12767. Kunt u specificeren welke botsklasse minimaal vereist is, verkrijgbaar is bijvoorbeeld 70-NE-C-S-SE-MD-0 / 100-NE-C-S-SE-MD-0?

Antwoord:

Botsklasse 100-NE-C-S-SE-MD-0 is minimaal vereist.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 PVE

Vraag:

Eis-026

Kunt u specificeren welke documenten of bewijzen de inschrijver moet overleggen om aan te tonen dat de verkeersbordpalen voldoen aan de eisen van EN 12899 en EN 12767, zoals vermeld in Eis-026? Zijn er specifieke (test-)certificaten, sterkteberekeningen of andere vormen van documentatie vereist?

Antwoord:

Testrapporten en/of sterkteberekeningen dienen te worden ingediend bij inschrijving.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair**Beantwoord op:** 4 nov. 2024**Ref.nr.**

4

Onderwerp:

PVE

Vraag:

“Gemeente Den Bosch heeft standaard aluminium borden van 100% gerecycled aluminium met de achterzijde in transparante biologische lak. Is het de bedoeling dit aan te bieden als de standaard?”

Antwoord:

Achterzijde bord dient neutraal grijs te zijn en niet verblindend.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair**Beantwoord op:** 4 nov. 2024**Ref.nr.**

5

Onderwerp:

inschrijfstaat

Vraag:

“Gemeente Den Bosch heeft aanwezigheids- en bewegingssensoren op diverse borden, werkend op laagfrequentie breedband. Wilt u deze toevoegen aan de inschrijfstaat? Connectiviteit op basis van een jaarprijs.”

Antwoord:

Nee, deze worden niet toegevoegd.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair**Beantwoord op:** 4 nov. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PVE

Vraag:

eis 042

Het in de raamovereenkomst uitgevraagde assortiment wordt door middel van een foto in de webshop gepresenteerd.
hoe ziet u dit voor zich? Kunt u dit nader uitleggen?

Antwoord:

Bij de artikelomschrijving willen wij graag een afbeelding of foto hebben, zodat het voor de gemeente duidelijk is met welk artikel we te maken hebben.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
PVE

Vraag:

Eis 012 - wat zijn volgens u kantooruren?

Antwoord:

Van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PVA

Vraag:

in welk lettertype en tekst grootte mag het plan van aanpak aangeleverd worden?

Antwoord:

Arial 10.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Reflectie eis

Vraag:

Verkeers-, bewegwijzerings-, straatnaam- en onderborden dienen voorzien te zijn van een retro reflectief beeldvlak dat, voor een optimale zichtbaarheid, is voorzien van een hoogwaardige en zelfklevende, volledig functionele (full-cube), micro-prismatische klasse III-folie overeenkomend volgens, en in overeenstemming met, de opmerking en het advies in 6.1.1. van de NEN 3381 norm, dat retroreflectieklasse III gebruikt wordt. Hierbij voldoet de folie zowel aan tabel 3B alsook tabel 3A in overeenstemming met de DIN 67520 standaard, zodat deze goed zichtbaar is op zowel korte alsook lange afstanden en zich bovendien onderscheidt ten opzichte van omgevingsverlichting zoals die van lichtmasten, etalage- en reclameverlichting (conform de opmerking in de NEN 3381 6.1.1). Hoe langer een verkeersbord aan de wettelijk en normatieve gestelde eisen voldoet, des te duurzamer is/wordt het verkeersbord. Wilt u de eis aanvullen met tabel 3A?

Antwoord:

Beide tabellen zijn goed.

Percelen:

P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op:

4 nov. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Teruggave vergoeding

Vraag:

U neemt geen teruggave bedrag op in de inschrijfstaat wat hergebruik aanmoedigt, zou u dit nog willen aanpassen?

Antwoord:

Nee, de inschrijfstaat wordt niet aangepast.

Percelen:

P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op:

4 nov. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Percentage gerycled materiaal

Vraag:

U vraagt een percentage gerecycled materiaal in de producten. Bedoelt u hier van de producten in combinatie met de R-ladder Re-use?

Antwoord:

U mag gebruik maken van de R-ladder, maar u hoeft zich niet te beperken tot alleen Re-use. U kunt dit gebruiken in de uitwerking van het Plan van

aanpak, zoals beschreven in par. 5.4 van het beschrijvend document.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. 12
Onderwerp: hergebruik

Vraag:

U geeft aan dat u de mogelijkheid tot hergebruik beschreven wil hebben in een plan van aanpak. Wilt u bewijs voor het terug nemen van bebording, voetgangersbewegwijzering, fietswegwijzers en lichtwegwijzers zodat deze opnieuw ingezet kunnen worden op de markt in de praktijk ?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. 13
Onderwerp: Merknamen

Vraag:

U vraagt diverse merknamen uit Zoals NEKOM, BRUT en Pipelock. Dit zijn profielen die door een leverancier leverbaar zijn waardoor andere leveranciers uitgesloten worden. Kunt u bevestigen dat gelijkwaardige alternatieven aangeboden mogen worden?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. 14
Onderwerp: Getrokken flespaal

Vraag:

U vraagt in regel 87 tm 96 aluminium getrokken flespalen uit een buis getrokken. Dit zijn palen die slechts door een leverancier geleverd kunnen worden waardoor u iedereen verplicht op een plek in te kopen. In het kader der gelijkwaardigheid zijn er ook aluminium getrokken flespalen waarbij de paal uit twee delen bestaat die gekoppeld is doormiddel van een getrokken

intern verstevigde hals. Dit is kwalitatief gelijkwaardig dan wel beter en de weggebruiker ziet hier het verschil niet in. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord:

Dit is akkoord. Eis 028 is aangepast, zie PvE-versie 241101.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
deksels

Vraag:

U vraagt in regel 68 deksels uit aluminium gegoten, zijn deksels uit kunststof gegoten ook acceptabel?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
prijsstaat

Vraag:

U vraagt in uw prijsstaat vanaf regel 31 “draggers” uit. Zijn dit alleen de aluminium dragers of de complete verkeersborden inclusief signface?

Antwoord:

Dit zijn alleen de dragers, exclusief signface.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
5.3 en 5.4

Vraag:

U geeft aan dat voor gunningscriterium CO2-reductie en circulariteit 2 A4-pagina's gebruikt mogen worden. Om een goed duidelijk beeld te creëren is het lastig om dit in dusdanig weinig tekst te doen. Wij verzoeken u om 2 pagina's (exclusief bijlagen) per gunningscriterium (co2 + circulariteit) te

doen. Dus in totaal 4 pagina's. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

U geeft op pagina 8 aan dat de referentie rechtsgeldig ondertekend dient te worden. Kunt u bevestigen dat een handtekening van de opdrachtnemer + contactgegevens van de opdrachtgever voldoende is?

Antwoord:

De referentieverklaring dient rechtsgeldig te worden ondertekend. Hiervoor is bijlage 04 aangepast.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Webshop

Vraag:

Eisen webshop

Antwoord:

Aanvullende eisen zijn opgenomen in PvE, eis 051 t/m 055.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

OCI-koppeling

Vraag:

OCI-koppeling toevoegen.

Antwoord:

OCI-koppeling is toegevoegd als kwalitatief gunningscriterium, zie Beschrijvend document, paragraaf 5.5, incl. bijlage 16.

Percelen: P1 Levering verkeersmeubilair
Beantwoord op: 4 nov. 2024