

Behoort bij: GON-40-24-043-B01

Bouwrijpmaken Europakwartier Noord, Stadsbos, fase 1 / gebied 4C2 Almere Poort

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	Flora- en faunawet				
100010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
11	Opbreken asfaltverhardingen				
111	Zagen asfaltverharding				
111010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	88,06V		
112	Frezen schoon asfalt				
112010	Frezen teervrij asfalt.	m2	3.384,87V		
112020	Frezen teervrij asfalt busbaan.	m2	154,01V		
113	Acceptatiekosten asfalt				
113010	Afvoeren en storten asfalt.	ton	438,55V		
113020	Afvoeren en storten asfalt.	ton	9,24V		
12	Inmeten terrein				
120010	Nul-meting van het terrein.	EUR	N		
120020	Inmeten eindsituatie.	EUR	N		
13	Opbreken bestratingen				
132	Opbreken betonstraatstenen				
132010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	280,36V		
133	Opbreken betontegels				
133010	Opbreken betontegels.	m2	21,21V		
14	Opbreken kantopsluitingen				
141	Opbreken opsluitbanden				
141010	Opbreken betonbanden.	m	380,17V		
15	Opbreken funderingen				
150010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3.538,88V		
16	Verwijderen groenvoorzieningen				
160010	Verwijderen bomen (fruitboom).	st	21,00V		
160020	Verwijderen bomen (wilg).	st	1,00V		
160030	Verwijderen stobben.	st	22,00V		
160040	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	6.238,77V		
160050	Opschonen watergang.	m	1.345,00V		
160060	Grond verwerken in greppel/ watergang.	m3	1.345,00V		
160070	Schonen terrein.	EUR	N		
160080	Maaien bermen en taluds.	are	209,07V		
17	Verwijderen leidingwerk				
176	Verwijderen duikers				
176010	Verwijderen betonnen duiker - elementen.	m	45,59V		
176020	Verwijderen duiker - PVC-buis.	m	37,00V		
177	Verwijderen drainage				
177010	Verwijderen drainage ø 80 mm. incl. grondwerk.	m	864,81V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
177020	Verwijderen drainage ø125 incl. grondwerk.	m	5,19V		
177030	Verwijderen drainageput incl. grondwerk.	st	8,00V		
18	Verwijderen wegbebakening				
181	Verwijderen bebording				
181010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
181020	Verwijderen schrikhek.	st	4,00V		
182	Verwijderen markering				
182010	Volledig verwijderen markering onderbroken (30 270 10).	m2	3,81V		
182020	Volledig verwijderen markering onderbroken (270 30 10).	m2	1,60V		
19	Verwijderen wegmeubilair				
190020	Verwijderen paal kunststof.	st	8,00V		
190030	Verwijderen paal hout.	st	3,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Grond ontgraven				
211	Zand ontgraven				
211010	Grond ontgraven uit depot.	m3	13.626,11V		
22	Grond vervoeren				
221	Zand vervoeren				
221010	Zand vervoeren vanaf het depot.	m3	13.626,19V		
222	Klei vervoeren				
222010	Klei vervoeren op aangeven directie.	m3	9.160,59V		
23	Grond verwerken				
231	Zand verwerken				
231010	Grond verwerken in ophoging.	m3	8.962,42V		
24	LEVEREN GROND				
240010	(Bij)leveren zand in zandbed.	m3	5.000,00V		
25	Zand verdichten/zakbaken				
251	Zand verdichten				
251010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	8.962,42V		
3	LEIDINGWERK				
30	Bemaling				
302	Bron bemaling				
302010	Toepassen bronbemaling.	m	2.842,15V		
305	Bijkomende werkzaamheden				
305010	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
305020	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
305030	Toepassen bezinkbak.	st	1,00V		
305040	Bemonstering.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Riolering				
310	Bijkomende werkzaamheden				
310010	Coördinatie kosten.	EUR		N	
310020	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
311	RWA riool incl. drain en grondwerk				
311010	Aanbrengen betonbuis Ø400 incl. drainage en grondwerk.	m	1.876,23A		
311020	Aanbrengen betonbuis Ø600 incl. drainage en grondwerk.	m	326,70A		
311030	Aanbrengen betonbuis Ø700 incl. drainage en grondwerk.	m	114,25A		
311040	Aanbrengen betonbuis Ø800 incl. drainage en grondwerk.	m	105,48A		
311050	Aanbrengen betonbuis Ø900 incl. drainage en grondwerk.	m	307,35A		
312	DWA riool incl. grondwerk				
312010	Aanbrengen PVC buis Ø315 incl. grondwerk.	m	2.572,24A		
313	RWA riool incl. grondwerk				
313010	Aanbrengen PVC buis Ø400 incl. grondwerk.	m	7,52A		
314	Bijkomende werkzaamheden				
314010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	98,00V		
314020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
314030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00V		
34	Drainage				
340010	Aanbrengen drains Ø160 voor horizontale drainage incl. grondwerk.	m	341,24V		
340020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	8,00V		
340030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	2,00V		
35	Inspectieputten				
351	RWA inspectieputten				
351010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, Ø1000 mm.	st	49,00V		
351020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, 1250x1250 mm.	st	6,00V		
352	DWA inspectieputten				
352010	Aanbrengen put van kunststof, Ø800 mm.	st	52,00V		
36	Putafdekkingen				
361	Aanbrengen putafdekkingen				
361010	Aanbrengen putrand met deksel RWA, elementenverharding.	st	38,00V		
361020	Aanbrengen putrand met deksel RWA, maaiveld.	st	17,00V		
361030	Aanbrengen putrand met deksel DWA, elementenverharding.	st	28,00V		
361040	Aanbrengen putrand met deksel DWA, maaiveld.	st	24,00V		
363	Leveringen t.b.v. putafdekkingen				
363010	Leveren rubberring (putafdekking).	st	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	Overige werkzaamheden				
391	Reiniging en inspectie				
391010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), RWA.	m	2.730,01V		
391020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA.	m	2.572,24V		
391030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	5.309,77V		
5	VERHARDINGEN				
51	Vorbereidende werkzaamheden				
510010	Doorspuiten drains van horizontale drainage ø 100 mm.	m	2.521,97V		
510020	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	341,24V		
52	Zandbed				
520010	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	12.467,16V		
53	Funderingen				
530010	Aanbrengen ongebonden wegfundering fietspad.	m2	1.693,92V		
530020	Aanbrengen ongebonden wegfundering busbaan.	m2	154,00V		
530030	Profileren en verdichten fundering.	m2	1.847,92V		
55	Asfaltverhardingen				
551	Vorbereidende werkzaamheden				
5511	<u>Frezen 'schoon' asfalt</u>				
551110	Frezen teerhoudend asfalt SMA 0/11 getrapte aansluiting.	m3	2,46V		
551120	Frezen teerhoudend asfalt STAB 0/16 getrapte aansluiting.	m3	1,23V		
552	Aanbrengen asfaltverhardingen				
5521	<u>Openbaar vervoerbaan</u>				
552110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	26,95V		
552120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	20,79V		
552130	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	18,86V		
5529	<u>Fietspad</u>				
552910	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	330,58V		
552920	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton (rood).	ton	141,04V		
553	Kleeflaag				
553010	Aanbrengen kleeflaag (tussenlaag busbaan).	m2	30,80V		
553020	Aanbrengen kleeflaag (onderlaag busbaan).	m2	30,80V		
553030	Aanbrengen kleeflaag (fietspad).	m2	1.611,92V		
57	Kantopsluitingen				
571	Trottoirbanden				
571010	Aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x250 op de kop.	m	657,39V		
571020	Leveren en aanbrengen rechte trottoirbanden 180/200x250 op de kop.	m	3.000,00V		
572	Opsluitbanden				
572010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	366,00V		
572020	Leveren en aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	470,69V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
576	Pasmaken betonbanden				
576010	Pasmaken van betonbanden.	st	85,00V		
58	Elementenverhardingen				
581	Betonstraatstenen				
5811	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
581110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	5.204,67V		
581120	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	5.204,67V		
5812	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
581210	Aanbrengen betonstraatstenen (bouwwegen).	m2	9.904,70V		
581220	Aanbrengen betonstraatstenen (aansluiting fietspad rood).	m2	121,16V		
581230	Aanbrengen betonstraatstenen (aansluiting fietspad zwart).	m2	53,79V		
581240	Aanbrengen betonstraatstenen (voetpad Spoorbaanpad).	m2	539,59V		
581250	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (stopstreep).	m	5,00V		
581260	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (onderbroken streep 0.30 - 2.70).	m	30,20V		
5843	<u>Aanbrengen speciale betontegels</u>				
584310	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating (haaientand).	m2	1,50V		
59	Leveranties				
595	Leverantie betonstraatstenen				
595010	Leveren betonstraatstenen.	st	211.500,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
82	Wegbebakening				
821	Bebording				
821010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
821020	Aanbrengen schrikhek.	st	4,00V		
821030	Leveren en aanbrengen schrikhek.	st	27,00V		
822	Markeringen				
8221	<u>Markeringen op asfalt</u>				
822110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m (ononderbroken streep).	m	785,68V		
822120	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m (onderbroken streep 0,30 - 2,70).	m	395,73V		
822130	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- (stopstreep).	m2	0,93V		
822140	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- (driehoekmarkering).	m2	1,00V		
822150	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- (blokstreek).	m2	3,00V		
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
86	Werk algemene aard				
861	T.b.s. werknemers				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861010	Inzetten werknemer.	uur	120,00V		
861020	Inzetten werknemer.	uur	120,00V		
861030	Inzetten werknemer.	uur	120,00V		
862	T.b.s. materieel				
862010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	120,00V		
862020	Inzetten wiellader.	uur	120,00V		
862030	Inzetten tractor met kieper.	uur	120,00V		
862040	Inzetten vrachtauto.	uur	120,00V		
864	Stortkosten				
864010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	32,02V		
87	Divers				
870010	Klic-melding aanvragen	keer	1,00V		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	1,00V		
870030	IBIS Besteksadministratie.	keer	1,00V		
88	Opstellen plannen				
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00V		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00V		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zaken van:	EUR	10.000,00V		
950020	Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zaken van:	EUR	15.000,00V		
950030	Op de stelpost wordt verrekend de uitgaven ter zaken van:	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				