



ONTGRAVEN							
BPNR.	OMSCHRIJVING	zand	klei	drainage- zand			TOTAAL vaste m3
211010	Grond ontgraven uit depot.	13.626					13.626
311011	Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,80m)	7.482	2.185				9.667
311021	Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø600 (-2,80m)	1.343	513				1.856
311031	Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø700 (-2,80m)	489	209				698
311041	Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø800 (-2,80m)	463	218				681
311051	Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø900 (-2,80m)	1.615	768				2.383
312011	Grond ontgraven tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,80m)	11.265	5.264				16.529
313011	Grond ontgraven tbv sleuf PVC-buis Ø400mm (-3,00m)	31	3				34
340011	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	897					897
TOTAAL ontgraven:		37.211	9.161				46.372

VERVOEREN							
221010	Zand vervoeren vanaf het depot.	13.626					13.626
222010	Klei vervoeren naar het depot.		9.161				9.161
	In opslag naast rioolsleuf of cunet	23.585					23.585
TOTAAL vervoeren:		37.211	9.161				46.372
AFVOEREN		0	9.161				9.161

BPNR:

TOTAAL vervoeren en afvoeren:							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VERWERKEN							
160060	Grond verwerken in greppel/ watergang.	1.345					1.345
231010	Grond verwerken in ophoging.	8.962					8.962
311015	Aanvullen sleuf bt Ø400 (-2,80m)	9.423					9.423
311025	Aanvullen sleuf bt Ø600 (-2,80m)	1.764					1.764
311035	Aanvullen sleuf bt Ø700 (-2,80m)	655					655
311045	Aanvullen sleuf bt Ø800 (-2,80m)	629					629
311055	Aanvullen sleuf bt Ø900 (-2,80m)	2.186					2.186
312015	Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,80m)	16.323					16.323
313015	Aanvullen sleuf PVC-buis Ø400mm (-3,00m)	33					33
340014	Aanvullen sleuf t.b.v. horizontale drainage	891					891
950020	Verwerken van klei op locatie		9.161				
TOTAAL verwerken:		42.211	9.161				42.211

LEVEREN							
240010	(Bij)leveren zand in zandbed.	5.000					5.000
TOTAAL leveren:		5.000	0				5.000