

Ruimte afwerking nieuw							
Nummer	Naam	Wand afwerking	Vloer afwerking	Plafond afwerking	Plint	Wandbescherming	Bijzonderheden
10	Gang	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	geen (o.k. bovenliggende vloer gesausd)	kunsthars holplint	polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	automatische dubbele deur naar warme keuken
16	Bureauruimte	reinigbare, antibacteriële muurverf	linoleum	(o.k. bovenliggende vloer gesausd) + systeemplafond kantoor	pvc plint		
19	Koelcel VTB	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
400	Warme keuken	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
400A	Warme keuken	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
400B	Pannenwas en -opslag	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint	wanden zonder apparatuur: polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	
400C	Gang	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint	wanden zonder apparatuur:polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	
401	Koelstraat	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint	lange wand: polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A wanden: 2x smetplank	plafondluik voorzien
401A	Koelcel	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
401B	Koelcel	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
401C	Koelcel	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
401D	Vriescel	sandwichpaneel, foodsafe	v.v. rvs traanplaat d=3mm	sandwichpaneel, foodsafe			
401E	Vriescel	sandwichpaneel, foodsafe	sandwichvloerpaneel v.v. rvs traanplaat d=3mm	sandwichpaneel, foodsafe			
402	opslag banqueting	wandtegelerwerk	epoxy mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
403	Vorbereidingskeuken	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		automatische schuifdeur naar warme keuken
403A	Koelcel	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
404	Afval	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond vuil	kunsthars holplint	polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	
404A	Gang Vuil	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond vuil	kunsthars holplint	polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	automatische schuifdeur naar warme keuken
405	Opslag VTB	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
406	Koelcel	sandwichpaneel, foodsafe	PU mortelvloer	sandwichpaneel, foodsafe	kunsthars holplint		
411	Opslag DKW	wandtegelerwerk	epoxy mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
417	Afwasruimte	wandtegelerwerk bestaand	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint	smetplank bestaand	
431	Afwas VTB	FRP wandbeplating	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint	polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	
431A	Werkkast	FRP-plaat	PU mortelvloer	FRP-plaat	kunsthars holplint		
431B	opslag chemie	FRP-plaat	PU mortelvloer	FRP-plaat	kunsthars holplint		
431C	Berging zeep	FRP-plaat	PU mortelvloer	FRP-plaat	kunsthars holplint		
432	Hal	wandtegelerwerk	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint		
434	Afwasruimte	FRP wandbeplating	PU mortelvloer	systeemplafond hygiënisch	kunsthars holplint	polyethyleen wandbescherming vlgs. detail 8200-V02A	

3	IDO update	D.Reis	B. van Gulp	18-11-2022
4	IDO update wijz DOK-09	D.Reis	B. van Gulp	13-06-2023
5	IDO update wijz DOK-09	D.Reis	B. van Gulp	20-12-2023
Versie	Omschrijving	Gecontroleerd	Vrijgegeven	Datum
Opdrachtgever  Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Projectbureau 		Project : Programma Aanpak Grootkeukens_Architectural Projectnr. : 30102471 Fase : IDO Beveiligingscategorie: AS0 - Highly Sensitive		
		Onderwerp : Integraal definitief ontwerp Ruimte afwerkstaat		
		Schaal : Contractnr. : 30102471	Formaat : A4 Blad : 1 van 1	Status: IDO
		Tekeningnr. : PAG01-26H23-35-ARC-SCH-AR-DO-0010		
		Versie: 5		