

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: RRI2425

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
8	WERK ALGEMENE AARD	7
83	Verkeersmaatregelen	7
88	TBS werknemers en materieel	7
882	Buiten normale werktijden	7
883	Zon- en feestdagen	8
3.	Bepalingen	10
01	Algemeen en administratief	11
01 16	Verzekeringen	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERK ALGEMENE AARD				
83			Verkeersmaatregelen				
830040			Bestekspost gewijzigd				
830040	101499		Aanbrengen stalen rijplaten.	st	1.700,00	F	
			Betreft: rijplaten, verrekend per stuk per dag				
			Ten behoeve van het voorkomen van schade aan				
			gemeentelijke en particuliere eigendommen, op				
			aanwijzing van de directie.				
			Geschikt voor reinigings- en inspectievoertuigen.				
			Afmetingen tenminste 6 x 1,5 m, dikte minimaal 12 mm				
830060			Bestekspost gewijzigd				
830060	101499		Verwijderen stalen rijplaten	st	1.700,00	F	
			Betreft: rijplaten, verrekend per stuk per dag				
			Ten behoeve van het voorkomen van schade aan				
			gemeentelijke en particuliere eigendommen, op				
			aanwijzing van de directie.				
			Geschikt voor reinigings- en inspectievoertuigen.				
			Afmetingen tenminste 6 x 1,5 m, dikte minimaal 12 mm				
88			TBS werknemers en materieel				
882			Buiten normale werktijden				
882030			Bestekspost gewijzigd				
882030	100599		T.b.s. inspectiewagen, inclusief bediening.	uur	40,00	F	
			Betreft: nader te bepalen inzet inspectiewagen bij				
			calamiteiten buiten normale werkuren.				
			Geschikt voor het inspecteren van de riolering m.b.v. een				
			op afstand bediende camera, waarbij de beelden				
			bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden				
			vastgelegd				
			Grootste putafstand: 80 m				
			Materiaalsoort rioleringen: diversen				
			Afmetingen riolering: diversen				
			Riolering buiten bedrijf met uitzondering van huis- en				
			kolkaansluitingen.				
882040			Bestekspost gewijzigd				
882040	100599		T.b.s. spoelwagen, inclusief bediening.	uur	40,00	F	
			Betreft: nader te bepalen inzet spoelwagen bij calamiteiten				
			buiten normale werkuren.				
			Inhoud tank spoelwagen 15 m3				
			Minimale pompcapaciteit 300 liter/min, 150 bar.				
882050			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
882050	100599		T.b.s. zuigwagen, inclusief bediening. Betreft: nader te bepalen inzet zuigwagen bij calamiteiten buiten normale werkuren. Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen welke zijn vrijgekomen inhoud tank zuigwagen 15 m3 Minimale pompcapaciteit zuigwagen 2200 m3 luchtverplaatsing / uur.	uur	40,00	F	
882060			Bestekspost gewijzigd				
882060	100599		T.b.s. spuit/vacuüm combiwagen, inclusief bediening. Betreft: nader te bepalen inzet spuit/vacuüm combinatiewagen bij calamiteiten buiten normale werkuren. Inhoud spuit gedeelte minimaal 6 m3 Inhoud vuilwater gedeelte minimaal 10 m3 Hogedrukpomp werkdruk van 330 ltr./min., 125 bar. Druk is traploos regelbaar en de installatie is geschikt voor het innemen van buitenwater. De vacuüm pomp capaciteit bedraagt minimaal 2300 m3 luchtverplaatsing / uur.	uur	40,00	F	
882070			Bestekspost gewijzigd				
882070	100599		T.b.s. robotfrees, inclusief bediening. Betreft: nader te bepalen inzet robotfrees bij calamiteiten buiten normale werkuren	uur	40,00	F	
882080			Bestekspost gewijzigd				
882080	100599		T.b.s. vuilwaterpomp Betreft: het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp ten behoeve van het leegpompen van regenwaterriool buiten normale werktijden.. Vuilwaterpomp met een minimale capaciteit van 100 m3/uur bij een opvoerhoogte van 6 meter. Geluidsarm met dieselmotor. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het ter beschikking stellen van 10 m zuigslang en 15 m afvoerslang. Inclusief het bedrijfsklaar opstellen, onderhouden, het na gebruik opbreken en de aan- en afvoer van de pomp met bijkomende voorzieningen.	uur	20,00	F	
882090			Bestekspost gewijzigd				
882090	100599		T.b.s. haspel Betreft: het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van een haspel t.b.v. reiniging en inspectie van putten en/of leidingen die buiten het normale bereik van de reiniging- dan wel inspectiewagen(s) liggen buiten normale werktijden.	uur	20,00	F	
883			Zon- en feestdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
883070			Bestekspost gewijzigd				
883070	100599		T.b.s. robotfrees, inclusief bediening.	uur	40,00	F	
			Betreft: nader te bepalen inzet robotfrees bij calamiteiten				
			op zon- en feestdagen.				
							
883080			Bestekspost gewijzigd				
883080	100599		T.b.s. vuilwaterpomp	uur	20,00	F	
			Betreft: het op verzoek van de directie ter beschikking				
			stellen van een vuilwaterpomp ten behoeve van het				
			leegpompen van regenwaterriool buiten normale				
			werktijden op zon- en feestdagen. Vuilwaterpomp met een				
			minimale capaciteit van 100 m3/uur bij een opvoerhoogte				
			van 6 meter.				
			Geluidsarm met dieselmotor.				
			Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het				
			ter beschikking stellen van 10 m zuigslang en 15 m				
			afvoerslang.				
			Inclusief het bedrijfsklaar opstellen, onderhouden, het na				
			gebruik opbreken en de aan- en afvoer van de pomp met				
			bijkomende voorzieningen.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 16 **Verzekeringen**

01 16 03 **BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING.**

- 01
- De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,- per aanspraak of gebeurtenis.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

In de polis mag geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014.

De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schade en/of vorderingen.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

