

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

GEMEENTE UTRECHT Stadsbedrijven, afdeling BOR

Raamovereenkomst Onderhoud boomschors en dekowood;

Besteknummer : 240809-03, Perceel 3, 3e NOTA VAN INLICHTINGEN

Versie : 4
Status bestek : Definitief
Datum 3e NVI : 8 november 2024
Besteknummer : 240809-03, Perceel 3
Onderdeel : Onderhoud boomschors en dekowood;
Opgesteld door : DGM projecten B.V.
Vrijgegeven door : Robert-Jan van Cooten

02 INLEIDING

Dit document betreft de 3e Nota van Inlichtingen op de overeenkomst 240809-03, Perceel 3 Raamovereenkomst Onderhoud boomschors en dekowood met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden .

De vragen en antwoorden op de overeenkomst 240809-03, Perceel 3 Raamovereenkomst Onderhoud boomschors en dekowood zijn opgenomen in document: 240809-03, Perceel 3 vragen en antwoorden Nota van inlichtingen. PDF.

De mutaties op de besteksposten overeenkomst 240809-03, Perceel 3 Raamovereenkomst Onderhoud boomschors en dekowood zijn opgenomen in dit document deel 2.2 Nadere beschrijving.

De mutaties op de bepalingen deel 3 op de 240809-03, Perceel 3 Raamovereenkomst Onderhoud boomschors en dekowood zijn opgenomen in dit document deel 3 bepalingen.

03 VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE OPDRACHTGEVER

>> Diverse vragen en opmerkingen zie verder in deze NVI

04 MUTATIES BESTEK.

Op de volgende onderstaande onderdelen van het bestek zijn vragen gesteld en/of zijn gemuteerd en nader in deze Nota van inlichtingen weergegeven.

* Deel 0: Totstandkoming van de overeenkomst
--- Geen mutaties.

* Deel 1: Algemeen
--- Geen mutaties.

* Deel 2.1: Algemene gegevens
--- Geen mutaties.

* Deel 2.2: Nadere beschrijving
>> enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

* Deel 3: Bepalingen
--- Geen mutaties.

03 INSCHRIJVINGSBILJET
--- Geen mutaties.

04 INSCHRIJVINGSSTAAT
>> Enkele mutaties, zie nader in deze Nota van inlichtingen.

05 Bijlagen
--- Geen mutaties.

1. Algemeen

PAR

- 01 **Opdrachtgever**
- 02 **Directie**
- 03 **Locatie**
- 04 **Algemene beschrijving**
- 05 **Tijdsbepaling**
- 06 **Onderhoudstermijn**
- 07 **Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
100020			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
100020	100299		Rapportage werkzaamheden boomschors en dekowood.	st	117,00 F	
			Betreft: het maken en aanleveren van foto's vóór de werkzaamheden van bestekspost 200010, 200020, 200030, 221010, 221020 en foto's na gereedkomen van de werkzaamheden.			
			Aantal locaties: 117	st		117,00 I
			Conform NEN-EN-1177 valdempende ondergronden/bodemoppervlakken van speelplaatsen en kritische valhoogte en het WAS 2023.			
			De resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden moeten door de aannemer digitaal worden aangeleverd in een format zodat deze opgenomen kunnen worden in het beschikbare beheersysteem ABS WEB			
221030			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
221030	711199		Leveren boomschors	m3	100,00 F	
			Betreft: het leveren van Franse boomschors 45-80 mm, met de onderstaande specificaties:			
			- Productgewicht losgestort: 300 kg/m ³ ;			
			- Fractie: 45-80 mm			
			- Roodbruine kleur;			
			- Niet harsachtig;			
			- 100% organisch;			
			- Insectenvrij d.m.v hittebehandeling;			
			- Vrij van verontreiniging;			
			- Vochtpercentage < 20%;			
			- Valbrekende ondergrond NEN-EN-1177:2018;			
			- Certificaat volgens voorschrift Warenwetbesluit speeltoestellen;			
			Hoeveelheidsbepaling: zie verwerkingsposten	m3		100,00 L
			Er dient ter goedkeuring een monster aan de directie te worden overhandigd.			
			Leveren geschied na goedkeuren directie naar plaats van verwerking.			
760020			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
760020	101502		Toepassen tijdelijke afrastering.	m	600,00 F	
			Betreft: aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van hekwerk.			
			Hekwerk met de volgende kenmerken:			
			Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca. 3,5x2,0mm (LxH) van ronde buizen met minimale doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen staalmaat minimale draaddikte van 3mm met maximale maaswijdte 76x300mm eventueel met middenbuis	m		600,00 I
			Volledig verzinkt			
			Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van ca. 40 kg.			
			Bouwhek-elementen onderling met metalen klemmen verbinden, verankeren en schoren.			
			Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g. .			
			Ter plaatse van toegang en uitgang, hekwerk voorzien van poorten met een rolwiel ten behoeve van betreding personeel evenals hulpdiensten.			
			Ter voorkoming betreding door derden dient het hekwerk zoveel mogelijk gesloten te zijn, in ieder geval na beëindiging van de werkdag.			
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen werkvakken.....			
		.2.	Bouwhek met voet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
760030			De volgende bestekspost is toegevoegd:				
760030	101599		In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	600,00 F		
			Betreft: In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d			600,00 I
			Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			760020				
							
							

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	10

