

Nota van Inlichtingen 'Veegmachine'

Referentie: IBMN-2024-LEU-CM-004

Gemeente Leusden

Datum : donderdag 7 november 2024

Mededeling vooraf:

In het aanbestedingsdocument in paragraaf 1.16 is in de planning bij onderdeel beoordeling het volgende opgenomen:

'Aansluitend (let op: demo voertuigen voor de praktijktest dienen dinsdag 25 november en woensdag 26 ter beschikking te staan voor de gemeente)'

en in het Programma van Eisen is de volgende tekst opgenomen:

'Als onderdeel van de beoordeling op de gunningcriteria dient een proefmodel ter beschikking te worden gesteld voor de periode van tenminste twee werkdagen, te weten op dinsdag 25 november en woensdag 26 november 2024. Aflevering dient (in overleg en pas na sluitingsdatum van aanbesteding) plaats te vinden.'

De genoemde dagen zijn correct, echter zijn de data niet juist opgenomen. Dit moet dus **dinsdag 26 november en woensdag 27 november** zijn.

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	Watertank	Doel van de watertank is het vervoeren van water en qua levensduur moet deze lang meegaan en niet last hebben van corrosie. Om dit te bereiken is het toegestaan om de watertank in kunststof uit te voeren?	Ook kunststof is toegestaan
2	Deurvergrendeling	Er wordt gevraagd met afstandsbediening. Wilt u het toestaan zonder afstandsbediening?	Ook zonder afstandsbediening toegestaan
3	Grofvuilklep	In de praktijk werkt een grofvuilklep van kunststof beter, wilt u dit toestaan?	Een functioneel gelijkwaardige oplossing die hetzelfde resultaat behaald is akkoord.
4	Cabine / Bijrijdersstoel	U vraagt Enkele cabine - 3 persoons- tevens wordt er een bijrijdersstoel die verstelbaar is gevraagd. Kunt u bevestigen dat twee personen in de cabine op stoelen plaats nemen?	Hier wordt bedoeld enkele cabine voor twee personen

5	Eisen aan de machine Cabine/soort cabine	<p>U vraagt een cabine voor 3 personen : Een 3 persoons cabine bestaat niet in de door u uitgevraagde range veegmachine.</p> <p>Er zitten maximaal 2 stoelen in de cabine en de cabine is ook geschikt voor maar 1 chauffeur en 1 rijder. Voor truck gemonteerde veegmachines (chassis opbouw) kan dat misschien anders zijn.</p> <p>Kunt u daarom deze eis laten vervallen?</p>	Deze eis komt te vervallen zie antwoord vraag 4
6	Eisen aan de machine cabine/deurvergrendeling	<p>U vraagt een deurvergrendeling met afstand bediening: Dit is hoogst ongebruikelijk en bestaat naar ons inziens niet in de markt in dit segment.</p> <p>Daarnaast zit er vanwege de CE normering een beveiliging op onze veegmachine deuren die ervoor zorgt dat wanneer je veegt en de deur gaat open de veegmachine stopt met rijden en vegen. Deze veiligheid voorziening is met een afstand bediening niet te controleren en kan tot ongewenste resultaten van de veegmachine lijden. Binnen in de veegmachine kunt u wel de deuren centraal vergrendelen met een vaste knop op het dashboard.</p> <p>Bent u bereid deze eis te laten vervallen?</p>	Deze eis komt te vervallen . Zie antwoord vraag 2
7	Eisen aan de machine cabine/zijruiten	<p>U vraagt elektrische ramen op de veegmachine: Dit is hoogst ongebruikelijk en komt in dit segment veegmachines nooit voor.</p> <p>Onze ramen van de deuren zijn schuiframen die de machinist desgewenst open kan schuiven naar gelang de omstandigheid . Dit raam is daarnaast ook wat dikker vanwege de veiligheid en isolatie. Elektrisch is dit niet te bedienen. Een elektrisch mechanisme is qua constructie ook niet toepasbaar op de veegmachine deur, die is daar te smal daarvoor en bestaat voornamelijk uit glas.</p> <p>Kunt u daarom deze eis laten vervallen?</p>	Deurvergrendeling mag ook zonder afstandbediening en zijramen mag ook met handbediening.
8	Eisen aan de machine veegopbouw/bediening vuiltank	<p>U stelt bij bediening vuiltank achterover hoog kiepend. Kunt u aangeven wat u als minimale storthoogte wenst.</p>	Minimaal 1 meter.

9	Eisen aan de machine veegopbouw/veegarm	U vraagt hier een uitschuifbare zuigarm. Het is ons niet duidelijk wat u hier mee bedoeld Kunt u de eis verder verduidelijken, eventueel met een foto.	Het gaat hier om de derde borstel niet om de zuigarm. De tekst had moeten zijn: 'incl. borstels en derde borstel uitschuifbaar'
10	Eisen aan de machine ruitenwisser	U eist hier een regelbare interval. Aangezien onze machine wordt aangestuurd met industriële software en niet met automotiv software, behoort een regelbare interval niet tot de mogelijkheden. Een interval met een vaste interval is wel mogelijk. Bent u bereid een vaste interval als alternatief te accepteren?	Dat is akkoord
11	Eisen aan de machine Motor/Adblue tank	U vraagt hier een adblue tank van 30 liter. Het is gebruikelijk dat de netto inhoud van een Adblue tank gelijk is aan 8% van de inhoud van de brandstoftank. Bent u bereid deze eis te wijzigen in "De Adblue tank heeft een minimale netto inhoud van 8% van de brandstoftank"?	Dat is akkoord
12	Eisen aan de machine veiligheid/brandblussers	U eist hier een brandblusser van 9 kg. Hedendaagse 4 m3 veegmachines zijn volledig volgebouwd, mede door wettelijke eisen. Voor een grote 6 of 9 kg brandblusser is daardoor geen ruimte op een eenvoudig bereikbare plaats, of in de cabine. Bent u bereid deze eis te laten vervallen en/of een kleinere brandblusser te accepteren?	Dat is akkoord
13	Eisen aan de machine veegopbouw/binnen rooster	U eist hier het automatisch zakken en heffen van het rooster. Automatische bediening is ongewenst en zal veiligheidsrisico's geven. Waarschijnlijk bedoeld u hier een rooster dat middels elektrische of hydraulische assistentie door de chauffeur bedient kan worden. Kunt u onze zienswijze bevestigen en de eis aanpassen?	Het gaat inderdaad hydraulische assistentie wat door chauffeur wordt bediend.

14	Eisen aan de machine veegopbouw/zuigmond materiaal	<p>U eist hier een zuigmond van roestvast staal.</p> <p>Onze zuigmond is gefabriceerd vast smeedstaal heeft zich over de afgelopen decennia bewezen.</p> <p>Bent u bereid een smeedstalen zuigmond als alternatief te accepteren.</p>	<p>De voorkeur is een zuigmond van roestvast staal.</p> <p>Een functioneel vergelijkbaar materiaal is akkoord mits de zuigmond niet gaat roesten.</p>
15	Eisen aan de machine veegopbouw/watertank	<p>U eist hier een uitvoering in roestvaststaal.</p> <p>Watertanks zijn ook vaak van kunststof gefabriceerd.</p> <p>Bent u bereid de eis voor een uitvoering in roestvaststaal te laten vervallen?</p>	<p>Kunststof is ook toegestaan.</p>
16	4 Onderhoud	<p>U vraagt hier voor een priode van 8 jaar een (full service) onderhoudscontract uit. Dit betreft onderhoud dat niet onder de garantie valt. Dit betreft tenminste (onder andere) het jaarlijkse preventieve onderhoud en een inzetbaarheidsgarantie.</p> <p>Kunt u aangeven hoeveel (motor) uren u verwacht dat de veegmachine gaat draaien per jaar?</p> <p>Mogen we uitgaan van exclusief slijtdelen?</p> <p>Kunt u daarnaast aangeven of de banden ook in het onderhoudscontract moet worden opgenomen?</p>	<p>We gaan van 1200 uur uit.</p> <p>Het gaat om reparaties en alle slijtonderdelen.</p> <p>Onderhoud is excl. Banden en borstels.</p> <p>Zie ook vraag en antwoord 25.</p>
17	PvE par 2,1 Cabine	<p>U vermeldt dat de cabine voorzien dient te zijn van afstandsbediening en elektrisch bedienbare zijruiten. Het lijkt erop dat deze eis uit een bestek voor vrachtwagens overgenomen is, aangezien deze eis in de markt van veegmachines ongebruikelijk is. Mag daarom volstaan worden met de in de marktgebruikelijke manuele vergrendeling en raambediening? Zo niet, kunt u dit dan motiveren?</p>	<p>Klopt deze eis komt te vervallen</p>
18	PvE par 2,1 Cabine	<p>U vermeldt dat de cabine voorzien dient te zijn van een luchtpistool in de cabine. Het lijkt erop dat deze eis uit een bestek voor vrachtwagens overgenomen is, aangezien deze eis in de markt van veegmachines ongebruikelijk is. Kan deze optie vervallen of kunt u exact specificeren welke uitvoering u wenst?</p>	<p>Deze eis komt te vervallen</p>

19	PvE par 2.1 Motor	U vermeldt een adblue tank van 30 liter. Het lijkt erop dat deze eis uit een bestek voor vrachtwagens is overgenomen. In de markt van veegmachines is het gebruikelijk dat de tankinhoud van adblue in een verhouding van ongeveer 1 op 10 op die van de brandstof wordt afgestemd. Bent u bereid dit te accepteren? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Geaccepteerd
20	PvE par 2.1 Veegopbouw	U vermeldt een "achterover hoog kiepende" vuiltank. Begrijpen wij goed dat u hiermee bedoelt dat de veegmachine het geveegde vuil moet kunnen storten d.m.v. kiepen in containers met een hoogte tot ca. 1.000 mm? Zo niet, kunt u dan specificeren aan welke eisen het storten van het veegvuil uit de vuilcontainer dient te voldoen?	Klopt. Hoogte is inderdaad 1 meter
21	PvE par 2.1 Veegopbouw	U vermeldt een RVS grootvuilklep. Dit is een merkspecifieke oplossing. Mag daarom ook een functioneel gelijkwaardige oplossing die hetzelfde resultaat behaald, worden aangeboden? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Een functioneel gelijkwaardige oplossing die hetzelfde resultaat behaald is akkoord.
22	PvE par 2,1 Veegopbouw	U vraagt hier een "waterpomp sproei installatie" en "indien mogelijk". Begrijpen wij goed dat u hiermee het bij veegmachines gebruikelijke watersysteem bedoeld waarmee via een waterpomp water bij de borstels en de zuigmond toevoegt voor optimale binding van het vuil en voorkomen van stof? Zo niet, kunt u dan specificeren welke uitvoering van het "waterpomp sproei installatie" in de aan te bieden specificatie dient te worden opgenomen?	Hier wordt inderdaad het gebruikelijke watersysteem mee bedoeld.
23	PvE par 2,1 Veegopbouw	U vermeldt een watertank van minimaal 750 liter uitgevoerd in roestvaststaal. Bent u bereid een oxidatievaste watertank te accepteren die slechts 10% kleiner is waardoor meerdere marktpartijen in kunnen schrijven?	Geaccepteerd
24	PvE par 2,1 Veegopbouw	U vermeldt "centraal smeersysteem". Begrijpen wij goed dat u hiermee een automatisch centraal vetsmeersysteem bedoelt dat op gezette tijden automatisch de meest vitale punten smeert?	Hier wordt inderdaad een automatisch centraal vetsysteem mee bedoeld.

25	PvE par 4 Onderhoud	<p>Onderdeel van uw aanbesteding is een full service onderhouds contract met een looptijd van 8 jaar.</p> <p>- Kunt u aangeven op hoeveel draaiuren per jaar dit contract gebaseerd dient te zijn? Dient dit de in de markt gebruikelijke 1200 draaiuren per jaar te zijn?</p> <p>- Begrijpen wij goed dat het full Servicecontract de reguliere onderhoudsbeurten, keuringen , reparaties en alle slijtonderdelen (met uitzondering van banden en borstels) dient te bevatten? Zo niet, kunt u dan verduidelijken welke werkzaamheden de gemeente zelf wenst uit te voeren en specificeren welke machinedelen/slijtdelen niet inbegrepen dienen te zijn?</p>	Klopt helemaal. Banden en borstels zitten er niet in. Zie ook vraag en antwoord 16
26	PvE par 4 Onderhoud	<p>Onderdeel van deze opdracht is een meerjarig onderhoudscontract. Het is in de markt gebruikelijk dat deze contracten jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van CBS indexcijfers. Bent u bereid de onderstaande, in de markt gebruikelijke, indexering toe te passen?</p> <p>Indexering onderhoudsprijzen 30% materiaalkosten Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100 Bedrijfstak C Industrie - 28 Machine-industrie Indexbasis is de maand van de offerte/inschrijfdatum. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83936NED/table?ts=1569401276929</p> <p>70% loonkosten Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) A-U Alle economische activiteiten Indexbasis is de maand van de offerte/inschrijfdatum. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table?ts=1551433396930</p>	Ja dat is akkoord. Deze bepaling zal overgenomen worden in de overeenkomst.

27	PvE Par 2,1 Algemeen	<p>Deze aanbesteding betreft de functionele uitvraag voor het leveren van een veegmachine met een onderhoudscontract van 8 jaar waarmee uw organisatie van op 1 april 2025 operationeel kan zijn. De in de markt gebruikelijke term “nieuw en ongebruikt” ontbreekt en hiermee zouden de grenzen van een level playing field onbedoeld opgerekt kunnen worden.</p> <p>Kunt u voor een eerlijk vergelijk (“appels met appels”) verduidelijken of gemeente Leusden gezien de lange looptijd bewust kiest voor een nieuwe veegmachine of bent u bereid om naast een nieuwe veegmachine ook een jong gebruikte veegmachine met maximaal 500 draaiuren (en maximaal 1 jaar oud) te accepteren?</p>	<p>Enkel in het PvE onder levertijd is de term 'de nieuwe machine' terug te vinden. Het is begrijpelijk dat dit niet heel duidelijk was in de totale uitvraag.</p> <p>Voor de duidelijkheid, de gemeente wenst (enkel) een 'nieuw en ongebruikte' veegmachine aan te schaffen.</p>
28	Algemene vraag	<p>Kunt u verduidelijken of het Programma van eisen en de aanbestedingsleidraad geüpdatet worden aan de hand van de antwoorden in uw Nota van Inlichtingen? Hierdoor ontstaat er voor alle betrokkenen een eenduidige basis gedurende het verdere verloop van de procedure en wordt een zoekplaatje in het ordertraject voorkomen.</p>	<p>Nee, enkel de concept overeenkomst wordt aangepast indien daar wijzigingen in zijn (zoals bijvoorbeeld de indexering conform vraag en antwoord 26).</p>