

Algemene informatie

Aanbesteding: Audiovisuele middelen Raadzaal en commissiezaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gooise Meren
Referentie: 2024/696958

Toelichting:

Per abuis is vraag 22 van de eerste vragenronde niet gepubliceerd, hierbij alsnog. Onze excuses hiervoor.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Datum schouw is 18 oktober

Vraag:

In de marktconsultatie is de datum voor de schouw gedeeld: 18 oktober. In de planning van het beschrijvend document staat nu een andere datum. Waar moet geïnteresseerde vanuit gaan?

Antwoord:

Excuses voor de verwarring. Dit staat fout in het beschrijvend document. De 18e blijft gehandhaafd.

1. Aanmelden voor deelname aan schouw uiterlijk donderdag 17 oktober, 15 uur
2. Schouw Vrijdag 18 oktober, 10 uur

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 8 okt. 2024

Ref.nr. 2
Onderwerp: Bijlage 1.3 - Plattegrond Gooise Meren

Vraag:

In deze bijlage staan in de tekening van 'Commissiezaal 2 - AV voor commissievergadering' wel posten in de opsomming vermeld echter niet als afbeelding op de tafel. a) Kan de Aanbestedende Dienst verduidelijking geven of in Commissiezaal 2 wel of geen discussiesysteem gevraagd is? b) Tevens graag ook verduidelijking over de eis voor bedraad of draadloos, alsmede c) het aantal posten in deze ruimte aangezien dit tekstueel gewijzigd weergegeven wordt?

Antwoord:

- a) De inrichting voor commissievergaderingen in Commissiezaal 2 is

optioneel. Het is correct dat dit niet juist is weergegeven, ter verduidelijking; in commissiezaal twee moet bij iedere stoel een microfoonpost worden geplaatst.

b) De posten dienen vast bekabeld te worden.

c) In totaal moeten hier 18 microfoonposten worden geplaatst (en niet de genoemde 22 stuks).

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Binnen de Planning van de Aanbesteding van Gemeente Gooise Meren valt de herfstvakantie, waardoor er veel medewerkers niet beschikbaar zijn. Is de Aanbestedende Dienst bereid om de uiterste termijn van Inschrijving op te schuiven met 1 week?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om het beantwoorden van de vragen in de herfstvakantie uit te voeren. Geïnteresseerden kunnen na de herfstvakantie weer verder met de antwoorden van ons. We hopen hiermee de week herfstvakantie vooral een uitdaging voor ons te maken in plaats van voor Inschrijvers. De uiterste termijn voor het doen van een inschrijving is 5 december. Dat is een maand na het verschijnen van de eerste Nota van Inlichtingen op 4 november. We gaan er met deze planning vanuit dat er voldoende ruimte is voor het doen van een Inschrijving. De planning blijft daarom gehandhaafd.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Certificering

Vraag:

De Aanbestedende Dienst vraagt een ondertekende ISO 26000 zelfverklaring, danwel een beschrijving van het werkende MVO-systeem en de invulling binnen de organisatie. Inschrijver is onbekend met de ISO 26000 zelfverklaring alsmede op welke wijze deze binnen één kalenderjaar alsnog in bezit kan komen. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat voor nu ook een gelijkwaardige milieu-managementsysteem geldt. Inschrijver is in bezit van het ISO 14001 certificaat. Echter is dit certificaat ook al in de

alineea ervoor gevraagd. Inschrijver stelt voor om de ISO 26000 zelfverklaring alsmede een verklaring op andere wijze te laten vallen. Gaat de Aanbestedende Dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

Nadere informatie over de ISO 26000 verklaring vindt u op <https://www.nen.nl/publicatieplatform-mvo-zelfverklaring-iso-26000>. Hier vindt u ook de link naar de huidige vragenlijst en voorbeeld zelfverklaring. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nen.nl%2Fmedia%2Fwysiwyg%2FNPR_9026_C1_NPR2012_vragenlijst.docx&wdOrigin=BROWSELINK.

De tekst ""Als Inschrijver deze niet heeft verklaart deze in staat en bereid te zijn binnen één kalenderjaar over een gelijkwaardig milieu-managementsysteem te beschikken."" is foutief en moet zijn ""Als Inschrijver deze niet heeft verklaart deze in staat en bereid te zijn binnen één kalenderjaar minimaal MVO op transparantieniveau 1 toe te passen."" Met normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement-systemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 kunnen wij een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Aanbestedende dienst kiest er in deze aanbesteding voor om het hier bij te laten en niet de volgende stap namelijk ISO 20400 te verlangen van Inschrijvers. (ISO 20400 biedt handvatten voor het inrichten en verrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopproces). ISO 26000 of gelijkwaardig blijft daarom gehandhaafd.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
5.6 Gunningcriteria op kwaliteit

Vraag:

Gunningscriterium K2 betreft het geven van korte presentaties betreffende gebruiksvriendelijkheid. Kunt u bevestigen dat voor het indienen van Gunningscriterium K2 geen tekstuele/schriftelijke inhoud wordt verwacht?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst bevestigt dat voor het indienen van Gunningscriterium K2 geen tekstuele/schriftelijke inhoud wordt verwacht. De presentaties worden opgenomen, de opnames van de presentaties worden gebruikt om eventueel terug te kunnen kijken en de eisen te beoordelen.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

5.6 Gunningcriteria op kwaliteit

Vraag:

Het is voor Inschrijver niet duidelijk hoeveel pagina's maximaal ingediend mogen worden voor Gunningscriterium K1. Zou u hier verduidelijking in kunnen geven?

Antwoord:

Voor gunningscriterium K1 is het aantal pagina's niet beperkt door Aanbestedende Dienst. Inschrijver mag zelf bepalen hoeveel pagina's hij nodig heeft voor dit gunningscriterium zodanig dat de beoordelaars goed in staat zijn om een oordeel te vormen op de

- Mate waarin uw Oplossing passend is op situatie GM;
- Mate van stabiliteit van uw oplossing;
- Mate van robuustheid van uw oplossing;
- Mate van flexibiliteit van uw oplossing.

Percelen:

P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op:

1 nov. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE 6.2 Eis 264

Vraag:

Gebruikte hard- en software is ontworpen en gefabriceerd in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien hard- en software uit de EER niet voldoet aan de wensen en eisen, kan worden voldaan met hard- en software dat is ontwikkeld en gefabriceerd in een land dat een NAVO-bondgenoot is.

Vraag: veel gangbare AV apparatuur is niet geproduceerd in een land dat een NAVO bondgenoot is, denk aan merken zoals Samsung, Sony en LG welke wel NAVO partners zijn maar geen bondgenoot. Mogen we ervan uitgaan dat NAVO partners ook zijn toegestaan?

Antwoord:

We staan de volgende vier 'NATO Global Partners' (https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84336.htm) toe, als uitbreiding op de definitie van 'NAVO-bondgenoten'. We baseren deze selectie op basis van de volwassenheid van de IT/IoT/OT-industrieën in deze landen (zoals de IMD World Digital Competitiveness Ranking en de Digital Economy and Society Index).

- Australië

- Japan
- Republiek Korea
- New Zeeland

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PvE 5.7 Eis 234

Vraag:

De testomgeving blijft in stand na de in gebruik name van de productie omgeving.

Vraag: is het akkoord dat de testomgeving alleen indien daar noodzaak toe is, beschikbaar wordt gesteld en niet uniek is voor gemeente Gooise Meren.

Antwoord:

Nee, het is niet akkoord. Zie ook Eis 233 waarin gesteld wordt dat de testomgeving volledig up-to-date moet worden gehouden.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PvE 5.1.4 Eis 85 en 197

Vraag:

85. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de nieuw te leveren microfoonposten vast worden gemonteerd op het tafelblad.

197. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de vergaderopstelling kan worden weggenomen en voorziet daartoe de opstelling van robuuste connectoren voor het aansluiten van de microfoonposten als ook een juiste nummering en positionering van de microfoonposten ten behoeve van de camerapresets.

Vraag: u spreekt over aansluiten van discussieposten, het vast monteren is hiermee in tegenspraak, wat is voor de commissiezaal het uitgangspunt?

Antwoord:

Uw constatering is juist. Voor de commissiezaal dienen de discussieposten inderdaad te kunnen worden verwijderd. Opdrachtnemer dient er wel voor te zorgen dat iedere microfoonpost weer op exact dezelfde positie kan worden

teruggeplaatst.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE 5.1.19 Eis 162

Vraag:

Opdrachtnemer gebruikt voor deze koppeling de bij Arbor aanwezige API voor het uitwisselen van metadata tussen VMS en webcastingoplossing.

Vraag: is deze API beschikbaar en te gebruiken of dient deze nog bij Arbor te worden afgenomen door opdrachtnemer?

Antwoord:

Het betreft hier de uitvraag voor een nieuwe levering van het VMS. De levering dan wel in stand houding van de huidige API valt onder verantwoordelijkheid van Aanbestedende Dienst.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE - 5.1.16 Eis 150

Vraag:

Opdrachtnemer draagt zorg voor veilige opslag van gegevens indien de installatie uitvalt door het wegvallen van de spanning. De centrale installatie in de SER technische ruimte is voorzien van UPS.

Vraag 1: deze regel behoort tot de eisen, echter hier lijkt het erop dat een UPS reeds door opdrachtgever voorzien is, wat wordt hiermee bedoeld?

Vraag 2: er wordt hier gesproken over centrale installatie. Welke apparatuur dient beschermd te moeten worden door de UPS? Is er vanuit de UPS een signaal beschikbaar (bijv. USB) om de VGMS PC op tijd af te kunnen sluiten bij uitval van de primaire spanning.

Antwoord:

1) Het is juist dat de apparatuur op de UPS wordt aangesloten. Maar ook dan kan onverhoopt de UPS uitvallen en dienen gegevens tijdig te worden opgeslagen.

2) in ieder geval dient alle apparatuur die gegevens bevat op basis van een extern signaal voor aankomende spanningsuitval tijdig de vergaderdata op te slaan. De server van het VMS (NIET een PC, zie ook het PvE hiervoor) dient dan ook netjes te worden down gebracht.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PvE - 5.1.14 Eis 140

Vraag:

Opdrachtgever maakt voor interne distributie in het gebouw per zaal beschikbaar één pc die gebruikt wordt voor het platform Teams Rooms. Opdrachtnemer dient deze pc te integreren en bediening daarvan mogelijk te maken via de bedieningsposities zoals de regiepositie in de zaal. Opdrachtnemer koppelt audiovideo met deze pc via de USBpoort (I/O device onderdeel levering Opdrachtnemer). Het beheer van deze pc valt volledig onder Opdrachtgever.

LET OP: dit geldt niet voor het aanleveren van signalen aan de beeldschermen en luidsprekers in de foyer bij de raadzaal en de publieksruimte op de eerste etage! Deze dienen de signalen rechtstreeks uit het systeem van de zalen te ontvangen.

Vraag: u spreekt hier over een MS-Teams PC. Betreft dit een echt MTR device waarop naast cameravideo (People) ook een aparte Presentatie bron 9 (Content) kan worden aangeboden?

Antwoord:

Het betreft hier de toelevering door Opdrachtgever van een pc die voorzien is van Teams Rooms. Voor distributie van de vergadering naar andere vergaderzalen via het Teams platform is het vanzelfsprekend niet nodig en ook niet mogelijk daar een extra presentatiebron aan toe te voegen.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PvE - 5.1.9

Vraag:

Gebruik van 2 draadloze microfoons is nodig. Deze kunnen zowel worden

ingezet als een extra microfoon tijdens raad- of commissievergaderingen als ook tijdens andere vergaderingen of bijeenkomsten.

Vraag: deze microfoons maken geen deel uit van het discussiesysteem, klopt deze veronderstelling?

Antwoord:

Het is juist dat ze geen deel uitmaken van het discussiesysteem, maar deze draadloze microfoons dienen wel tezamen met het discussiesysteem te kunnen worden gebruikt.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:

PvE 5.1.8 / 5.2.2 - Eis 110 / 111 / 112 / 113

Vraag:

Er wordt aangegeven de luidsprekers en locatie her te gebruiken zijn, in 5.2.2. geeft u aan dat “de huidige geluidswaergave als goed wordt ervaren”.

Vraag: voldoet de huidige opstelling met de bestaande luidsprekers aan de gestelde eisen in het PvE voor de nieuwe installatie?

Antwoord:

Ja, Aanbestedende Dienst bevestigt dat deze voldoen aan de gestelde eisen.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Tijdens de schouw is aangegeven dat huwelijksvoltrekkingen niet plaatsvinden in de Raadzaal.

Vraag: kunnen de verwijzingen in het PvE hiernaar als niet relevant worden beschouwd?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst bevestigt dit, deze verwijzingen zijn inderdaad niet relevant.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en

Beantwoord op: commissiezaal
1 nov. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

In de raadzaal zou een ringleiding aanwezig zijn.

Vraag 1: kunt u aangeven waar deze ringleiding bevindt in de vloer (traject)?

Vraag 2: Betreft dit een Low Spil systeem?

Vraag 3: Is deze ringleiding momenteel naar behoren werkend en in gebruik?

Vraag 4: Is voor deze ringleiding een certificaat beschikbaar met de huidige aansturing?

Antwoord:

Er is abusievelijk gemeld dat er een ringleiding aanwezig is. Deze blijkt er niet te zijn. Inschrijvers dienen conform de Eis 184 en Eis 185 van het PvE in te schrijven en te leveren.

In het PvE Eis 185 en Eis 186 is de levering van een alternatief uitgevraagd in de vorm van een draadloos systeem met ontvangers en halslussen.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

In het huidige apparatuur rack is voor iedere zaal een Dell Precision Tower PC ingebouwd. Vraag: wat is momenteel de functie van deze PC's?

Antwoord:

Deze PC's zijn van Arbor Media dienen te worden gehandhaafd, maar mogen in overleg en in gezamenlijke afstemming met Arbor Media wel worden verplaatst.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

Vraag: Kunnen er plattegronden op Schaal met leesbare maatvoering beschikbaar worden gesteld van de Raadzaal en koppelbare Commissiekamers op de 1e verdieping?

Antwoord:

Naar mening van Aanbestedende Dienst zijn de maatvoeringen in bijlage 3 op pagina's 9 en 10 weliswaar niet strak maar wel goed leesbaar. Indien u hier anders over denkt ontvangen we graag inzicht in welke specifieke onderdelen voor u onduidelijk/onleesbaar zijn.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Beschrijvend document - 4.4 Social Return

Vraag:

De Inschrijver verplicht zich daarbij om bij gunning 3% van de gefactureerde Opdrachtsom aan te wenden voor zogenoemde social return-activiteiten.

Het is onze branche gebruikelijk dat er of een 2% over de opdrachtwaarde aan SROI wordt gevraagd aan SR activiteiten of dat er wordt uitgegaan van 5% van de loonsom (arbeid). Staat Opdrachtgever open voor één van deze berekeningen?

Antwoord:

Deze 3% inspanningsverplichting voor SROI is tot stand gekomen na overleg met onze adviseur social return. Omdat deze opdracht uit meer bestaat dan alleen leveringen zag zij hier kansen. Aanbestedende dienst wil geïnteresseerden er op wijzen dat het een inspanningsverplichting betreft. Na gunning gaat opdrachtnemer met de adviseur social return in gesprek om te onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Conform bijlage 09 ""De adviseur SROI van de Regio Gooi en Vechtstreek adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling van SROI."" Noot: De 2% die in de eerste alinea van bijlage 9 is opgenomen staat daar foutief. Dit moet 3% zijn, conform het Beschrijvend Document.

In bijlage 9 staat ook hoe u antwoord kunt krijgen op uw vragen over de invulling hiervan vóór het doen van een Inschrijving (zie onder kop Voorafgaand aan de gunning).

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bijlage 11 Prijzenblad - Inhuur personeel (regel 9)

Vraag:

In kolom B bedraagt het geschatte aantal 4 keer per jaar. De uitkomst over 8 jaar zou derhalve 32 keer moeten zijn. Echter is de vermenigvuldiging 16 keer in kolom E (kosten over 8 jaar). Is dit correct dat de berekening over 4 jaar gaat of heeft dit een aanpassing in de formule?

Antwoord:

De formule is aangepast naar : " $=B9*C9*E9*8$ ".

Noot: voor het berekenen van uw score op uurtarief wordt het bedrag in cel E9 gebruikt.

We vragen u om bij uw inschrijving gebruik te maken van Bijlage 11 v2 Prijsinvulformulier AV Gooise Meren 696958.xlsx.

Percelen:

P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op:

1 nov. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Bijlage 1.5

Vraag:

U schrijft in het PVE onder eis 183 dat de aanwezige ringleiding en bijbehorende Univox versterker hergebruikt dienen te worden. Deze ontbreekt op de lijst van bijlage 1.5. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze opgenomen dienen te worden in het hergebruik van de materialen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 16.

Percelen:

P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op:

1 nov. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bijlage 1.3

Vraag:

U heeft de plattegronden op PDF aangeleverd. Echter hier staan geen bouwtechnische gegevens op zoals maatvoeringen. Kunt u deze aanleveren?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst beschikt helaas niet over individuele tekeningen met de bouwtechnische gegevens. Deze zijn alleen beschikbaar in een totaalbestand. Om deze reden worden deze pas gedeeld met Opdrachtnemer bij aanvang van de opdracht.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 13 nov. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PvE Eis 313

Vraag:

"Opdrachtgever voorziet op tijdig aangeven van Opdrachtnemer de bekabeling tussen de ruimtes, ook wel gebouw-gebonden bekabeling genoemd.

Indien bekabeling tussen ruimtes van generieke aard is, zoals CAT-bekabeling dan specificeert Opdrachtnemer deze bekabeling en zal Opdrachtgever in de levering voorzien. Indien bekabeling tussen ruimtes specifieke bekabeling betreft, zoals audiovisuele kabels, dan dient Opdrachtnemer deze tijdig aan te leveren. "

U schijft dat u een turn-key opstelling wil. De inschrijver gaat ervan uit de installatie kosten van de gebouwgebonden bekabeling buiten de inschrijfprijs valt, maar het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden onder de inschrijver vallen. Is dit een correcte aanname?

Antwoord:

Deze aanname is correct; Aanbestedende Dienst is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals het controleren of alle bekabeling nog steeds aan de beoogde specificaties voldoet.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:
PvE Eis 292

Vraag:

U vraagt om ten minste 750 nits bij het LED vidiwall. Dit terwijl de vidiwall om 500cd/m2 is. 500cd/m2 staat gelijk aan 500 nits. Hiermee worden 2 verschillende eisen gesteld aan de opties. Is de aanbestedende dienst

voornemens om deze eis aan te passen naar 500 nits voor beide opties?

Antwoord:

Ja, Aanbestedende Dienst gaat akkoord met het aanpassen van de eis naar 500 nits voor beide opties.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PvE Eis 175

Vraag:

U vraagt een vidiwall van 3x 3 uit. Bij het schakelen naar bij 4k beelden zijn de verhoudingen uit zijn verband en worden geschaald. Hierdoor veranderen de beelden welke als hinderlijk worden ervaren. Gaat de aanbestedende dienst er mee accoord om dit naar 4x4 verhouding aan te passen. Indien akkoord geldt dit dan ook voor de LED vidiwall?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hiermee niet akkoord. Gelieve een 3x3 vidiwall aan te bieden als vervanging van de huidige 3x3 vidiwall.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PvE Eis 280

Vraag:

Laag-ohmig; 100 volt oplossingen zijn niet toegestaan.

In eis 182 staat echter vermeld: Een 100volt configuratie voor deze toepassing is toegestaan. Kan de aanbestedende partij aangeven welke stelling correct is.

Antwoord:

In zijn algemeenheid is eis 280 van toepassing. Echter voor de 9 plafondluidsprekers in de publieksruimte (eis 182-d) is bij wijze van uitzondering een 100 volt oplossing toegestaan.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
PvE Eis 173

Vraag:

het huidige beeldscherm te vervangen door een nieuw beeldscherm van ca. 80 inch +/- 3 inch.

Dit is een ongebruikelijk maatvoering binnen de standaard displays en kostenverhogend. De standaard formaten zijn van 75inch en 86inch. Gaat de aanbestedende dienst akkoord dat het display tussen de 75 en 86 inch is?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat akkoord met verruiming van de maatvoering van het display. De maatvoering mag tussen 75 en 86 inch zijn.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 11 Prijsinvulformulier

Vraag:

Score berekening Totaal kosten

Maximaal te behalen punten

"Bij invullen van het Prijsinvulformulier blijkt er voor de Totaal kosten opdracht in cel E14 een maximaal score van 10 punten te behalen.

Echter in uw beschrijvend document 5.4 Gunningsmodel, de tabel bladzij 23, wordt er bij P2 voor de totaal kosten een maximaal van 18 punten gehanteerd.

Kunt u dit verduidelijken ? "

Antwoord:

De formule is aangepast. Waar 10 stond is dit aangepast naar 18. We vragen u om bij uw inschrijving gebruik te maken van Bijlage 11 v2 Prijsinvulformulier AV Gooise Meren 696958.xlsx.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 11 Prijsinvulformulier

Vraag:

Berekening Beheer en support

Kosten over 8 jaar

"In Bijlage 1 PvE wordt onder Par. 8 Beheer en support de 1e paragraaf aangegeven dat de kosten voor Beheer en Support voor het 1e jaar na in gebruik name inbegrepen dienen te zijn in de eenmalige vergoeding (de cellen C-5 / C-6 / C-7 of B-5 / B-6 / B-7) .

In de cel berekening voor de totale kosten over 8 jaar (cellen E-5 t/m E7) wordt voor de Beheer en support een formule van 8x gehanteerd. Is dit wel correct dient gezien de totale periode van 8 jaar een factor 7x te zijn ? "

Antwoord:

Aanbestedende dienst wenst graag separaat inzicht in de kosten voor beheer en support voor het eerste jaar en de daaropvolgende jaren om discussies tijdens de uitvoering te voorkomen. Er is daarom een kolom toegevoegd "Beheer en support jaar 1" en de kolom er rechts naast heet nu "Beheer en support jaar 2-8." De formules in kolom F zijn hierop aangepast.

We vragen u om bij uw inschrijving gebruik te maken van Bijlage 11 v2 Prijsinvalformulier AV Gooise Meren 696958.xlsx.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 1 nov. 2024

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Beschrijvend Document - paragraaf 5.2 – Beoordelingscommissie en werkwijze

Vraag:

De gemeente kiest ervoor de beoordelingscommissie en werkwijze te verduidelijken en aan te vullen.

Antwoord:

5.2 Beoordelingscommissie en werkwijze

De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van de afdelingen Facilitair en Informatisering & Automatisering en Informatiebeveiliging en de Griffie. De beoordeling vindt plaats onder leiding van een inkoopadviseur, die handelt namens de opdrachtgever maar niet inhoudelijk mee beoordeelt.

K1 wordt beoordeeld door I&A en Facilitair. De griffie leest de stukken maar beoordeelt niet mee. Eventuele onduidelijkheden worden via inkoop doorgegeven aan de beoordelaars.

K2 wordt beoordeeld door Griffie, Facilitair en I&A. De beoordelaars van

K1 zijn geen beoordelaars van K2 m.u.v. de projectleider van Facilitair.
K3 wordt beoordeeld door Facilitair en I&A.
K4 wordt beoordeeld door Facilitair en I&A.

Om tot een onafhankelijk oordeel te komen over prijs en kwaliteit, vindt de kwaliteitsbeoordeling afzonderlijk van de beoordeling van de prijs plaats. Dit betekent dat de inschrijvingssom pas na de kwaliteitsbeoordeling wordt geopend.

Percelen: P1 Vernieuwing AV middelen raadzaal en commissiezaal

Beantwoord op: 4 nov. 2024