



nota van inlichtingen

Nummer 2

Contractnummer 31198094

Bijlagen 1 bijlage

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31198094, verstrekt aan gegadigden voor "Vervangen middenspanningskabels en grondkabels van de veilig-sluiten-lijnen Oosterscheldekering."

1. Beantwoording vragen op TenderNed

De vragen die gesteld en beantwoord zijn kunt u terugvinden in de vraag en antwoord module op TenderNed.

2. Bijlagen bij de Nota van Inlichtingen (wijzigingen en aanvullingen):

Bij de nota van inlichtingen behoren 1 bijlagen (digitaal)

RWS-#4679395-v1-31198094 Bijlage E VSE - Gewenste stroken vrij van K+L versie 1 18-11-2024

3. Wijzigingen Aanbestedingsleidraad versie 1.0, d.d. 18 september 2024.

- N.v.t.

4. Wijzigingen Basisovereenkomst versie 1.0, d.d. 18 september 2024.

- N.v.t.

5. Wijzigingen Vraagspecificatie Proces versie 1.0, d.d. 18 september 2024

5.1 N.v.t.

6. Wijzigingen Annexen Vraagspecificatie Proces versie 1.0, d.d. 18 september 2024

6.1 N.v.t.

7. Wijzigingen bijlagen Vraagspecificatie Proces versie 1.0, d.d. 18 september 2024

7.1 N.v.t.

8. Wijzigingen Vraagspecificatie Eisen versie 1.0 d.d. 18 september 2024

8.1 paragraaf 3.1 Kabeltrace Oosterscheldekering

Aspect eis betrouwbaarheid worden de volgende eisen toegevoegd.

SYS-00069	Kabellengte bij voegovergangen in de verkeerskokers	Geldigheidsperiode(s):	G
	In de verkeerskokers dient bij de voegovergangen, daar waar geen kabelbaan is, de kabel doorhangend te worden aangebracht zodanig dat de werking van de losse constructies van verkeerskokersegmenten kan worden opgevangen.		
Bovenl. eis(en):	SYS-00011	Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

SYS-00070	Beschikbaar houden van het vulpunt van de dieselopslag	Geldigheidsperiode(s):	G
	Bij het kabeltracé ter hoogte van de dieselopslagtanks dient rekening te worden gehouden dat doorgang kan worden verleend aan een tankwagen om diesel te kunnen bijvullen. Op basis van het werkplan en bijbehorende planning zal Opdrachtgever zorgen dat de opslagtanks gevuld zijn. Afhankelijk van de inzet van de dieselgeneratoren kan rekening worden gehouden met een vul frequentie van 4 tot 6 weken.		
Bovenl. eis(en):	SYS-00011	Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

8.2 paragraaf 3.1 Kabeltrace Oosterscheldekering Aspect eis Betrouwbaarheid wordt de volgende eis gewijzigd.

Vervalt:

SYS-00009	Kabelbaan	Geldigheidsperiode(s):	G
	In de verkeerskokers dient ten behoeve van de scheiding van de middenspanningskabels een nieuwe baan aangelegd te worden aan de bestaande supports. Deze dient aan de achterzijde van de support als bovenste geplaatst te worden. De nieuwe baan dient m.b.t. merk/type gelijkwaardig te zijn aan de al bestaande kabelbaan.		
Bovenl. eis(en):	SYS-00011	Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

Wordt:

SYS-00009	Kabelbaan	Geldigheidsperiode(s):	G
	In de verkeerskokers dient ten behoeve van de scheiding van de middenspanningskabels een nieuwe kabelbaan aangelegd te worden aan de bestaande supports. Deze dient aan de achterzijde van de support als bovenste geplaatst te worden. De nieuwe baan inclusief bevestigingsmiddelen dient thermisch verzinkt te zijn en m.b.t. merk/type en afmetingen gelijkwaardig te zijn aan de al bestaande kabelbaan.		
Bovenl. eis(en):	SYS-00011	Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

8.3 paragraaf 3.1 Kabeltrace Oosterscheldekering Aspect eis Betrouwbaarheid wordt de volgende eis toegevoegd.

SYS-00071	Kabelbaan	Geldigheids- periode(s):	R
	Ten behoeve van RWS project vervangen leuning en werkweg dient Opdrachtnemer de, in bijlage E "gewenste stroken vrij van K+L" bij deze vraagspecificatie, opgenomen gebieden te inventariseren op aanwezige kabels en leidingen. Van de aanwezige kabels en leidingen dient de functie te worden bepaald. Aanwezige kabels en leidingen dienen op tekening te worden gezet en conform eis SYS-00046 te worden ingemeten en in GIS te worden gezet. Weeskabels (functieloos) dienen te worden verwijderd.		
Bovenl. eis(en):	SYS-00011	Onderl. eis(en):	
V&V-voorwaarden:	Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald.		

9. Aanvullende informatie

- N.v.t.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 18-11-2024,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Oosterscheldekering,

K. van Veen