

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Gemeente Leusden
RAW Bestek onderhoud openbare ruimte Leusden
Perceel 1: Noord
Besteknummer: 2412BE-1

Datum: 28-10-2024

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110010								WIJZIGINGSTEKST Toevoeging "gerekend is met 30% bewerkingspercentage"			
110010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: Bosplantsoen Oppervlakte: 157.920 m2 Verwijderen grof zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingsbreedte: ca. 3m gemeten vanuit de rand beplantingsvak, gerekend is met 30% bewerkingspercentage. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	11.370,24	V
110020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging bewerkingspercentage van "100%" naar "75%" Wijziging lengte van "29.610 m1" naar "39.480 m1"			
110020	514422	1	9					Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen Betreft: onkruid, ongewenst opslag Lengte: 39.480 m1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar met een bewerkingspercentage van 75%. Soort en leeftijd van de beplanting: leeftijd diverse en betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m gemeten vanuit rand beplantingsvak. 2 Tussen en in de rijen maaien 9 Maaisel terugblazen in plantvak	m	236.880,00	V
110030								WIJZIGINGSTEKST Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting van "92.752 m2" in "94.752 m2"			
110030	514432	2	9					Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Oppervlakte: 157.920 m2 Gerekend is met 15% van het totale areaal per jaar. Bewerking van een gehele plantvak conform onderstaande werkwijze en plantvakken verdeeld over het gehele werkterrein. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 4m of meer 1 Terugzetten door 1 stuk per 3 stuks laten staan 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	m2	94.752,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
140020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging deficode van "Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m" naar "Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen"				
140020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: 5.400 m2 Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar bewerkingspercentage 100% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	86.400,00	V	
210020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting van "9.733,26 are" in "10.381,50 are"				
210020	501411							Verwijderen blad. Betreft: mulchen Oppervlakte: 16.2211 m2 Bladvalperiode: week 39 t/m week 4 Op aanwijzing van de directie. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar . De eerste onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van 100%. De tweede onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van maximaal 60%. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10.381,50	V	