

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Gemeente Leusden
RAW Bestek onderhoud openbare ruimte Leusden
Perceel 2: Zuid
Besteknummer: 2412BE-2

Datum: 28-10-2024

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110010								WIJZIGINGSTEKST Toevoeging "gerekend is met 30% bewerkingspercentage"			
110010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: Bosplantsoen Oppervlakte: 115.890,00 m2 Verwijderen grof zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Bewerkingsbreedte: ca. 3m gemeten vanuit de rand beplantingsvak, gerekend is met 30% bewerkingspercentage. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	8.344,08	V
110020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging bewerkingspercentage van "100%" naar " 75%" Wijziging lengte van "21.973 m1" naar "28.973 m1"			
110020	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen Betreft: onkruid, ongewenst opslag Lengte: 28.973 m1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar met een bewerkingspercentage van 75% (dit betekent excl. randen langs particuliere grenzen) Soort en leeftijd van de beplanting: leeftijd diverse en betreft bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m gemeten vanuit rand beplantingsvak. 2 Tussen en in de rijen maaian 9 Maaisel terugblazen in plantvak	m	173.835,00	V
120010								WIJZIGINGSTEKST Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting van 10.101,56 are" naar " 10.471,44 are"			
120010	501171	9						Verwijderen zwerfafval. Betreft: heesters, heesterrozen en botanische rozen Oppervlakte: 37.398 m2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Diverse locaties Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100%. Verwijderen zwerfafval alleen in combinatie met onkruidvrij maken beplantingsvak uitvoeren. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	10.471,44	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
140020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging deficode van "Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m" naar "Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen"				
140020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: 4.188 m2 Het zwerfvuil ruimen wordt in dezelfde werkgang uitgevoerd als onkruidvrij maken. Onder verwijderen onkruid valt ook het verwijderen van opslag. Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar bewerkingspercentage 100% Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	67.008,00	V	
210020								WIJZIGINGSTEKST Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting van "10.211.88 are" naar "10.892.67 are"				
210020	501411							Verwijderen blad. Betreft: mulchen Oppervlakte: 170.198 m2 Bladvalperiode: week 39 t/m week 4 Op aanwijzing van de directie. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar . De eerste onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van 100%. De twee onderhoudsbeurt heeft een bewerkingspercentage van maximaal 60%. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10.892,67	V	