

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2024-12

Gemeente Tholen
Hof van Tholen 2
4690 AB THOLEN
T: 14 0166
E: gemeente@tholen.nl
I: www.tholen.nl

Besteknummer 2024-12

Tholen Reiniging & Inspectie 2025-2028

NOTA VAN INLICHTINGEN

COLOFON

Datum : 04-11-2024
Opdrachtgever : Gemeente Tholen
Projectnaam : Tholen Reiniging & Inspectie 2025-2028
Besteknr. : 2024-12
Status : Definitief
Auteur : N. Marck
Gezien: J. de Wals
Gecontroleerd : B. Hekkink

Goedgekeurd namens opdrachtgever

Naam : J. van Houdt

Datum : 04-11-2024

STADLANDWATER
info@stadlandwater.nl
www.stadlandwater.nl

Goor
Nieuwenkampsmaten 6-14
7472 DE Goor
0547 276389

Lichtenvoorde
Zilverlinde 7
7131 MN Lichtenvoorde
0544 393220

Apeldoorn
Prins Willem-Alexanderlaan 240
7311 SZ Apeldoorn
055-3035700

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
110010							Bestekspost gewijzigd.				
110010	257599						Uitvoeren van een voorschouw. Hoeveelheidsbepaling: per deelopdracht Betreft: Het inspecteren van de uit te voeren trajecten op: - Bereikbaarheid; - Overgroeiingen; - Vast zittende deksel; - Onvindbare putten; - Beschadigde putdeksels; - Onvolkomenheden; - Uit te schakelen gemalen; - Dicht te zetten schuiven/ afsluiters. Rapporteren aan de directie. Minimaal twee weken voor uitvoering van de reiniging- en inspectiewerkzaamheden.	keer	1,00	F	
122020							Bestekspost gewijzigd.				
122020	220101						Grond ontgraven uit cunet Betreft: het verwijderen van gemengde grond t.b.v. de bereikbaarheid van de put Grondsoort: Gemengde grond Uitgangspunt 2m3 per put Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van 0,60 m. minus maaiveld. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	6,00	F	
		9									
			1								
				1							
					1						
122030							Bestekspost gewijzigd.				
122030	252702						Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking onder maaiveldniveau in een groenvak Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel (in de rand opschrift RW of VW) Putafdekking beton/gietijzer, type RB 3223 VRVEPRO, hoog 240 mm, dagmaat 520 mm, deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het beton d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvormig. Inge vulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor integrale opsluiting van het deksel.	st	3,00	F	
				9							
					9		Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Hoogte stelring: 50mm.	st			6,00 L
122040							Bestekspost gewijzigd.				
122040	220302						Grond verwerken in bekleding. Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond, vrijgekomen bij het vrijmaken volgens bestekspostnummer 122020. Grondsoort: niet gescheiden Dikte 0,50 m Breedte 2 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	6,00	F	
		1									
			1								
				1							
252							Deze post is vervallen				
2521							Deze post is vervallen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
252110								Deze post is vervallen			
252120								Deze post is vervallen			
252130								Deze post is vervallen			
400010								Bestekspost gewijzigd.			
400010	427104							Uitvoeren van kernboringen. Betreft het uitvoeren van kernboringen in het bestaand riool. E.e.a. op aanwijzing van de directie. Voorafgaand dient een KLIC-melding uitgevoerd te worden. Beproeving van de kernen gebeurt op kosten van de opdrachtgever. Uitgangspunt verhardingssoort: klinkerverharding Diameter boorgat 100 mm Lengte/diepte boorgat 80 mm Kernen coderen, oorspronkelijke richting van de hoofdoverspanning op de kernen aangeven en de plaatsen van herkomst vastleggen in een rapportage Vullen boorgaten met materiaal ter keuze van de aannemer	st	12,00	F
		2									
			1								
				1							
					1						
830010								Bestekspost gewijzigd.			
830010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van rijplaten. Rekening houden met minimaal 10m per locatie. Verplaatsen: afhankelijk van de werkwijze van de aannemer Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming troittoirs, groenstroken, bereikbaarheid opstelplaatsen en/of gestremde toegangswegen. Dubbele rij haaks op de rijrichting Rijplaat staal: afmetingen ter keuze van de aannemer	m	40,00	F
		2									
				4							
					1	6					
840020								Deze post is vervallen			
850050								Bestekspost toegevoegd.			
850050	109999							Genereren werktekeningen uit Ribx Betreft: het generen van werktekeningen uit de bij de deelopdracht aangeleverde RIBX-bestanden. Rekening houden met 1 keer generen per deelopdracht. Aantal en afmetingen tekeningen ter keuze van de aannemer		0,00	F

3. BEPALINGEN

01 **ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

01 01 **ALGEMENE BEPALINGEN**

01 01 01 **VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 09 LID GEWIJZIGD
De aannemer dient ten tijde van de uitvoering direct aanwonenden te informeren omtrent de afsluiting en het moment van ingebruikname van de riolering. De kosten hiervoor worden geacht in de aanneemsom te zijn meegenomen. Verwezen wordt naar bestekspostnummer 840010

25 **TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK**

25 4 **RIOOLINSPECTIE**

25 42 **EISEN EN UITVOERING**

25 42 01 **RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE**

- 08 LID GEWIJZIGD:
De tijd tussen reiniging en inspectie moet zodanig zijn dat vervuild water geen aanleiding kan zijn tot een slechte inspectie. Zonodig moet tijdens de inspectie worden bijgezogen.

25 43 **INFORMATIE-OVERDRACHT**

25 43 01 **RAPPORTAGE**

- 03 LID GEWIJZIGD:
Inspecteurs zijn in het bezit van de volgende diploma's c.q. certificaten:
- VCA;
 - veilig werken in riolen;
 - veilig werk langs de weg;
 - Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs (Wateropleidingen), gebaseerd op de NEN-EN 13508-2. Het bijbehorende diploma inclusief verplichte bijscholing en eventuele verlenging van de erkenning mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- Inspecteurs dienen aantoonbaar minimaal 2 jaar aaneengesloten zelfstandig op een inspectievoertuig geïnspecteerd te hebben met de methodes zoals deze in dit bestek zijn omschreven.