

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

30 mei 2014
Besteknr. T001-1218856

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:
Voorbelasten en bouwrijp maken
Sionsdreef

Opdrachtgever: Bedrijvenschap HarnaschPolder

Auteur: Ruud Löbker
Projectleider: Bart van Genugten
Documentnr.: T001n-1218856RLO-V02-NL

Tauw bv
Afdeling Ruimtelijke Inrichting
Rhijnspoor 209, 2901 LB, Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel
telefoon (010) 288 61 78

Opmerking (tweede mogelijkheid tot het stellen van vragen)

Er is een tweede mogelijkheid tot het stellen van vragen, deze termijn sluit op 11 juni 2014. Een eventuele tweede nota van inlichtingen zal uiterlijk 17 juni 2014 op TenderNed geplaatst worden.

Vragen

Vraag 1, deel 0 paragraaf 4;

Kunt u aangeven welke inschrijvingsdocumenten u wenst bij inschrijving (moeten de referenties ook worden ingeleverd bij inschrijving en zo ja, heeft u daarvoor een model beschikbaar)?

Antwoord 2;

De bij de aanbestedingsdocumenten verstrekte Eigen Verklaring, zoals genoemd in deel 0 paragraaf 4 lid 2.

Vraag 2, deel 1 paragraaf 5;

In lid 2 stelt u een aanvangsdatum van 14 juli 2014. Gevolg hiervan is dat er in de reguliere bouwvakantie gewerkt dient te worden.

Is het mogelijk de aanvangsdatum te stellen na de reguliere bouwvakantie?

Antwoord 3;

De aanvangsdatum wordt direct na de reguliere bouwvakantie (25 augustus 2014), deel 1 paragraaf 5 lid 2 wordt aangepast.

Vraag 3, deel 1 paragraaf 5;

Heeft u rekening gehouden met de standstill periode direct na gunning?

Antwoord 3;

Ja, wij gaan ervan uit dat deze periode voor de genoemde aanvangsdatum is beëindigd.

Vraag 4, deel 2.1 paragraaf 4;

Is het door u bijgevoegde V&G plan compleet?

Antwoord 4;

Nee, dit moet door de aannemer worden aangevuld.

Vraag 5, deel 2.1 paragraaf 4;

Is de opsomming van de Rapportages compleet? Geen asbest-rapportage? Geen habitat beschermde roofvogels binnen werklocatie?

Antwoord 5;

Alle beschikbare rapportages (o.a. ontheffing Flora- en faunawet) zijn bij het bestek gevoegd.

Vraag 6, deel 2.1 paragraaf 6;

Zijn er onderzoeken gedaan naar de bodemgesteldheid van het gebied?

Antwoord 6;

Ja, dit is voldoende onderzocht.

Vraag 7, deel 2.1 paragraaf 6;

Kunt u bevestigen dat de rapporten/gegevens bij het bestek voldoende zijn om de vrijkomende materialen te kunnen afvoeren, of dienen we rekening te houden met extra onderzoeken?

Antwoord 7;

Vrijkomende materialen kunnen zonder extra onderzoeken worden afgevoerd.

Vraag 8, deel 2.1 paragraaf 8;

Het lijkt ons dat dit ook geldt voor de betonnen inspectieputten. Omdat er niet afgeweken mag worden van leverancier en om een voorbereidingstijd te verkorten, is het dan niet beter dat hier een directieleverantie van gemaakt wordt. Wij stellen voor dat de opdrachtgever deze putten en buizen op voorhand besteld / inkoop?

Antwoord 8;

Putten mogen ook van een andere leverancier komen, de aannemer is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de LBN buizen. Tijdens de zetting van de voorbelasting is er voldoende tijd om de putten en buizen te bestellen.

Vraag 9, deel 2.2 bestekspostnr. 111010;

Kunt u aangeven hoeveel m1 er ingezaagd dient te worden alvorens deze asfalt uitgebroken kan worden?

Antwoord 9;

Ca. 30 m.

Vraag 10, deel 2.2 bestekspostnrs. 111010 en 511030;

Kunt u bevestigen dat het hier om schoon asfalt gaat?

Antwoord 10;

Het betreft schoon asfalt.

Vraag 11, deel 2.2 bestekspostnr. 123010;

Mogen we er vanuit gaan, dat alle watergangen optimaal onderhouden zijn, zodat (tijdelijke) dempingen kunnen worden uitgevoerd zonder analyses bagger en onderhoudsbaggerwerk?

Antwoord 11;

Gegevens van alle watergangen zijn bij het bestek gevoegd.

Vraag 12, deel 2.2 bestekspostnr. 132010;

Leveranties ontbreken? Graag vermelden aangeven bij "hoeveelheid ter inlichtingen"?

Antwoord 12;

Bestekspostnr. 132010 wordt aangepast.

Vraag 13, deel 2.2 bestekspostnrs. 211020 en 211030;

Is er een kapvergunning benodigd/ reeds beschikbaar voor de te kappen bomen?

Antwoord 13;

De kapvergunning wordt door de opdrachtgever aangevraagd, deel 3 artikel 01.10.01 lid 2 wordt aangepast.

Vraag 14, deel 2.2 bestekspostnr. 211050;

Klopt de hoeveelheid resultaatverplichting? Heeft de eigenaar van het aangrenzend erf hier een opslag van materialen?

Antwoord 14;

De hoeveelheid is zo goed mogelijk ingeschat, dit betreft een afvalberg van het aangrenzende bedrijf.

Vraag 15, deel 2.2 bestekspostnr. 221010;

Post is niet homogeen graag opsplitsen?

Antwoord 15;

De bestekspost wordt niet aangepast.

Vraag 16, deel 2.2 bestekspostnrs. 532040 en 533040;

Mag de putrand ook door middel van toepassing van stelingen op hoogte gebracht worden?

Antwoord 16;

Ja, dat mag ook.

Vraag 17, deel 2.2 bestekspostnr. 536010;

Wat zijn de afmetingen van de te leveren perkoenpaal?

Antwoord 17;

Rekenen met \varnothing 50 mm en 1 m lang.

Vraag 18, deel 2.2 bestekspostnr. 820010;

Kunt u bevestigen dat er geen verkeersmaatregelen meegenomen moeten worden voor werken van derden?

Antwoord 18;

Ja, derden zorgen voor hun eigen verkeersvoorzieningen.

Vraag 19, deel 2.2 bestekspostnr. 840030;

Is gezien de aard en doorlooptijd van het werk een dergelijk voorziening noodzakelijk?

Antwoord 19;

Ja, maar alleen tijdens de beide uitvoeringsperioden. Bestekspostnr. 840030 wordt aangepast.

Vraag 20, deel 2.2 bestekspostnr. 840040;

Op welke diepte ligt deze te verwijderen leiding?

Betreft het hier een "onbehandelde" stalen leiding?

Antwoord 20;

Rekenen met een diepte van 1 m onder maaiveld en onbehandeld staal.

Vraag 21, deel 2.2 bestekspostnr. 840060;

Dienen de hier benodigde materialen geleverd te worden en blijven deze in het werk achter?

Antwoord 21;

Ja, bestekspostnr. 840060 wordt aangepast.

Vraag 22, deel 2.2 bestekspostnr. 910050 en deel 3 artikel 01.10.02 lid 2;

Graag zien wij dat de eventuele legeskosten op stelpost verrekend worden?

Antwoord 22;

De leges zijn onderdeel van de kosten volgens bestekspostnr. 910050.

Vraag 23, deel 3 artikel 01.10.02;

Beleeft geven we u in overweging thans de desbetreffende vergunningen aan te vragen ten einde vertraging bij start werkzaamheden te elimineren?

Antwoord 23;

Tijdens de zetting van de voorbelasting is er voldoende tijd om deze vergunningen aan te vragen.

Vraag 24, deel 3 artikel 01.11.01;
Kunt u aangeven/verduidelijken welke activiteiten wanneer (planning) uit gaan voeren? Dit omdat wij dan een reële inschatting kunnen maken van de invloeden van werkzaamheden van derden op de werkzaamheden als bedoeld in dit contract?

Antwoord 24;
Na de zettingsperiode moet als eerste de voorbelasting t.p.v. de Sionsdreef verwijderd worden, daarna krijgen de nutsbedrijven ca. 2 weken de tijd om hun werkzaamheden uit te voeren voordat het bouwrijp maken kan starten. Intussen kan de aannemer doorgaan met het verwijderen van de overige voorbelasting. Het plaatsen c.q. verwijderen van lichtmasten is niet van toepassing, deel 3 artikel 01.11.01 lid 1 wordt aangepast.

Vraag 25, deel 3 artikel 01.11.01;
Mogen we er vanuit gaan, dat dit nimmer hinder oplevert voor onze werkzaamheden?

Antwoord 25;
Nee, dit kan hinder opleveren.

Vraag 26, deel 3 paragrafen 23.22 en 23.23;
Deze artikelen kunnen in onze optiek vervallen?
Antwoord 26;
Van deel 3 bepalingen betreffende niet voorkomende werkzaamheden zal geen gebruik gemaakt worden.

PAR

1.01 Opdrachtgever

1.02 Directie

1.03 Locatie

1.04 Algemene beschrijving

1.05 Tijdsbepaling

2. In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 1989 dient de uitvoering van de tijdelijke watergang op 25 augustus 2014 aan te vangen en wordt dit als aanvangsdatum aangemerkt. De aanvangsdatum voor het bouwrijp maken van de Sionsdreef is afhankelijk van de zetting en wordt later vastgesteld, de aannemer zal hierover een maand van tevoren worden ingelicht.

De tijdelijke watergang moet gegraven zijn voordat er gedempt wordt.

1.06 Onderhoudstermijn

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

- Bij deze nota van inlichtingen behoort de volgende bijlage:
- Inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3 : 4 : 5 : 6				
132010		Bestekspost aanpassen.			
132010	252821	Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Situering: Sionsdreef Metselwerk;	st	1,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840030	610203	metselstenen	st		50,00	L
		waalformaat B4, maatklasse 1 (Onder classificatie				
		leveren)				
		1.	Halfsteens schildmuur				
		.3.	Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2				
		. .3. . . .	Buitenzijde berapen				
						
		Bestekspost aanpassen.				
840030		Gebruik van keet.	EUR		N	
		Situering: op aanwijzing van directie				
		Beschikbaar stellen vanaf de aanvangsdatum tot				
		aan datum van oplevering van de in deel 1				
		paragraaf 5 genoemde uitvoeringsperioden				
		Normale invorderbare lasten, zoals bijvoorbeeld				
		precario, waterschapslasten en straatbelasting				
		worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te				
		zijn inbegrepen				
		1.	De keet aansluiten op de riolering				
		.3.	De keet heeft een grootte van ca. 24 m2, een				
		kamer ca. 4 x 4 m, stoelen en tafels voor 6				
		personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 1				
		schrijfbureau met afsluitbare laden en kapstokken				
		. . .2. . .	Een (brom)fietsberging is niet vereist				
	1.	Een parkeerterrein met verharding, groot 50 m2				
	1	De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en				
		serveren van warme en koude dranken, het				
		schoonhouden, het verwarmen en elektrisch				
		verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep				
		en schone handdoeken				
840060		Bestekspost aanpassen.				
840060	472299	Instandhouden bestaande regenwaterafvoer.	EUR		N	
		Betreft: instandhouden bestaande regenwaterafvoer				
		Noordhoornseweg via watergangen ten noorden van				
		Sionsdreef				
		Maatregelen op aanwijzen van directie, rekenen				
		met:				
		PVC duikers, 3 st, totale lengte 15 m, ø 250 mm,				
		inclusief grondwerk en leveren materialen				

HFD PAR ART LID

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 02 Het betreft de navolgende vergunningen/beschikkingen:
- keurvergunning Hoogheemraadschap van Delfland;
 - kapvergunning.

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:
- algemene bouw- en slooptactiviteiten in het bedrijventerrein HarnaschPolder;
 - het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven.

Behoort bij: T001-1218856

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Tijdelijke watergang				
11	Vorbereidend- en opruimingswerk				
111	Opruimingswerk				
111010	Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding.	m2	15,00	N	
12	Grondwerken				
121	Grond ontgraven				
121010	Grond ontgraven t.b.v. greppel.	m	400,00	N	
123	Grond verwerken				
123010	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00	N	
13	Leidingwerk				
132	Riolering				
132010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
135	Duikers				
135010	Aanbrengen PVC duiker.	m	20,00	V	
135020	Aanbrengen PVC overstortduiker.	m	20,00	V	
135030	Maken inlaat.	st	1,00	N	
14	Wegverhardingen				
141	Funderingslagen				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	15,00	N	
2	Voorbelasten Sionsdreef				
21	Vorbereidend- en opruimingswerk				
211	Opruimingswerk				
211010	Maaien gewas.	are	50,00	N	
211020	Verwijderen beuken.	st	2,00	N	
211030	Verwijderen wilgen.	st	2,00	N	
211040	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	N	
211050	Verwijderen vuilnis/puin.	m3	300,00	N	
211060	Verwijderen afrastering.	m	100,00	N	
211070	Opschonen watergang.	m	40,00	N	
212	Zakbaken				
212010	Plaatsen zakbaken.	st	3,00	V	
212020	Inmeten zakbaken.	keer	14,00	V	
22	Grondwerken				
221	Grond ontgraven				
221010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	3.500,00	V	
221020	Zand ontgraven uit depot.	m3	4.000,00	V	
222	Grond vervoeren				
222010	Grond vervoeren binnen het werkkerrein.	m3	3.500,00	V	
222020	Zand vervoeren uit depot.	m3	4.000,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Grond verwerken				
223010	Zand verwerken in cunet.	m3	3.500,00	V	
223020	Zand verwerken in voorbelasting.	m3	500,00	V	
23	Leidingwerk				
235	Duikers				
235010	Aanbrengen PVC duiker.	m	40,00	V	
3	Voorbelasten Marrewijk				
31	Voorbereidend- en opruimingswerk				
311	Opruimingswerk				
311010	Maaien gewas.	are	250,00	N	
311020	Frezen.	are	150,00	N	
311030	Opschonen watergang.	m	650,00	N	
311040	Verwijderen zakbaken.	st	7,00	N	
312	Zakbaken				
312010	Plaatsen zakbaken.	st	13,00	V	
312020	Verlengen zakbaken.	m	20,00	V	
312030	Inmeten zakbaken.	keer	14,00	V	
32	Grondwerken				
321	Grond ontgraven				
321010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	1.000,00	V	
321020	Grond ontgraven uit terrein.	m3	2.000,00	V	
321030	Grond ontgraven uit voorbelasting.	m3	17.000,00	V	
321040	Grond ontgraven uit depot.	m3	15.000,00	V	
321050	Zand ontgraven uit depot.	m3	9.000,00	V	
322	Grond vervoeren				
322010	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	20.000,00	V	
322020	Grond vervoeren uit depot.	m3	15.000,00	V	
322030	Zand vervoeren uit depot.	m3	9.000,00	V	
323	Grond verwerken				
323010	Grond verwerken in watergang.	m3	2.000,00	V	
323020	Grond verwerken in voorbelasting.	m3	36.500,00	V	
323030	Zand verwerken in cunet.	m3	1.000,00	V	
323040	Zand verwerken in voorbelasting.	m3	8.000,00	V	
4	Afgraven voorbelasting Marrewijk				
41	Voorbereidend- en opruimingswerk				
411	Opruimingswerk				
411010	Verwijderen zakbaken.	st	13,00	V	
42	Grondwerken				
421	Grond ontgraven				
421010	Grond ontgraven uit voorbelasting.	m3	28.000,00	V	
421020	Zand ontgraven uit voorbelasting.	m3	5.800,00	V	
422	Grond vervoeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422010	Grond vervoeren naar depot.	m3	28.000,00	V	
422020	Zand vervoeren binnen het werkterrein.	m3	2.800,00	V	
422030	Zand vervoeren naar depot.	m3	3.000,00	V	
423	Grond verwerken				
423010	Grond verwerken in depot.	m3	28.000,00	V	
423020	Zand verwerken in depot.	m3	3.000,00	V	
5	Bouwrijp maken Sionsdreef				
51	Vorbereidend- en opruimingswerk				
511	Opruimingswerk				
511010	Maaien gewas.	are	10,00	N	
511020	Verwijderen schrikhek.	st	1,00	N	
511030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	1,80	N	
511040	Verwijderen zakkaken.	st	3,00	V	
52	Grondwerken				
521	Grond ontgraven				
521010	Grond ontgraven uit cunet (oude voorbelasting).	m3	1.000,00	V	
521020	Zand ontgraven uit cunet (nieuwe voorbelasting).	m3	1.700,00	V	
521030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (oude voorbelasting).	m3	700,00	V	
521040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (nieuwe voorbelast.).	m3	4.000,00	V	
522	Grond vervoeren				
522010	Grond vervoeren naar depot.	m3	4.500,00	V	
522020	Zand vervoeren binnen het werkterrein.	m3	1.700,00	V	
523	Grond verwerken				
523010	Grond verwerken in depot.	m3	4.500,00	V	
523020	Aanvullen sleuf (oude voorbelasting).	m3	600,00	V	
523030	Aanvullen sleuf (nieuwe voorbelasting).	m3	3.800,00	V	
523040	Zand verwerken in cunet (oude voorbelasting).	m3	1.300,00	V	
53	Leidingwerk				
531	Drainage				
531010	Aanbrengen horizontale drainage.	m	700,00	V	
531020	Aanbrengen doorspuitputten.	st	8,00	V	
531030	Aanbrengen PVC-afvoerbuiss.	m	60,00	V	
531040	Aanbrengen T-stukken erfaansluiting.	st	10,00	V	
531050	Aanbrengen uitlegger erfaansluiting.	m	50,00	V	
531060	Aanbrengen eindkappen erfaansluiting.	st	10,00	V	
532	VRWA-riolering				
532010	Verwijderen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
532020	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	350,00	V	
532030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	V	
532040	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00	V	
532050	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
532060	Aanbrengen PVC-buis (standpijp huisaansluiting).	m	10,00	V	
532070	Aanbrengen PVC-buis (standpijp kolkaansluiting).	m	20,00	V	
533	DWA-riolering				
533010	Verwijderen eindkap.	st	1,00	N	
533020	Aanbrengen PVC-buis.	m	350,00	V	
533030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533040	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00	V	
533050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (eindkap).	st	1,00	N	
533060	Maken inlaat.	st	10,00	V	
533070	Aanbrengen PVC-buis (standpijp huisaansluiting).	m	10,00	V	
534	Huis- en kolkaansluitingen				
534010	Aanbrengen huisaansluitingen VRWA.	m	50,00	V	
534020	Aanbrengen bochtstuk VRWA.	st	10,00	V	
534030	Aanbrengen ontstoppingsstuk VRWA.	st	10,00	V	
534040	Aanbrengen eindkap VRWA.	st	10,00	V	
534050	Aanbrengen kolkleidingen.	m	200,00	V	
534060	Aanbrengen T-stuk (kolk).	st	20,00	V	
534070	Aanbrengen eindkap (kolk).	st	40,00	V	
534080	Aanbrengen huisaansluitingen DWA.	m	50,00	V	
534090	Aanbrengen bochtstuk DWA.	st	10,00	V	
534100	Aanbrengen ontstoppingsstuk DWA.	st	10,00	V	
534110	Aanbrengen eindkap DWA.	st	10,00	V	
536	Overig leidingwerk				
536010	Aanbrengen perkoenpaal.	st	10,00	V	
536020	Aanbrengen mantelbuis.	st	10,00	V	
536030	Rioolput reinigen.	st	4,00	N	
536040	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	200,00	N	
536050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	200,00	N	
54	Wegverhardingen				
541	Funderingslagen				
541010	Afwerken zandbed.	m2	3.800,00	V	
541020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3.400,00	V	
542	Asfaltverharding				
542010	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	930,00	V	
542020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	340,00	V	
542030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	6.100,00	V	
55	Terreininrichting				
550010	Aanbrengen hek.	st	1,00	N	
8	Werk algemene aard				
81	Directiebehoeften				
810010	T.b.s. werknemer.	uur	24,00	V	
810020	T.b.s. vrachtauto.	uur	12,00	V	
810030	T.b.s. wiellader.	uur	12,00	V	
810040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	12,00	V	
82	Verkeersmaatregelen				
820010	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
83	Bemalingen				
830010	Toepassen bronbemaling.	EUR		N	
84	Diversen				
840010	Uitvoeren uitzetwerk.	EUR		N	
840020	Schoonhouden van wegen.	EUR		N	
840030	Gebruik van keet.	EUR		N	
840040	Graven proefsleuven.	m	25,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840050	Verwijderen stalen buis.	m	450,00	V	
840060	Instandhouden bestaande regenwaterafvoer.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein. EUR				
910020	Opruimen werkterrein. EUR				
910030	Inmeten verwerken revisiegeg EUR				
910040	Aanvulling V&G plan. EUR				
910050	Vergunningen. EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	35.000,00	V	
950020	Stelpost CAR-verzekering.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				