

Bijlage 8 Fictieve casus

REDIII, aanwijzen versnelde uitrolgebieden hernieuwbare energie

In november 2023 is de herziening van de Europese richtlijn ter promotie van hernieuwbare energie (Richtlijn 2023/2413/EU, REDIII) in werking getreden. Deze herziening is een aanvulling en aanscherping op de tweede richtlijn voor hernieuwbare energie (REDII). In het voorstel komen energieaspecten van de EU-klimaattransitie in het kader van het Fit-for-55 pakket aan bod. Met de herziening van de richtlijn wordt het doel voor het aandeel hernieuwbare energie verhoogd tot minimaal 42,5% in 2030.

De richtlijn beschrijft dat lidstaten in overleg met lokale en regionale overheden gebieden kunnen aanwijzen voor versnelde uitrol van hernieuwbare energieprojecten en bijbehorende infrastructuur: zogenaemde versnelde uitrolgebieden. Er zijn drie typen uitrolgebieden:

1. Reeds aangemerkte opwek-gebieden: voor deze gebieden is al een PlanMER uitgevoerd en worden geen significante negatieve milieueffecten verwacht.
2. Versnelde uitrolgebieden (versnellingsgebied)
3. Gebieden voor infrastructuur en opslag inclusief reeds aangewezen gebieden voor infrastructuur.

In deze casus gaat het om het tweede type uitrolgebied, de versnellingsgebieden. Deze planMER wordt uitgevoerd voor het onderstaande CES-gebied en de projecten die in dit gebied worden verwacht.

Voordat een gebied kan worden aangewezen als versnellingsgebied moet een PlanMER zijn uitgevoerd, welke moet voldoen aan de eisen in de richtlijn, om de effecten voor natuur en milieu te onderzoeken. Deze PlanMER moet aan aanvullende eisen voldoen. Hierbij is het uitgangspunt dat er na mogelijkwerijs extra maatregelen geen (significant) negatieve milieueffecten optreden.

Aanvullende eisen PlanMER:

1. In het planMER moet duidelijk worden of er wel of geen significant negatieve milieueffecten na mitigatie of, indien er nog steeds significant negatieve effecten zijn, compensatie.
2. Het planMER moet een toetsbare uitwerking hebben van de benodigde mitigatie- en/of compensatiemaatregelen.
3. Het planMER bevat een kader, waardoor bij de screeningsfase (in plaats van een projectMER) kan worden gekeken of in het gebied nog steeds geen significante milieueffecten optreden.

Wanneer projecten niet aan de voorwaarden van het plan kunnen voldoen, is een versnelde procedure niet mogelijk. Dit biedt enerzijds sneller duidelijkheid, en anderzijds zorgt het ervoor dat negatieve milieueffecten worden beperkt tot een minimum. Zo wil de REDIII de balans tussen lokale natuur- en milieubescherming en de noodzaak tot versnelling van de energietransitie waarborgen.

Opdracht

Binnen deze fictieve casus wil het Rijk een CES-regio aanwijzen als versnellingsgebied, hiervoor moet een PlanMER, passend bij de aanvullende eisen van de Richtlijn 2023/2413/EU, gemaakt worden. Deze eisen vragen namelijk een diepgaander onderzoek dan meestal in een planMER gebeurt.

Stel een plan van aanpak op voor de aanvullende eisen voor het PlanMER vanuit de richtlijn voor de volgende CES-regio: Cluster Noordzeekanaalgebied. Besteed ook aandacht aan eventuele risico's en beheersmaatregelen.