

*Groot onderhoud speeltoestellen 2024 - 2026
in de gemeente Lelystad.*

[illegible]

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 23-002

Groot onderhoud speeltoestellen 2024 - 2026 in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: Op de inschrijfstaat bij de raamovereenkomst zijn abusievelijk eenheidsprijzen vermeld. Aan deze eenheidsprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij deze nota van inlichtingen is een gecorrigeerde inschrijfstaat toegevoegd waarop deze eenheidsprijzen zijn verwijderd. Bij deze nota van inlichtingen is een RSX-bestand na nota gevoegd, aan dit bestand kunnen geen rechten worden ontleend.

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In de "BEOORDELINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd; beoordelingscriterium B, 4.3 kwaliteitscriterium A

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd; artikel 10.

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd; lid 01

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 101010, 101020, 111010, 123220, 153010, 163030, 163040, 193020, 193220, 203010, 203020, 203030, 203040, 223010, 233030, 233040, 233220, 243220, 253030, 253220, 263010, 263220, 304010, 304020, 304030, 304040, 304050, 304060, 304110, 304120, 304130, 304140, 304150, 304160, 304170, 304180, 304190, 304200, 304210, 304310, 304320, 304330, 304340, 304350, 304360, 304370, 304380, 304390, 304510, 304520, 304530, 564910, 566220, 621010, 621120, 621220, 621320, 622010, 649310.

- toegevoegd: geen

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- toegevoegd; 5316, 531604, 531605, 531606

- vervallen; 010401, 010701

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- toegevoegd; zie lid 01 van paragraaf 2.1

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- toegevoegd; inschrijfstaat als excelbestand.

Beoordelingscriterium B: Beperking overlast		
Document	Aandachtspunt (geen volgorde van prioriteit)	Doel van de Opdrachtgever
Communicatie	Kwalitatieve invulling van de communicatie	Het doel van de opdrachtgever is een informatie/communicatie traject waar in betrokkenen/bewoners op een prettige en betrouwbare manier worden geïnformeerd. Welke middelen er worden gebruikt. Hoe wordt geborgd dat afspraken worden nagekomen ook als een levering is vertraagd en de uitvoering opschuift. Wat de insteek is bij klachten en hoe worden die afgehandeld. Hoe verloopt de communicatie met de opdrachtgever. In het plan communicatie wordt minimaal ingegaan op: • Het (vooraf) informeren van omwonenden per speelplek. • Het (eventueel) informeren tijdens de uitvoering. • Welke communicatiemiddelen gebruikt gegadigde. • Het gebruik maken van vooraankondigingen. • Vrijgeven speelplek na renovatie • Hoe om te gaan met klachten en de registratie hiervan, inclusief tijdspad en informeren opdrachtgever. • Hoe denkt de aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken

4.3 Kwaliteitscriterium A

Ten aanzien van de fasering moet de inschrijver zich houden aan het volgende:

- Omvang: Het uitvoeringsplan mag maximaal 4 pagina's bevatten (A4) ((excl. Voorblad, Achterblad en inhoudsopgave) Er mogen aanvullend tekeningen worden ingediend zoals genoemd onder de 3^e bullet van tabel 3.3.1; maximaal 6 stuks. Het formaat is vrij ter keuze van de Inschrijver.
- Lettertype: gebruikte lettertypen moeten in uitgeprinte vorm zonder aanvullende hulpmiddelen goed leesbaar zijn zoals bijv. Arial grootte 10 pt;

Indien Inschrijver de maximale omvang voor Kwaliteitscriterium A overschrijdt zal uitsluitend de informatie welke staat beschreven in de toegestane pagina's (tellend vanaf de eerste pagina) beoordeeld worden. De overige pagina's worden in de beoordeling buiten beschouwing gelaten.

Ten aanzien van de lay-out van de planning moet de inschrijver zich houden aan het volgende:

- De planning[en] dienen zo te zijn opgebouwd dat de fasering en werkzaamheden duidelijk zijn af te lezen en mogen maximaal 3 pagina's op grootformaat (max. A3) bevatten.

Indien de Inschrijver de maximale omvang voor Kwaliteitscriterium A overschrijdt zal uitsluitend de informatie welke staat beschreven in de toegestane pagina's (tellend vanaf de eerste pagina) beoordeeld worden. De overige pagina's worden in de beoordeling buiten beschouwing gelaten.

Betreffende de gestelde vragen via het aanbestedingsplatform:
De door de Gegadigden gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden zijn verzameld in het document "Vragen- en antwoordenlijst 1e Nvl", welke als bijlage van deze 1e Nota van Inlichtingen wordt meegezonden.

Aldus opgemaakt te Lelystad,
Janoah Bovenhuis
d.d. 04 juli 2024
Team Ingenieursbureau

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

10 Nadere bepalingen deelopdrachten

1. De speelplekken bekend onder de noemer renovatie speelplekken 2024 dienen voor 31-12-2024 gereed te zijn.
2. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is de opdrachtgever bevoegd om de deelopdracht terug te trekken.
3. Bij het niet kunnen voldoen aan de resultaatsverplichting conform de aangeleverde planning van de aannemer binnen een deelopdracht (uitvoeringstermijn) is de opdrachtgever bevoegd een korting op te leggen van € 250,00 per dag dat de deelopdracht te laat opgeleverd word.

01 Tekeningen

De volgende ontwerptekeningen zijn van toepassing op de renovatie speelplekken 2024:

- ontwerp speelplek Archipel 41
- ontwerp speelplek Biesbosstraat 46
- ontwerp speelplek Getijdenlaan 71
- ontwerp speelplek Griend 20
- ontwerp speelplek Griend 38
- ontwerp speelplek Horst 29
- ontwerp speelplek Karveel 07-52
- ontwerp speelplek Kempenaar 26-38
- ontwerp speelplek Kempenaar 29
- ontwerp speelplek Marderhoek
- ontwerp speelplek Noordzeestraat 71
- ontwerp speelplek Oostzeestraat
- ontwerp speelplek Punter 39
- ontwerp speelplek School OBS Finnjol
- ontwerp speelplek Voorstraat 501
- ontwerp speelplek Waalstraat 11
- ontwerp speelplek Zevenwouden - Westerwolde

Voor de speelplekken 2025 & 2026 zullen de ontwerptekeningen tijdens de uitvoering aangereikt worden.

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
101010	711201		Verwijderen speeltoestel.	st	1,00 F	
			Situatie: betreffende speelplek			
		.2. . . .	Betreft: middelgroot speeltoestel Combinatietoestel			
			Narcis inclusief fundering.			
		.5. . . .	Materiaal: hoofdzakelijk metaal			
		. . .2. . .	Niet geschikt voor hergebruik			
		3. .	Valdempende ondergrond verwijderen volgens bestekspostnr(s). 101110			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Stortkosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
101020			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
101020	711201		Verwijderen speeltoestel.	st	1,00 F	
			Situatie: betreffende speelplek			
		.1. . . .	Betreft: klein speeltoestel Combinatietoestel Meta			
			Wings Huppee inclusief fundering.			
		.5. . . .	Materiaal: hoofdzakelijk metaal			
		. . .2. . .	Niet geschikt voor hergebruik			
		3. .	Valdempende ondergrond verwijderen volgens bestekspostnr(s). 101110			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Stortkosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
111010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
111010	711201		Verwijderen speeltoestel.	st	1,00 F	
			Situatie: betreffende speelplek			
		.2. . . .	Betreft: middelgroot speeltoestel Combinatietoestel			
			Jungleplay inclusief fundering.			
		.5. . . .	Materiaal: hoofdzakelijk metaal			
		. . .2. . .	Niet geschikt voor hergebruik			
		3. .	Valdempende ondergrond verwijderen volgens bestekspostnr(s). 111110			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Stortkosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
123220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
123220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	8,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft; pad naar kunstgras			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)	st		90,00 L
			Kleur: grijs			
		9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,02 L
153010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
153010	711113		Aanbrengen valdempende ondergrond – vloeren.	m2	54,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft; schommel, glijbaan en wip			
		.2.	Kunststofvloer foamplaten ter keuze aannemer.	m2		54,00 L
		1. .	Valhoogte: 1800 mm			
		3	Inclusief kantopsluiting van houten frame			
163030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
163030	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	110,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: duikelrek en combinatietoestel op peuterplein.			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens bestekspostnr.; 163010			
		1.	Toplaag:	m2		110,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG35 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 1700 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en onder opsluitband doorsteken.			
163040			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
163040	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	63,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: klimcombinatie.			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens bestekspostnr.; 163020			
		1.	Toplaag:	m2		63,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG55 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 2400 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en onder opsluitband doorsteken.			
193020			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
193020	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	30,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens bestekspostnr.; 193010			
		1.	Toplaag:	m2		30,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG25 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 1300 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en onder opsluitband doorsteken.			
193220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
193220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		2. .	Op zandbed			
		3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70 mm			
			Kleur: grijs vrijgekomen volgens bestekspostnr.; 191210			
		9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,01 L
203010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203010	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	21,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond mandschommel			
			Op zandlaag.			
		1.	Toplaag:	m2		21,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur Green Mix			
			op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
203020			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
203020	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	32,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond pendelwip			
			Op zandlaag.			
		1.	Toplaag:	m2		32,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur Green Mix			
			op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
203030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
203030	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond glijgoot			
			Op zandlaag			
		1.	Toplaag:	m2		4,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur Green Mix			
			op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
203040			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
203040	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond duikelrek			
			Op zandlaag.			
		1.	Toplaag:	m2		6,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur Green Mix			
			op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
223010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
223010	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	20,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond.			
			Op zandlaag			
		1.	Toplaag:	m2		20,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur forest Mix			
			op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
233030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233030	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	34,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnr.; 233010			
		1.	Toplaag:	m2		34,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG35 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 1000 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en			
			onder opsluitband doorsteken.			
233040			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
233040	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	29,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnr.; 233020			
		1.	Toplaag:	m2		29,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG35 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 1700 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en			
			onder opsluitband doorsteken.			
233220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter			
			inlichting is toegevoegd.			
233220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	21,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st		234,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: grijs			
		9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met	m3		0,04 L
			brekerzand.			
243220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter			
			inlichting is toegevoegd.			
243220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	26,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Met tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.; 241210			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse			
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: grijs			
		9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met	m3		0,05 L
			brekerzand.			
253030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter			
			inlichting is toegevoegd.			
253030	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	50,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Op een valdempende ondergrond aangebracht volgens			
			bestekspostnr.; 253010			
		1.	Toplaag:	m2		50,00 L
			kunstgras valdempend. Playgrass® PG35 (LSR24) o.g.			
			Valhoogte 1500 mm, Kleur groen.			
			Netto oppervlakte.			
			Kunstgras vastnieten/spijkeren op houten frame en			
			onder opsluitband doorsteken.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
253220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
253220	831403		Herstraten betontegels. Situatie: betreffende speellocatie	m2	9,00 F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
			Kleur: grijs			
		.9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,02 L
263010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
263010	712205		Aanbrengen toplaag. Situatie: betreffende speellocatie	m2	11,00 F	
			Betreft: t.b.v. uitslijten ondergrond.			
			Op zandlaag.			
		1.	Toplaag:	m2		11,00 L
			Tigermulch® gebonden rubbersnippers: kleur Forest Mix op een drukverdelingsdoek.			
			Valhoogte 1500 mm.			
263220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
263220	831113		Aanbrengen betontegels. Situatie: betreffende speellocatie	m2	26,00 F	
			Met tegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.; 261210			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: grijs			
		.9	Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,05 L
304010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304010	711211		Plaatsen speeltoestel. Situatie: speelplek benoemd in bijlage 4, 5 & 6.	st	4,00 F	
		.9.	Toestel: Glijcombinatie, valhoogte 1470 mm	st		4,00 L
			Typenummer: 137100M			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			
304020			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304020	711211		Plaatsen speeltoestel. Situatie: speelplek benoemd in bijlage 4, 5 & 6.	st	6,00 F	
		.9.	Toestel: Iodine draaitoestel, valhoogte 1000 mm	st		6,00 L
			Typenummer: 137003M			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
304030			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304030	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: speelplek benoemd in bijlage 4, 5 & 6.			
		.9.	Toestel: vogelnestschommel, valhoogte 1400 mm	st		6,00 L
			Typenummer: 137417M			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			
304040			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304040	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: duikelrek, valhoogte 1400 mm	st		6,00 L
			Typenummer: Q10045			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			
304050			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304050	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: klimtoestel, valhoogte 1400 mm	st		4,00 L
			Typenummer: 104072M			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			
304060			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304060	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: glij- duikelcombinatie, valhoogte 1000 mm	st		4,00 L
			Typenummer: Q16185			
			Leverancier: YALP speeltoestellen of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303040 & 303120			
304110			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
304110	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: speelschip Rijnaak, valhoogte 1500 mm	st		4,00 L
			Typenummer: BBP.230.2HP			
			Leverancier: Boerplay BV. of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
304120			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304120	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: dubbele schommel anti-wrap, H2,5m valhoogte 1300 mm	st		4,00 L
			Typenummer: BBP.030.1H			
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
304130			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304130	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: plateauwip Dolfijn en Zeehond valhoogte 1000 mm.	st		6,00 L
			Typenummer: BBI.715.H			
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
304140			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304140	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: combinatietoestel valhoogte 1000 mm	st		4,00 L
			Typenummer: BBP.170.1GP.			
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
304150			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304150	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: 2-persoonswip valhoogte 1200 mm	st		6,00 L
			Typenummer: BBP.010.1G.			
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304160			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304160	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: balansbalk duo	st			6,00	L
			valhoogte 400 mm.					
			Typenummer: BBP.045.2G.					
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304170			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304170	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	5,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: speelhuis Figura Play - Huis Besalu	st			5,00	L
			incl. verankering					
			valhoogte 850 mm					
			Typenummer: BBI.114.HUP					
			Leverancier: Boerplay BV of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304180			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304180	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	5,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: combinatietoestel, valhoogte 1000 mm	st			5,00	L
			Typenummer: BPK.260.4KP					
			Leverancier: Boerplay BV. of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304190			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304190	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: balansbalk duo, valhoogte 600 mm	st			6,00	L
			Typenummer: MNP.603.021					
			Leverancier: Boerplay BV. of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304200			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304200	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: veerwip, valhoogte 600 mm	st			6,00	L
			Typenummer: BBP.011.0K					
			Leverancier: Boerplay BV. of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304210			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304210	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: combinatietoestel Obsidiaan,	st			4,00	L
			valhoogte 1500 mm					
			Typenummer: BBP.213.6B					
			Leverancier: Boerplay BV. of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304310			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304310	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	5,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: taludglijbaan hoogte 1000 mm	st			5,00	L
			valhoogte 1000 mm					
			Typenummer: IJ2135R-100.					
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304320			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304320	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: Mini schommel	st			6,00	L
			valhoogte 800 mm.					
			Typenummer: IJ2209R.					
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304330			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					
304330	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00	F		
			Situatie: betreffende speellocatie					
		.9.	Toestel: Stappalenparcours	st			6,00	L
			valhoogte 590 mm.					
			Typenummer: IJ8007.					
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.					
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier					
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030					
304340			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
304340	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: Evenwichtsbalk	st		6,00 L
			valhoogte 350 mm.			
			Typenummer: ZWEB2050R.			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		. .3. . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
						
304350			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
						
304350	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: Robinia spinnenwebtoestel, variant 3.	st		4,00 L
			valhoogte 1900 mm			
			Typenummer: IJ2121C.			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		. .3. . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
						
304360			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
						
304360	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: toren met glijbaan 180 cm	st		4,00 L
			valhoogte 1800 mm.			
			Typenummer: IJ2126-180.			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		. .3. . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
						
304370			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
						
304370	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: trampolinepad.	st		4,00 L
			valhoogte 620 mm.			
			Typenummer: IJ2060R			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		. .3. . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
						
304380			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
						
304380	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9. . . .	Toestel: speelcombinatie met speelhuisje.	st		4,00 L
			valhoogte 1350 mm.			
			Typenummer: IJ.2339			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		. .3. . .	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		. . .1. .	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
304390			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304390	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	3,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: piratenschip groot met glijbaan	st		3,00 L
			valhoogte 1400 mm.			
			Typenummer: ZWEB-PI1313			
			Leverancier: IJreka Dalfsen of gelijkwaardig.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
		.1.	Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s). 303020 & 303030			
304510			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304510	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	4,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: basketbalpaal	st		4,00 L
			Typenummer: 710390-99.			
			Leverancier: Nijha Lochem BV of gelijkwaardig.			
		.9.	Inclusief fundatie, grondwerk en herstel verharding.			
304520			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304520	711211		Plaatsen speeltoestel.	st	6,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
		.9.	Toestel: Minidoel, kleur blauw	st		6,00 L
			valhoogte n.v.t.			
			Typenummer: 751375-58			
			Leverancier: NIJHA of gelijkwaardig.			
			Inclusief fundatie en montage.			
		.3.	Inclusief aangepaste verankering conform voorschrift leverancier			
304530			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst "of gelijkwaardig" in omschrijving toegevoegd.			
304530	320199		Aanbrengen pleinplakkers.	st	8,00 F	
			Situatie: betreffende speellocatie			
			Betreft; het leveren en aanbrengen van pleinplakkers.	st		8,00 L
			Typenummer: P1A4.			
			Leverancier: BOERplay BV of gelijkwaardig.			
			Ondergrond reinigen volgens voorschriften leverancier.			
			Leveren op plaats van verwerking.			
564910			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			
564910	831604		Leveren betontegels.	st	5.555,00 F	
			Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 564110			
			Leverancier: in overleg directie per deelopdracht			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)	st		5.555,00 L
			Kleur: grijs			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
566220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
566220	831604		Leveren betontegels.	st	1.100,00	F
			Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 566210			
			Leverancier: in overleg directie per deelopdracht			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		1.100,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)			
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
621010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
621010	220101		Grond ontgraven uit cunet/plantplaats	m3	450,00	F
			Situering: boomplantplaatsen voor nieuw te planten bomen in groen.			
			Betreft: ontgraving plantplaats t.b.v. bestekspostnr. 621030			
			Per plantplaats 9,00 m3 ontgraven en waar mogelijk deponeren naast ontgraving.			
			Grondsoort: Tot ca. 0,80 m-mv diepte lichte tot matig zware klei, daaronder ca. 0,10 m zand (opgespoten). zie 621040			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving.			
		3.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -4.90 m			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m			
		. .1. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,25 m			
		. . .1. . .	Taluds 1 : 1 of steiler			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9	Vrijgekomen grond naast ontgraving deponeren t.b.v. bestekspost 621020 (ca.7,50 m3 per plantplaats)			
			Overtollige grond (ca 1,5 m3) vervoeren en verwerken volgens besteksposten: 621710, 621720 of 621810	m3		80,00 I
621120			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			
621120	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	160,00	F
			Betreft: grond ontgraven t.b.v. grondverbetering plantgaten (t.b.v. te planten bomen in beplanting en/of gras.)			
			Vrijkomende grond, bestaande uit lichte tot matig zware klei.			
		9.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 16 m3 per gat, max. 0,90 m. diep.			
		.9.	Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving deponeren;			
			Overige vrijkomende grond (50%) afvoeren volgens bestekspost 621710 of ter plekke verwerken volgens post 621810 ; In overleg met de directie.			
		. .9. . . .	Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude zeebodem 0,20 m doorspitten vlg bestekspostnr. 621040, tot minimaal 0,10 m boven de heersende grondwaterspiegel.			
		9. .	De aanvulling van gerijpte klei en zandige grond buiten de plantplaats vermengen tot homogeen mengsel, vervolgens verwerken in plantplaats.			
621220			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
621220	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	160,00	F
			Betreft: grond ontgraven t.b.v. grondverbetering			
			plantgaten (t.b.v. te planten bomen in beplanting			
			en/of gras.)			
			Vrijkomende grond, bestaande uit lichte tot matig			
			zware klei.			
		9.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld			
			20 m3 per gat, max. 0,90 m. diep.			
		.9.	Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving			
			deponeren;			
			Overige vrijkomende grond (50%) afvoeren volgens			
			bestekspost 621710 of ter plekke verwerken			
			volgens post 621810 ; In overleg met de directie.			
		.9.	Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude			
			zeebodem 0,20 m doorspitten vlgs bestekspostnr.			
			621040, tot minimaal 0,10 m boven de heersende			
			grondwaterspiegel.			
		9.	De aanvulling van gerijpte klei en zandige grond			
			buiten de plantplaats vermengen tot homogeen			
			mengsel, vervolgens verwerken in plantplaats.			
621320			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de			
			omschrijving.			
621320	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	175,00	F
			Betreft: grond ontgraven t.b.v. grondverbetering			
			plantgaten (t.b.v. te planten bomen in beplanting			
			en/of gras.)			
			Vrijkomende grond, bestaande uit lichte tot matig			
			zware klei.			
		9.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld			
			25 m3 per gat, max. 0,90 m. diep.			
		.9.	Vrijgekomen grond (50%) naast de ontgraving			
			deponeren;			
			Overige vrijkomende grond (50%) afvoeren volgens			
			bestekspost 621710 of ter plekke verwerken			
			volgens post 621810 ; In overleg met de directie.			
		.9.	Voor aanbrengen homogeen mengsel de oude			
			zeebodem 0,20 m doorspitten vlgs bestekspostnr.			
			621040, tot minimaal 0,10 m boven de heersende			
			grondwaterspiegel.			
		9.	De aanvulling van gerijpte klei en zandige grond			
			buiten de plantplaats vermengen tot homogeen			
			mengsel, vervolgens verwerken in plantplaats.			
622010			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter			
			inlichting is aangepast.			
622010	220101		Grond ontgraven uit cunet/plantplaats	m3	160,00	F
			Situering: boomplantplaatsen voor nieuw te planten			
			bomen in verharding.			
			Betreft: ontgraving plantplaats t.b.v. bestekspostnr. 641			
			Per plantplaats 16,00 m3 ontgraven.	m3		160,00 I
			Grondsoort: Tot ca. 0,80 m-mv diepte lichte tot matig			
			zware klei, daaronder ca. 0,10 m zand (opgespoten).			
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving.			
		3.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven			
			water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -4.90 m			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m			
		. .1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.2 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 1 of steiler			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9	Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost:			
			622110			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
649310			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in de omschrijving.				
649310	510299		Leveren en verwerken van Vivimus bij bomen	st	167,00	F	
			Betreft het leveren en verwerken van vivimus bij aan te planten bomen en tijdens de grondbewerking.				
			Het betreft de bomen geleverd volgens hoofdstuk:				
			641, 642 en 643				
			Inhoud van 1 zak: 40 liter				
			Per deelopdracht afstemmen over de hoeveelheid vivimus per m2.				
			Te verwachten hoeveelheid zakken vivimus:	st			167,00 L
							
							

HFD PAR ART LID

53 16 Bouwstoffen

53 16 04 Duurzaam geproduceerd hout.

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna: minimumeis).

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: "Documents".

- 02 Bewijsmiddelen.

De bij de inschrijving te voegen verklaring van de inschrijver dat aan deze minimumeis wordt voldaan, met bijgevoegd:

1. een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.

Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien:

- a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid of
- b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management);

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl

2. Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.

- a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence:

- o Annex II: Category B evidence;
- o Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;
- o Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance. Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.

- b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):

HFD PAR ART LID

- o Annex I: User Manual TPAC;
 - o Assessment matrix for system managers;
 - o Application form for system managers.
- Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl.

- 03 Het te gebuiken hout dient te voldoen aan :
- kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in waterbouwkundige werken - NPR 5493
toepassingscategorie -1- .

53 16 05 Duurzaamheidsklasse

- 01 Onder de duurzaamheidsklasse wordt de weerstand van niet verduurzaamd hout tegen biologische invloeden, fysische aantasting, mechanische aantasting en chemische aantasting verstaan.
- 02 Zie voor nadere typering van de duurzaamheidsklasse het houtvademecum, verkrijgbaar bij het Centrum Hout te Almere Buiten.

53 16 06 Sterkteklasse

- 01 Onder sterkteklasse wordt verstaan de in NEN 6760 (TGB Houtconstructies) gedefinieerde sterkteklassen.

Behoort bij: 23-001

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 23-001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RENOVATIE SPEELPLEKKEN 2024.				
10	Speelplek Griend 38-26				
101	Opruimwerkzaamheden				
1010	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
101010	Verwijderen speeltoestel, Narcis.	st	1,00F		
101020	Verwijderen speeltoestel, Meta Wings Huppie.	st	1,00F		
101030	Verwijderen speeltoestel, T-schommel.	st	1,00F		
1011	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
101110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	130,00F		
1012	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
101210	Opbreken betontegels, 150x150 mm kleur rood.	m2	90,00F		
101220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	61,00F		
102	Grondwerkzaamheden				
1020	<u>Ontgraven grond</u>				
102010	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,10 meter	m3	16,00F		
1021	<u>Vervoeren grond</u>				
102110	Straatzand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	5,00F		
102120	Zand vervoeren naar stort/verwerker.	m3	11,00F		
1022	<u>Verwerken grond</u>				
102210	Teelgrond verwerken in toplaag, 0,15 meter.	m3	25,00F		
102220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	5,00F		
1023	<u>Bewerken grond</u>				
102310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	70,00F		
102320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	70,00F		
102330	Doormengen grond.	are	1,55F		
1024	<u>Leveren grond</u>				
102410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	25,00F		
103	Verhardingen				
1030	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
103010	Aanbrengen toplaag verlijmde rubber snippers.	m2	70,00F		
1031	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
103110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	35,00F		
103120	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00F		
1032	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
103210	Afwerken zandbed.	m2	3,00F		
103220	Aanbrengen betontegels.	m2	3,00F		
104	Speeltoestellen				
1040	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
104010	Leveren en plaatsen speeltoestel glijcombinatie.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104020	Leveren en plaatsen speeltoestel draaitoestel.	st	1,00F		
104030	Leveren en plaatsen vogelnest schommel.	st	1,00F		
104040	Leveren en plaatsen duikelrek.	st	1,00F		
105	Groenvoorzieningen				
1050	<u>aanbrengen graszoden</u>				
105010	Frezen.	are	1,75F		
105020	Profileren van oppervlakken.	m2	175,00F		
105030	Aanbrengen graszoden.	m2	175,00F		
1051	<u>Nazorg groen</u>				
105110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
11	Speelplek Griend 20				
111	Opruimwerkzaamheden				
1110	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
111010	Verwijderen speeltoestel, Jungleplay.	st	1,00F		
111020	Verwijderen speeltoestel, draaitoestel Nijha	st	1,00F		
1111	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
111110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	120,00F		
1112	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
111210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	21,00F		
111220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	9,00F		
1113	<u>Opnemen en afvoeren kolk</u>				
111310	Verwijderen straatkolk.	st	1,00F		
112	Grondwerkzaamheden				
1122	<u>Verwerken grond</u>				
112220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,06 meter.	m3	8,00F		
1123	<u>Bewerken grond</u>				
112310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	140,00F		
112320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	140,00F		
1124	<u>Leveren grond</u>				
112410	Leveren zand voor zandbed.	m3	8,00F		
113	Verhardingen				
1130	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
113010	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	143,00F		
113020	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur groen.	m2	58,00F		
113030	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur blauw.	m2	85,00F		
1131	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
113110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	9,00F		
113120	Pasmaken van betonbanden.	st	3,00F		
114	Speeltoestellen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1140	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
114010	Leveren en plaatsen speelschip Rijnaak.	st	1,00F		
114020	Leveren en plaatsen dubbele schommel.	st	1,00F		
114030	Leveren en plaatsen plateauwip.	st	1,00F		
12	Speelplek Archipel 41				
121	Opruimwerkzaamheden				
1210	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
121010	Verwijderen speeltoestel, Panda-Bos.	st	1,00F		
121020	Verwijderen speeltoestel, CP-duikelrek	st	1,00F		
1211	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
121110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	120,00F		
1212	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
121220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	65,00F		
122	Grondwerkzaamheden				
1220	<u>Ontgraven grond</u>				
122010	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,15 meter	m3	9,00F		
1221	<u>Vervoeren grond</u>				
122110	Straatzand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	4,00F		
122120	Zand vervoeren naar stort/verwerker.	m3	5,00F		
1222	<u>Verwerken grond</u>				
122210	verwerken zwarte grond, 0,20 meter.	m3	12,00F		
122220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,06 meter.	m3	4,00F		
1223	<u>Bewerken grond</u>				
122310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	60,00F		
122320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	60,00F		
1224	<u>Leveren grond</u>				
122410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	12,00F		
123	Verhardingen				
1230	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
123010	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	46,00F		
123020	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur groen.	m2	46,00F		
1231	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
123110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	40,00F		
123120	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
1232	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
123210	Afwerken zandbed.	m2	8,00F		
123220	Leveren en aanbrengen betontegels.	m2	8,00F		
123230	Leveren betontegels, hinkelbaantegels.	st	10,00F		
124	Speeltoestellen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1240	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
124010	Leveren en plaatsen combinatietoestel.	st	1,00F		
124020	Leveren en plaatsen 2-persoonswip	st	1,00F		
124030	Leveren en plaatsen balansbalk duo.	st	1,00F		
125	Groenvoorzieningen				
1250	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
125010	Frezen.	are	0,60F		
125020	Profileren van oppervlakken.	m2	60,00F		
125030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	60,00F		
1251	<u>Nazorg groen</u>				
125110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
13	Speelplek Voorstraat 501				
131	Opruimwerkzaamheden				
1310	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
131010	Verwijderen speeltoestel, basketbalpaal.	st	2,00F		
131020	Verwijderen speeltoestel, volleybalpaal.	st	2,00F		
131030	Verwijderen stopnet bovenzijde ballenvanger.	m	40,00F		
133	Verhardingen				
1333	<u>Markering op verharding</u>				
133310	Lev. en aanbr. pleinplakkers, lijn 100 mm wit.	m	115,00F		
134	Speeltoestellen				
1340	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
134010	Leveren en plaatsen basketbalpaal.	st	2,00F		
134020	Leveren en aanbrengen stopnet.	m	40,00F		
14	Speelplek Oostzeestraat 172				
141	Opruimwerkzaamheden				
1410	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
141010	Verwijderen combinatietoestel viking.	st	1,00F		
141020	Verwijderen speeltoestel, Baskulo wipwap.	st	1,00F		
1412	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
141220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	14,00F		
142	Grondwerkzaamheden				
1420	<u>Ontgraven houtsnippers</u>				
142010	Ontgraven houtsnippers, 0,20 meter	m3	24,00F		
1422	<u>Verwerken grond</u>				
142210	verwerken zwarte grond, 0,45 meter.	m3	10,00F		
142220	verwerken zwarte grond in heuvel.	m3	30,00F		
142230	Straatzand verwerken in cunet, 0,40 meter.	m3	37,00F		
1423	<u>Bewerken grond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142310	Verdichten zand dikte laag<0,45 m	m2	92,00F		
142320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	92,00F		
1424	<u>Leveren grond</u>				
142410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	40,00F		
142420	Leveren zand.	m3	37,00F		
143	Verhardingen				
1430	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
143010	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	92,00F		
143020	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur groen.	m2	72,00F		
143030	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur terrarood.	m2	20,00F		
1431	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
143110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	10,00F		
143120	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00F		
144	Speeltoestellen				
1440	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
144010	Leveren en plaatsen Robinia spinnenwebtoestel.	st	1,00F		
144020	Leveren en plaatsen taludglijbaan	st	1,00F		
144030	Leveren en plaatsen Mini schommel.	st	1,00F		
144040	Leveren en plaatsen Stappalenparcours.	st	1,00F		
144050	Leveren en plaatsen Evenwichtsbalk.	st	1,00F		
145	Groenvoorzieningen				
1450	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
145010	Frezen.	are	0,60F		
145020	Profileren van oppervlakken.	m2	60,00F		
145030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	60,00F		
1451	<u>Nazorg groen</u>				
145110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
15	Speelplek Horst 29				
151	Opruimwerkzaamheden				
1510	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
151010	Verwijderen combinatietoestel.	st	1,00F		
151020	Verplaatsen speeltoestel, tafeltennistafel	st	1,00F		
1511	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
151110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	200,00F		
152	Grondwerkzaamheden				
1522	<u>Verwerken grond</u>				
152210	verwerken zwarte grond, 0,15 meter.	m3	25,00F		
1523	<u>Bewerken grond</u>				
152310	Verdichten zand dikte laag<0,50 m	m2	48,00F		
152320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	48,00F		
152330	Doormengen grond.	are	1,60F		
152340	Egaliseren.	are	1,60F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1524	<u>Leveren grond</u>				
152410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	25,00F		
153	Verhardingen				
1530	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
153010	Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	54,00F		
153020	Aanbrengen toplaag verlijmde rubber snippers.	m2	54,00F		
154	Speeltoestellen				
1540	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
154010	Leveren en plaatsen apentouw.	st	1,00F		
154020	Leveren en plaatsen apentouw met losse boventouwen.	st	1,00F		
154030	Leveren en plaatsen stappaal.	st	8,00F		
154040	Leveren en plaatsen trampolinepad.	st	1,00F		
154050	Leveren en plaatsen toren met glijbaan.	st	1,00F		
155	Groenvoorzieningen				
1550	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
155010	Frezen.	are	1,80F		
155020	Profileren van oppervlakken.	m2	180,00F		
155030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	180,00F		
155040	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	30,00F		
1551	<u>Nazorg groen</u>				
155110	Watergeven graszoden.	keer	4,00F		
16	Speelplek Jol 24, schoolplein Finjoll				
161	Opruimwerkzaamheden				
1610	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
161010	Verwijderen combinatietoestel, Wico Comfa.	st	1,00F		
161020	Verwijderen speeltoestel, duikelrek solo.	st	1,00F		
161030	Verwijderen speeltoestel, basketbalpaal.	st	2,00F		
161040	Verwijderen houten palen, hoog circa 3,00 m.	st	4,00F		
161050	Verplaatsen parkbank.	st	1,00F		
1611	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
161110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	104,00F		
1612	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
161210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	104,00F		
161220	Opbreken betontegels, 500x500 mm kleur grijs.	m2	3,00F		
161230	Opnemen opsluitbanden 60x400 mm, zandbak.	m	12,00F		
162	Grondwerkzaamheden				
1622	<u>Verwerken grond</u>				
162210	verwerken zandbakzand	m3	3,50F		
162220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	7,00F		
1623	<u>Bewerken grond</u>				
162310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	220,00F		
162320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	220,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1624	<u>Leveren grond</u>				
162410	Leveren zandbakzand.	m3	3,50F		
162420	Leveren zand.	m3	7,00F		
162430	Leveren RAG-teelgrond.	m3	5,00F		
163	Verhardingen				
1630	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
163010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1700 mm.	m2	110,00F		
163020	Aanbrengen valdempende ondergrond, 2400 mm.	m2	63,00F		
163030	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 kleur groen.	m2	110,00F		
163040	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG55 kleur groen.	m2	63,00F		
1631	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
163110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	120,00F		
163120	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
163130	aanbrengen opsluitbanden 60x400 mm, zandbak	m	12,00F		
1632	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
163210	Afwerken zandbed.	m2	46,00F		
163220	Aanbrengen betontegels.	m2	34,00F		
163230	Aanbrengen betontegels, bodem zandbak.	m2	12,00F		
164	Speeltoestellen				
1640	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
164010	Leveren en plaatsen spinnenweb.	st	1,00F		
164020	Leveren en plaatsen speelcombinatie Minidelta variant 1.	st	1,00F		
164030	Leveren en plaatsen dubbele schommel Robinia.	st	1,00F		
164040	Leveren en plaatsen duikelrek 3-delig.	st	1,00F		
164050	Leveren en plaatsen basketbalpaal	st	1,00F		
17	Speelplek Kempenaar 26-38				
171	Opruimwerkzaamheden				
1710	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
171010	Verwijderen T-schommel	st	1,00F		
171020	Verwijderen speeltoestel, klimbol.	st	1,00F		
1711	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
171110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	65,00F		
1712	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
171230	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	6,00F		
1713	<u>Diversen</u>				
171310	Verwijderen afrastering.	m	6,00F		
171320	Verwijderen haag, onderstam < 0,1 meter	m	8,00F		
172	Grondwerkzaamheden				
1720	<u>Ontgraven grond</u>				
172010	Ontgraven zwarte grond, 0,20 m.	m3	1,00F		
1722	<u>Verwerken grond</u>				
172220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,10 tot 0,20 m	m3	7,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1723	<u>Bewerken grond</u>				
172310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	70,00F		
172320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	70,00F		
1724	<u>Leveren grond</u>				
172420	Leveren zand.	m3	7,00F		
173	Verhardingen				
1730	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
173010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1700 mm.	m2	69,00F		
173030	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 kleur groen.	m2	30,00F		
173040	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 kleur geel.	m2	39,00F		
1731	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
173110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	8,00F		
173120	Pasmaken van betonbanden.	st	3,00F		
173130	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	60,00F		
174	Speeltoestellen				
1740	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
174010	Leveren en plaatsen klimtoestel.	st	1,00F		
174020	Leveren en plaatsen Schommel laag voor 2.	st	1,00F		
174030	Leveren en plaatsen Rubber Schommelzitje 160.	st	2,00F		
1742	<u>Aanpassen hekwerk</u>				
174210	Aanbrengen dubbelstaafmat hekwerk.	m	8,00F		
174220	leveren dubbelstaafmat hekwerk.	m	2,00F		
18	Speelplek Noordzeestraat 71				
181	Opruimwerkzaamheden				
1810	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
181010	Verwijderen Combinatietoestel Rbo Colour.	st	1,00F		
181020	Verwijderen speeltoestel, T-schommel.	st	1,00F		
181030	Verwijderen voetbaldoel.	st	1,00F		
1811	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
181110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	100,00F		
1812	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
181210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	16,00F		
182	Grondwerkzaamheden				
1820	<u>Ontgraven grond</u>				
182010	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,10 meter	m3	5,00F		
182020	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,30 meter	m3	15,00F		
182030	Grond ontgraven uit plantgat.	m3	6,00F		
182040	Grond ontgraven uit grasveld, 0,20 m.	m3	4,00F		
1821	<u>Vervoeren grond</u>				
182110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	10,00F		
182120	Zand vervoeren naar stort/verwerker.	m3	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1822	<u>Verwerken grond</u>				
182210	Teelgrond verwerken in toplaag, 0,20 meter.	m3	12,00F		
182220	Grond verwerken in heuvel, hoog 0,50 m.	m3	8,00F		
182230	Grond verwerken in cunet dekowood, 0,10 m.	m3	3,00F		
1823	<u>Bewerken grond</u>				
182310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	17,00F		
182320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	17,00F		
182330	Egaliseren.	are	0,52F		
1824	<u>Leveren grond</u>				
182410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	14,00F		
1825	<u>Leveren en verwerken</u>				
182510	Lev en aanbr. bomenzand in plantplaats.	m3	9,00F		
182520	Leveren en aanbrengen drainzand.	m3	5,00F		
182530	Leveren en aanbrengen dekowood.	m3	18,00F		
182540	Inwateren dekowood.	m2	48,00F		
183	<u>Verhardingen</u>				
1830	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
183010	Aanbrengen toplaag verlijmde rubber snippers.	m2	17,00F		
1831	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
183110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	45,00F		
183120	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00F		
184	<u>Speeltoestellen</u>				
1840	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
184010	Leveren en plaatsen Toren met glijbaan.	st	1,00F		
184020	Leveren en plaatsen Vogelneestschommel.	st	1,00F		
184030	Leveren en plaatsen apentouw, laag.	st	1,00F		
184040	Leveren en plaatsen Stappaaltje, hoogte: 20-40-58 cm	st	1,00F		
184050	Leveren en plaatsen Minidoel, kleur blauw.	st	1,00F		
185	<u>Groenvoorzieningen</u>				
1850	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
185010	Frezen.	are	0,60F		
185020	Profileren van oppervlakken.	m2	60,00F		
185030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	60,00F		
1851	<u>Leveren en aanbrengen meerstammige boom</u>				
185110	Leveren en aanplanten bomen.	st	1,00F		
1852	<u>Nazorg groen</u>				
185210	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
185220	Water geven bomen.	st	1,00F		
19	<u>Speelplek Waalstraat 11</u>				
191	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
1910	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
191010	Verwijderen combinatietoestel klein kunststof.	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
191020	Verwijderen speeltoestel, veerhobbel paard	st	1,00F		
1911	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
191110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	26,00F		
1912	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
191210	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F		
191220	Opbreken betontegels, 300x300x45 mm	m2	6,00F		
191230	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	21,00F		
1915	<u>Opnemen en verplaatsen straatkolk</u>				
191510	Verplaatsen straatkolk kunststof/gietijzer	st	1,00F		
191520	Aanbrengen PVC-buis 125 mm	m	5,00F		
191530	Aanbrengen PVC-bochtstukken Ø125 mm.	st	4,00F		
191540	Aanbrengen PVC-T-stukken Ø125 mm.	st	4,00F		
192	Grondwerkzaamheden				
1922	<u>Verwerken grond</u>				
192220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	2,00F		
1923	<u>Bewerken grond</u>				
192310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	36,00F		
192320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	36,00F		
1924	<u>Leveren grond</u>				
192420	Leveren zand.	m3	2,00F		
193	Verhardingen				
1930	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
193010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1300 mm.	m2	30,00F		
193020	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG25 kleur groen.	m2	30,00F		
1931	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
193110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	24,00F		
193120	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00F		
1932	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
193210	Afwerken zandbed.	m2	4,00F		
193220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,00F		
194	Speeltoestellen				
1940	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
194010	Leveren en plaatsen speelhuis Figura Play.	st	1,00F		
1942	<u>Diversen</u>				
194210	Leveren en aanbrengen alfabet hinkelbaan.	st	1,00F		
20	Speelplek Zevenwoude/Westerwolde				
201	Opruimwerkzaamheden				
2010	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
201010	Verwijderen Combinatietoestel	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201020	Verwijderen speeltoestel, Schommel Midi	st	1,00F		
201030	Verwijderen speeltoestel, Duikelrek 2-delig	st	1,00F		
201040	Verwijderen speeltoestel, Fietsmolen	st	1,00F		
201050	Verwijderen speeltoestel, Duoveer	st	1,00F		
2012	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
201230	Opbreken opsluitbanden, 200x200 mm.	m	42,00F		
2013	<u>Diversen</u>				
201310	Verwijderen afrastering.	m	68,00F		
202	Grondwerkzaamheden				
2020	<u>Ontgraven grond</u>				
202010	Ontgraven valdempend zand, 0,20 m.	m3	63,00F		
2022	<u>Verwerken grond</u>				
202210	verwerken zwarte grond, 0,20 meter.	m3	79,00F		
2023	<u>Bewerken grond</u>				
202340	Egaliseren.	are	3,15F		
2024	<u>Leveren grond</u>				
202410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	79,00F		
203	Verhardingen				
2030	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
203010	Aanbrengen verlijmde rubber snippers, mandschommel.	m2	21,00F		
203020	Aanbrengen verlijmde rubber snippers, pendelwip.	m2	32,00F		
203030	Aanbrengen verlijmde rubber snippers, glijgoot.	m2	4,00F		
203040	Aanbrengen verlijmde rubber snippers, duikelrek.	m2	6,00F		
204	Speeltoestellen				
2040	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
204010	Leveren en plaatsen enkele hoogwip	st	1,00F		
204020	Leveren en plaatsen Robinia speelcombinatie	st	1,00F		
204030	Leveren en plaatsen Vogelnestschommel.	st	1,00F		
204040	Leveren en plaatsen Enkel duikelrek, hoog	st	1,00F		
205	Groenvoorzieningen				
2050	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
205010	Frezen.	are	3,20F		
205020	Profileren van oppervlakken.	m2	320,00F		
205030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	320,00F		
2051	<u>Nazorg groen</u>				
205110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
22	Speelplek Punter 39-01				
221	Opruimwerkzaamheden				
2210	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
221010	Verwijderen Combinatietoestel	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221020	Verwijderen motor.	st	1,00F		
221030	Verwijderen Anemone met dak (glijbaan)	st	1,00F		
2211	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
221110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	62,00F		
2212	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
221230	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	32,00F		
222	Grondwerkzaamheden				
2220	<u>Ontgraven grond</u>				
222010	Ontgraven straatzand, diep gemiddeld 0,10 m	m3	7,00F		
222020	Ontgraven grond, diep gemiddeld 0,20 m	m3	4,00F		
2222	<u>Verwerken grond</u>				
222210	verwerken zwarte grond, in cunet, 0,10 m.	m3	9,00F		
222220	verwerken zwarte grond, in toplaag heuvel.	m3	65,00F		
2223	<u>Bewerken grond</u>				
222310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	20,00F		
222320	Egaliseren.	are	0,20F		
222330	Frezen.	are	0,95F		
2224	<u>Leveren grond</u>				
222410	Leveren grond.	m3	70,00F		
223	Verhardingen				
2230	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
223010	Aanbrengen verlijmde rubber snippers.	m2	20,00F		
224	Speeltoestellen				
2240	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
224010	Leveren en plaatsen Heuvelglijbaan.	st	1,00F		
224020	Leveren en plaatsen balanceer parcours	st	1,00F		
224030	Leveren en plaatsen Natuurlijke Schommel	st	1,00F		
224040	Leveren en plaatsen Rubber Schommelzitje 210	st	1,00F		
225	Groenvoorzieningen				
2250	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
225010	Frezen.	are	1,35F		
225020	Profileren van oppervlakken.	m2	135,00F		
225030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	135,00F		
2251	<u>Nazorg groen</u>				
225110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
23	Speelplek Kempenaar 29				
231	Opruimwerkzaamheden				
2310	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
231010	Verwijderen speeltoestel, Combinatietoestel Ats	st	1,00F		
231020	Verwijderen speeltoestel, duikelrek	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
231110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	81,00F		
2312	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
231210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	7,00F		
231220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	56,00F		
232	Grondwerkzaamheden				
2322	<u>Verwerken grond</u>				
232220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	5,00F		
2323	<u>Bewerken grond</u>				
232310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	88,00F		
232320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	88,00F		
2324	<u>Leveren grond</u>				
232410	Leveren zand voor zandbed.	m3	5,00F		
233	Verhardingen				
2330	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
233010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1000 mm.	m2	34,00F		
233020	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1700 mm.	m2	29,00F		
233030	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 1000 mm.	m2	34,00F		
233040	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 1700 mm.	m2	29,00F		
2331	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
233110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	48,00F		
233120	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00F		
2332	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
233210	Afwerken zandbed.	m2	21,00F		
233220	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.	m2	21,00F		
234	Speeltoestellen				
2340	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
234010	Leveren en plaatsen Combinatietoestel	st	1,00F		
24	Speelplek Getijdenlaan 71				
241	Opruimwerkzaamheden				
2410	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
241010	Verwijderen speeltoestel, combinatietoestel.	st	1,00F		
241020	Verwijderen speeltoestel, veerhobbel.	st	1,00F		
241030	Verwijderen speeltoestel, duikelrek enkel.	st	1,00F		
241040	Verwijderen speeltoestel, draaischijf.	st	1,00F		
2411	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
241110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	68,00F		
2412	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
241210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	34,00F		
241220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2413	<u>Opnemen parkbank</u>				
241310	Opnemen kunststof zitbank.	st	2,00F		
242	Grondwerkzaamheden				
2422	<u>Verwerken grond</u>				
242220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	5,00F		
2423	<u>Bewerken grond</u>				
242310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	95,00F		
242320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	95,00F		
2424	<u>Leveren grond</u>				
242410	Leveren zand voor zandbed	m3	5,00F		
243	Verhardingen				
2430	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
243010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1300 mm.	m2	58,00F		
243030	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG25 kleur groen.	m2	30,00F		
243040	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG25 kleur blauw	m2	28,00F		
2431	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
243110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	34,00F		
243120	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00F		
2432	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
243210	Afwerken zandbed.	m2	52,00F		
243220	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	26,00F		
243230	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	34,00F		
243240	Pasmaken betontegels.	m	60,00F		
243250	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00F		
244	Speeltoestellen				
2440	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
244010	Leveren en plaatsen combinatietoestel.	st	1,00F		
244020	Leveren en plaatsen speeltoestel Veerhobbel dolfijn	st	1,00F		
2442	<u>Plaatsen parkbank.</u>				
244210	Plaatsen parkbank.	st	1,00F		
25	Speelplek Biesboschstraat				
251	Opruimwerkzaamheden				
2510	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
251010	Verwijderen combinatietoestel WicoComfa	st	1,00F		
251020	Verwijderen veerelement, WicoComfa	st	1,00F		
251030	Verwijderen speeltoestel, basketbalbaal.	st	2,00F		
251040	Verwijderen speeltoestel, minidoel	st	2,00F		
2511	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
251110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	51,00F		
2512	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251220	Opbreken opsluitbanden, 60x200 mm.	m	29,00F		
252	Grondwerkzaamheden				
2522	<u>Verwerken grond</u>				
252220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	3,00F		
2523	<u>Bewerken grond</u>				
252310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	52,00F		
252320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	52,00F		
2524	<u>Leveren grond</u>				
252410	Leveren zand voor zandbed	m3	3,00F		
253	Verhardingen				
2530	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
253010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1500 mm.	m2	50,00F		
253030	Aanbrengen toplaag kunstgras, PG35 kleur groen.	m2	50,00F		
2531	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
253110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	32,00F		
253120	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00F		
2532	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
253210	Afwerken zandbed.	m2	9,00F		
253220	Herstraten betontegels.	m2	9,00F		
254	Speeltoestellen				
2540	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
254010	Leveren en plaatsen minidoel geel.	st	1,00F		
254020	Leveren en plaatsen minidoel rood.	st	1,00F		
254030	Leveren en plaatsen stappalenset	st	1,00F		
254040	Leveren en plaatsen basketbalpaal, zwart.	st	2,00F		
254050	Leveren en plaatsen Glij- duikelcombi met trap	st	1,00F		
2542	<u>Leveren en aanbrengen pleinplakkers</u>				
254210	Lev. en aanbr. pleinplakkers, lijn 100 mm wit.	m	52,00F		
254220	Lev. en aanbr. pleinplakkers, lijn 50 mm wit.	m	10,00F		
254230	Lev. en aanbr. pleinplakkers, cirkel ø2,00 m 50 mm wit.	st	1,00F		
254240	Lev. en aanbr. pleinplakkers, lijn 50 mm geel.	m	6,00F		
254250	Lev. en aanbr. pleinplakkers, lijn 50 mm rood.	m	6,00F		
26	Speelplek Marderhoek				
261	Opruimwerkzaamheden				
2610	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
261010	Verwijderen Classic play - Klimtrechter Aluminium.	st	1,00F		
261020	Verwijderen speeltoestel, bippie	st	1,00F		
261030	Opnemen speeltoestel, T-schommel hergebruik.	st	1,00F		
2611	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
261110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	80,00F		
2612	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261210	Opbreken betontegels, 300x300 mm kleur grijs.	m2	60,00F		
262	Grondwerkzaamheden				
2620	<u>Ontgraven grond</u>				
262010	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,10 meter	m3	11,00F		
262110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	11,00F		
2622	<u>Verwerken grond</u>				
262220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	1,00F		
262230	Straatzand verwerken in onderlaag heuvel.	m3	16,00F		
262240	verwerken zwarte grond, in cunet, 0,15 m.	m3	17,00F		
2623	<u>Bewerken grond</u>				
262310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	26,00F		
262320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	135,00F		
262330	Frezen grasveld	are	0,20F		
2624	<u>Leveren grond</u>				
262410	Leveren grond.	m3	17,00F		
263	Verhardingen				
2630	<u>Leveren en plaatsen valondergrond</u>				
263010	Aanbrengen verlijmde rubber snippers.	m2	11,00F		
2631	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
263110	Lev & aanbr opsluitbanden 100x200 mm.	m	32,00F		
263120	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00F		
2632	<u>Aanbrengen verhardingen</u>				
263210	Afwerken zandbed.	m2	26,00F		
263220	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	26,00F		
263240	Pasmaken betontegels.	m	10,00F		
264	Speeltoestellen				
2640	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
264010	Leveren en plaatsen combinatietoestel.	st	1,00F		
264020	Leveren en plaatsen MP 603 Balansbalk duo	st	1,00F		
264030	Leveren en plaatsen JP 408 Stapstam	st	1,00F		
264040	Leveren en plaatsen Plateauwip	st	1,00F		
264050	Plaatsen T-schommel	st	1,00F		
265	Groenvoorzieningen				
2650	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
265010	Frezen.	are	1,30F		
265020	Profileren van oppervlakken.	m2	130,00F		
265030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	130,00F		
2651	<u>Nazorg groen</u>				
265110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
27	Speelplek Karveel 07-52				
271	Opruimwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2710	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
271010	Verwijderen combinatietoestel Joeppie	st	1,00F		
2711	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
271110	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	100,00F		
2712	<u>Opnemen en afvoeren verhardingen</u>				
271220	Opbreken opsluitbanden, 100x200 mm.	m	38,00F		
272	Grondwerkzaamheden				
2720	<u>Ontgraven grond</u>				
272010	Straatzand ontgraven uit cunet, 0,10 meter	m3	15,00F		
272110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	5,00F		
272120	Grond afvoeren.	m3	10,00F		
2722	<u>Verwerken grond</u>				
272220	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	5,00F		
272240	verwerken zwarte grond, in cunet, 0,15 m.	m3	15,00F		
2723	<u>Bewerken grond</u>				
272310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	100,00F		
272320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	100,00F		
272330	Doormengen zwarte grond.	m2	100,00F		
2724	<u>Leveren grond</u>				
272410	Leveren grond.	m3	15,00F		
274	Speeltoestellen				
2740	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen</u>				
274010	Leveren en plaatsen combinatietoestel Obsidiaan	st	1,00F		
275	Groenvoorzieningen				
2750	<u>Leveren en aanbrengen graszoden</u>				
275010	Frezen.	are	1,00F		
275020	Profileren van oppervlakken.	m2	100,00F		
275030	Aanbrengen rolgraszoden.	m2	100,00F		
2751	<u>Nazorg groen</u>				
275110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
3	RENOVATIE SPEELPLEKKEN 2025 & 2026.				
301	Opruimwerkzaamheden				
3010	<u>Opnemen en afvoeren speeltoestellen</u>				
301010	Verwijderen speeltoestel, klein.	st	100,00F		
301020	Verwijderen speeltoestel, middelgroot.	st	80,00F		
301030	Verwijderen speeltoestel, groot.	st	30,00F		
3011	<u>Opnemen en afvoeren valondergronden</u>				
301110	Verwijderen valdempende ondergrond-rubber.	m2	2.400,00F		
301120	Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.	m2	2.600,00F		
301130	Verwijderen valdempende ondergrond, dekowood.	m2	580,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302	Grondwerkzaamheden				
3020	<u>grond werkzaamheden</u>				
302010	Grond ontgraven uit cunet, 0,15 meter	m3	600,00F		
302020	Grond vervoeren naar stort/verwerker.	m3	200,00F		
302030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	200,00F		
302040	Teelgrond verwerken in toplaag, 0,15 meter.	m3	200,00F		
3022	<u>Zand werkzaamheden</u>				
302210	Zand ontgraven uit cunet, 0,10 meter	m3	600,00F		
302220	Zand vervoeren naar stort/verwerker.	m3	200,00F		
302230	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	200,00F		
302240	Straatzand verwerken in nieuwe toplaag, 0,05 meter.	m3	200,00F		
3023	<u>Bewerken grondoppervlak</u>				
302310	Verdichten zand dikte laag<0,20 m	m2	900,00F		
302320	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	900,00F		
302330	Doormengen grond.	are	20,00F		
3024	<u>Leveren grond</u>				
302410	Leveren grond voor teelgrond.	m3	200,00F		
3025	<u>Leveren zand</u>				
302510	Leveren zand voor zandbed	m3	200,00F		
302520	Leveren invezgand	m3	50,00F		
303	Verhardingen				
3030	<u>Leveren en plaatsen valondergrond kunstgras</u>				
303010	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1000 mm.	m2	900,00F		
303020	Aanbrengen valdempende ondergrond, 1500 mm.	m2	900,00F		
303030	Aanbrengen valdempende ondergrond, 2300 mm.	m2	900,00F		
303040	Aanbrengen toplaag kunstgras, kleur groen.	m2	2.700,00F		
3031	<u>Leveren en plaatsen valondergrond rubber snippers</u>				
303110	Aanbr. toplaag verlijmde rubber snippers, 1000 mm.	m2	900,00F		
303120	Aanbr. toplaag verlijmde rubber snippers, 1500 mm.	m2	900,00F		
303130	Aanbr. toplaag verlijmde rubber snippers, 2300 mm.	m2	900,00F		
3032	<u>Leveren en plaatsen valondergrond dekowood</u>				
303210	Aanbrengen toplaag dekowood, 1000 mm.	m2	900,00F		
303220	Aanbrengen toplaag dekowood, 1500 mm.	m2	900,00F		
3035	<u>Aanbrengen betonnen kantopsluitingen</u>				
303520	aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	500,00F		
303530	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	470,00F		
303540	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	40,00F		
303550	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00F		
3036	<u>Aanbrengen houten kantopsluitingen</u>				
303610	Leveren en aanbrengen kantopsluiting hout.	m	500,00F		
303620	Leveren en aanbrengen ecolat hout.	m	250,00F		
303630	Leveren en aanbrengen piketpaal.	st	2.000,00F		
303640	Leveren en aanbrengen ecolat piketpaal.	st	1.000,00F		
304	Speeltoestellen				
3040	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen Yalp</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304010	Leveren en plaatsen speeltoestel glijcombinatie.	st	4,00F		
304020	Leveren en plaatsen speeltoestel draaitoestel.	st	6,00F		
304030	Leveren en plaatsen vogelnest schommel.	st	6,00F		
304040	Leveren en plaatsen duikelrek.	st	6,00F		
304050	Leveren en plaatsen klimtoestel.	st	4,00F		
304060	Leveren en plaatsen glij- duikelcombinatie.	st	4,00F		
3041	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen Boerplay</u>				
304110	Leveren en plaatsen speelschip Rijnaak.	st	4,00F		
304120	Leveren en plaatsen dubbele schommel.	st	4,00F		
304130	Leveren en plaatsen plateauwip.	st	6,00F		
304140	Leveren en plaatsen combinatietoestel.	st	4,00F		
304150	Leveren en plaatsen 2-persoonswip	st	6,00F		
304160	Leveren en plaatsen balansbalk duo.	st	6,00F		
304170	Leveren en plaatsen speelhuis Figura Play.	st	5,00F		
304180	Leveren en plaatsen combinatietoestel.	st	5,00F		
304190	Leveren en plaatsen balansbalk duo.	st	6,00F		
304200	Leveren en plaatsen veerwip.	st	6,00F		
304210	Leveren en plaatsen combinatietoestel Obsidiaan.	st	4,00F		
3043	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen IJreka</u>				
304310	Leveren en plaatsen taludglijbaan	st	5,00F		
304320	Leveren en plaatsen Mini schommel.	st	6,00F		
304330	Leveren en plaatsen Stappalenparcours.	st	6,00F		
304340	Leveren en plaatsen Evenwichtsbalk.	st	6,00F		
304350	Leveren en plaatsen Robinia spinnenwebtoestel.	st	4,00F		
304360	Leveren en plaatsen toren met glijbaan.	st	4,00F		
304370	Leveren en plaatsen trampolinepad.	st	4,00F		
304380	Leveren en plaatsen speelcombinatie met speelhuisje.	st	4,00F		
304390	Leveren en plaatsen piratenschip groot.	st	3,00F		
3045	<u>Leveren en plaatsen speeltoestellen Diversen</u>				
304510	Leveren en plaatsen basketbalpaal.	st	4,00F		
304520	Leveren en plaatsen Minidoel, kleur blauw.	st	6,00F		
304530	Lev. en aanbr. pleinplakkers, type P1A4.	st	8,00F		
305	Groenvoorzieningen				
3050	<u>aanbrengen graszoden</u>				
305010	Frezen.	are	20,00F		
305020	Profileren van oppervlakken.	m2	2.000,00F		
305030	Aanbrengen graszoden.	m2	2.000,00F		
3051	<u>Nazorg groen</u>				
305110	Watergeven graszoden.	keer	6,00F		
5	VERHARDINGSWERKEN ALGEMEEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
5115	<u>Afwerken zandbed tbv elementenverharding</u>				
511510	Afwerken zandbed.	m2	100,00F		
53	OPSLUITINGEN				
533	OPSLUIT- EN GAZONBANDEN				
5331	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
533110	Aanbrengen opsluitband op zandbed 60x200 mm.	m	25,00F		
533130	Aanbrengen opsluitband op zandbed 100x200 mm.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5336	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
533610	Leveren opsluitband 60x200 mm recht.	st	25,00F		
533630	Leveren opsluitband 100x200 mm recht.	st	50,00F		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
563	STRAATSTENEN				
5635	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf</u>				
563510	Betonstraatstenen op zandbed b tot 3,00 m	m2	500,00F		
5639	<u>Leveranties</u>				
563920	Leveren betonstraatstenen keiformaat.	st	27.000,00F		
564	BETONTEGELS				
5641	<u>Aanbr b.t. 300x300x60 mm in halfsteensverband</u>				
564110	Aanbrengen betontegels op zandbed b<1,50 m	m2	500,00F		
5649	<u>Leveranties</u>				
564910	Leveren betontegels 300x300x60 mm	st	5.555,00F		
566	HERSTRATEN				
5661	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
566110	Herstraten betonstraatstenen	m2	500,00F		
5662	<u>Herstraten betontegels</u>				
566210	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	500,00F		
566220	Leveren betontegels 300x300x45 mm	st	1.100,00F		
567	AANHELEN BESTRATING				
5671	<u>Pasmaken betontegels</u>				
567110	Pasmaken betontegels 45 mm.	m	100,00F		
567120	Pasmaken betontegels 60 mm.	m	100,00F		
6	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
61	VERWIJDEREN BEGROEIING				
611	FREZEN BESTAANDE ZODE				
611010	Kapot frezen bestaande zode < 1000 m2	are	25,00F		
615	VERWIJDEREN SIERPLANTSOEN				
6150	<u>Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m</u>				
615010	Rooien sierplantsoen, hoogte tot 1 m	are	1,00F		
615020	Rooien sierplantsoen, hoogte tot 2 m	are	1,00F		
615030	Rooien sierplantsoen, hoogte tot 5 m	are	1,00F		
615040	Rooien hagen, hoogte tot 1,50 m.	are	1,00F		
615050	Verwijderen begroeiing: onderbeplanting.	are	10,00F		
621	MAKEN PLANTPLAATS BOMEN IN GROEN				
6210	<u>Grondverbetering t.b.v. bomen in groen (9 m3) (keurcompost)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621010	Grond ontgraven uit cunet/plantplaats	m3	450,00F		
621020	Grond mengen tot homogeenmengsel	m3	525,00F		
621030	Grond verwerken in plantplaatsen	m3	525,00F		
621040	Spitten bodem boomplantplaats	are	5,25F		
6211	<u>Grondverbetering t.b.v. bomen in groen (16m3) (teelgrond)</u>				
621120	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering plantgaten	m3	160,00F		
6212	<u>Grondverbetering t.b.v. bomen in groen (20m3) (teelgrond)</u>				
621220	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering plantgaten	m3	160,00F		
6213	<u>Grondverbetering t.b.v. bomen in groen (25m3) (teelgrond)</u>				
621320	Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering plantgaten	m3	175,00F		
6217	<u>Grond vervoeren en verwerken buiten werkterrein</u>				
621710	Grond vervoeren naar buiten werkterrein	m3	495,00F		
621720	Grond verwerken in terrein elders	m3	495,00F		
6218	<u>Grond vervoeren en verwerken binnen werkterrein</u>				
621810	Grond vervoeren en verwerken in omgeving plantgat	m3	495,00F		
621820	Grond verwerken in plantgaten t.b.v. bomen	m3	495,00F		
622	MAKEN PLANTPLAATS BOMEN IN VERHARDING				
6220	<u>Maken plantplaats t.b.v. bomen in verharding</u>				
622010	Grond ontgraven uit cunet/plantplaats (16m3)	m3	160,00F		
622020	Grond ontgraven uit cunet/plantplaats (20m3)	m3	160,00F		
622030	Grond ontgraven uit cunet/plantplaats (25m3)	m3	175,00F		
6221	<u>Grond vervoeren en verwerken buiten werkterrein</u>				
622110	Grond vervoeren naar buiten werkterrein	m3	495,00F		
622120	Grond verwerken in terrein elders	m3	495,00F		
6222	<u>Bewerken en aanvullen bodem plantplaatsen</u>				
622210	Spitten bodem boomplantplaats	are	5,00F		
622220	Drainagezand verwerken in plantplaatsen	m3	51,00F		
623	GRONDBEWERKING				
6230	<u>Spitten of ploegen t.b.v. plantvakken</u>				
623010	Spitten t.p.v. plantvakken, opp. tot 1000 m2	are	100,00F		
6231	<u>Spitten of ploegen t.b.v. grasinzaai</u>				
623110	Spitten t.p.v. grasinzaai, opp. tot 1000 m2	are	100,00F		
623120	Spitten t.p.v. grasinzaai, opp. 1000 - 5000 m2	are	25,00F		
6232	<u>Spitten of ploegen in handkracht</u>				
623210	Spitten t.b.v. kleine oppervlakken (in handkracht)	are	15,00F		
6233	<u>Frezen t.b.v. plantvakken/grasinzaai</u>				
623310	Frezen t.b.v. grasinzaai, opp. tot 1000 m2	are	150,00F		
623330	Frezen t.b.v. aanbr. plantsoen, opp. tot 1000 m2	are	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6234	<u>Egaliseren t.b.v. plantvakken/grasinzaaai</u>				
623410	Egaliseren voorafgaand aan plantwerk	are	100,00F		
623420	Egaliseren aansluitend aan plantwerk	are	100,00F		
623450	Egaliseren t.b.v. grasinzaaai, opp. tot 1000 m2	are	150,00F		
6235	<u>Aanbrengen keurcompost t.b.v. plantsoen vakken</u>				
623510	Leveren en aanbrengen keurcompost	m2	10.000,00F		
624	GRONDLEVERANTIES				
6248	<u>Leverantie grond en substraten</u>				
624820	Leveren teelgrond	m3	150,00F		
624830	Leveren keurcompost 0-15 mm	m3	150,00F		
641	BOMEN IN VERHARDING				
6411	<u>Planten bomen in verharding</u>				
641110	Planten bomen met kluit in verharding, maat 16 - 18	st	2,00F		
641130	Planten bomen met kluit in verharding, maat 18-20	st	10,00F		
641150	Planten bomen met kluit in verharding, maat 20-25	st	20,00F		
642	BOMEN IN BEPLANTING				
6421	<u>Planten bomen in beplanting</u>				
642110	Planten bomen in beplanting, maat 16 - 18 met Kluit	st	25,00F		
642130	Planten bomen in beplanting, maat 18-20 met Kluit	st	25,00F		
642150	Planten bomen in beplanting, maat 20-25 met Kluit	st	20,00F		
643	BOMEN IN GRAS				
6431	<u>Planten bomen in gras</u>				
643110	Planten bomen in gras, maat 16 - 18 met Kluit	st	15,00F		
643130	Planten bomen in gras, maat 18-20 met Kluit	st	25,00F		
643150	Planten bomen in gras, maat 20-25 met Kluit	st	25,00F		
645	SOLITAIRE HEESTERS				
6451	<u>Planten sierplantsoen, wortelgoed</u>				
645110	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen, sol.	st	25,00F		
645120	Planten solitaires, wortelgoed	st	25,00F		
6452	<u>Planten sierplants, kluit, pot- containergoed</u>				
645210	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen, sol.	st	50,00F		
645220	Planten solitaires, (in pot of container)	st	50,00F		
646	BOS-, SIERPLANTSOEN, ROZEN EN VASTEPLANTEN				
6461	<u>Lossen en inkuilen</u>				
646110	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen, wg.	st	1.000,00F		
646120	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen, cg.	st	1.000,00F		
646130	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen, wg.	st	5.000,00F		
646140	Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen , cg.	st	5.000,00F		
646160	Lossen en zo nodig inkuilen rozen, wg.	st	1.000,00F		
646170	Lossen en zo nodig inkuilen rozen, cg.	st	1.000,00F		
646180	Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten, pot.	st	1.000,00F		
6462	<u>Planten bosplantsoen, 1 st/m2</u>				
646210	Planten bosplantsoen, wortelgoed	st	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
646220	Planten bosplantsoen, met kluit	st	1.000,00F		
6463	<u>Planten sierplantsoen, 1 t/m 5 st/m2</u>				
646310	Planten van sierplantsoen, wortelgoed	st	5.000,00F		
646320	Planten sierplantsoen, containergoed/kluitgoed	st	5.000,00F		
6465	<u>Planten rozen, 1 t/m 5 st/m2</u>				
646510	Planten rozen, wortelgoed	st	1.000,00F		
646520	Planten rozen, containergoed	st	1.000,00F		
6466	<u>Vaste planten, 1 t/m 5 st/m2</u>				
646610	Planten vaste planten, potgoed	st	1.000,00F		
647	HAGEN				
6471	<u>Lossen en inkuilen</u>				
647110	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen, wg	st	2.500,00F		
647120	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen, klg.	st	1.000,00F		
6472	<u>Planten hagen, wortelgoed</u>				
647230	Planten linthagen, wortelgoed, 5 st/m1.	st	2.500,00F		
6473	<u>Planten hagen, kluitgoed</u>				
647320	Planten linthagen, kluitgoed, 6 st/m1.	st	1.000,00F		
648	INZAAIWERKZAAMHEDEN				
6481	<u>Zaaien gazon/recreatie velden</u>				
648110	Zaaien gazon 2,0 kg/are, < 1000 m2.	are	50,00F		
648120	Zaaien gazon 2,0 kg/are, > 1000 m2.	are	50,00F		
648130	Leveren graszaad; mengsel R1	kg	200,00F		
6484	<u>Zaaien bloemrijk gras</u>				
648410	Zaaien bloemrijk gras, 0,1 kg/are, <1000m2	are	5,00F		
649	DIVERSEN				
6493	<u>Leveren en verwerken Vivimus bij bomen</u>				
649310	Leveren en verwerken van Vivimus bij bomen	st	167,00F		
7	TERREININRICHTING				
71	HEKWERKEN				
7112	<u>Hekwerk van bouwstaalmatten</u>				
711210	Leveren en aanbrengen hekwerk, bouwstaalmatten	m	25,00F		
7113	<u>Hekwerken van palen en gaas</u>				
711310	Leveren en aanbrengen ursusgaashekwerk	m	25,00F		
7138	<u>Hekwerk van gasbuis</u>				
713810	Aanbrengen buishekjes.	m	50,00F		
713820	Leveren palen t.b.v. hekwerk	st	51,00F		
713830	Leveren buizen, incl. hulpstukken t.b.v. hekwerk	m	50,00F		
8	EENMALIGE KOSTEN PER SPEELPLEK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	WERK ALGEMENE AARD				
8011	<u>Werkterrein</u>				
801110	Inrichten werkterrein.	keer	88,00F		
801120	Opruimen werkterrein.	keer	88,00F		
8014	<u>Kunststof rijplatenbaan</u>				
801410	aanbrengen kunststof rijplatenbaan.	keer	88,00F		
801420	Instandhouden rijplatenbaan.	keer	88,00F		
801430	Verwijderen rijplatenbaan.	keer	88,00F		
8015	<u>Toepassen bouwhekken</u>				
801510	Toepassen bouwhekken per speellocatie.	keer	44,00F		
801520	Toepassen bouwhekken per speellocatie met graszoden	keer	44,00F		
801530	Toepassen bouwhekken tbv boombescherming	keer	50,00F		
8020	<u>KLIC-melding en bodemkwaliteit</u>				
802010	Graven proefsleuf per stuk.	st	1,00F		
802020	Melding bodemkwaliteit.	keer	1,00F		
802030	Samenstellen mengmonster AP04.	keer	100,00F		
802040	Samenstellen mengmonster AP04.	st	1,00F		
8030	<u>Diversen</u>				
803010	Opstellen en bijhouden V&G-plan.	keer	1,00F		
803020	Aanschaf IBIS bestekadministratie.	keer	1,00F		
803030	Coördinatie plicht speeltoestellen.	keer	150,00F		
81	INZET MATERIEEL				
810010	Inzet vrachtauto met autolaadkraan.	uur	100,00F		
810020	Inzet mobiele kraan.	uur	100,00F		
82	INZET WERKNEMERS				
820020	Inzet koppel stratenmakers.	uur	200,00F		
820030	Inzet hovenier.	uur	200,00F		
83	COMMUNICATIE				
8310	<u>communicatie bewoners</u>				
831010	Bewonersbrieven.	keer	75,00F		
85	INKOOP PLANTMATERIAAL				
853	Inkoop plantmateriaal				
853010	Werkzaamheden m.b.t. inkoop plantmateriaal.	keer	15,00F		
86	UITVOEREN RAW-RAAMOVEREENKOMST				
860010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	50,00F		
860020	Aanvoeren van materieel.	keer	50,00F		
860030	Verplaatsen van materieel.	keer	50,00F		
860040	Afvoeren van materieel.	keer	50,00F		
860050	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				