



- ### LEGENDA
- werksgrens
 - bladscheiding
 - materialaafscheiding
 - kadastrale grens
 - bestaande hoogte
 - nieuwe hoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)
 - bestaande straatkolk
 - bestaande situatie
 - bestaande boom
 - aanduiding eenrichtingsverkeer
 - aanbrengen opsluifband 100x200
 - aanbrengen opsluifband 150x250
 - aanbrengen opsluifband 200x250
 - aanbrengen trottoirband 130/150x250
 - aanbrengen geleideband 50/200x200
 - aanbrengen verloop trottoirband 130/150x250 - opsluifband 100x200
 - aanbrengen verloop trottoirband 130/150x250 - geleideband 50/200x200
 - aanbrengen verloop geleideband 50/200x200 - opsluifband 100x200
 - aanbrengen geleide inritverloopband 50/200x200
 - aanbrengen molgoot 5 strekken straatbakstenen keformaat kleur #
 - aanbrengen gele markering op trottoirband 130/150x250
 - aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, kleur: wit
 - aanbrengen straatbakstenen, keformaat, keperverband, kleur: rood
 - aanbrengen betonstraatstenen, dubbelkinker 210x210x60, halfsteensverband, kleur: grijs
 - aanbrengen grasbetontegels 400x600x100, blokverband, kleur: grijs
 - aanbrengen betontegels, 300x300x45, halfsteensverband, kleur: grijs
 - aanbrengen betontegels, 300x300x60, halfsteensverband, kleur: grijs
 - aanbrengen trottoirkolk, eendelig, type TRK 4713, Giverbo o.g.
 - aanbrengen trottoirkolk, eendelig, type TRK 2020, Giverbo o.g.
 - aanbrengen straatkolk, eendelig, type STR 9133, Giverbo o.g.
 - aanbrengen rioolput, conform rioleringsontwerp
 - aanbrengen talud voor plateau
 - aanbrengen talud voor drempel
 - aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70, betonstraatstenen, keformaat, kleur: wit
 - aanbrengen markeringsvlak, betonstraatstenen, keformaat, kleur: wit
 - aanbrengen fietspadpaal, uithoekbaar
 - aanbrengen diamantkoppaal
 - aanbrengen inritband 450x200x500
 - aanbrengen lichtmast, 4,00 meter, KFK-LZWGS-IJS-Code7-3000K-1350
 - 16,2xWGS-190mA 1x1-10,0-4
 - aanbrengen lichtmast, 6,00 meter, Setpa CK12-DWC - Wm 12XCK12x3000 16/20m
 - aanbrengen groen, conform beplantingsplan
 - locatie nieuwe boom, type conform beplantingsplan
 - te kappen boom

Halen in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalhallen in mm, tenzij anders vermeld.
Pijpmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameter in mm, tenzij anders vermeld.

Version	Datum	Omschrijving	Gerelateerd	Gecorrigeerd	Vrijgegeven
d10	02-05-2024	Eerste uitgave	RMA	SDI	SDI

Opdrachtnemer:

techniek met beleid

Opdrachtgever:

Amersfoort

Project:	Documenttype:	Blad:	1 van 2	Schaal:	1:200
Onderdeel: Herinrichting Wolvenstraat en omstreken	Documenttype: Tekening	Formaat: 1418x841	Blad: 1 van 2	Schaal: 1:200	
Fase: Bestekfase	Projectnummer: GAN2303	Besteknummer: TAN4440	Status: DEFINITIEF		
Tekeningnummer: GAN2303-102a					