



LEGENDA

- werkgrens
- bladscheiding
- materiaal scheiding
- kadastrale grens
- 5.00 bestaande hoogte
- 5.50 nieuwe hoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)
- SR bestaande straatkolk
- SR bestaande situatie
- SR bestaande boom
- SR aanduiding eenrichtingsverkeer
- SR aanbrengen opsluitband 100x200
- SR aanbrengen opsluitband 150x250
- SR aanbrengen opsluitband 200x250
- SR aanbrengen trottoirband 130/150x250
- SR aanbrengen geleideband 50/200x200
- SR aanbrengen inritverloop trottoirband 130/150x250 - maaiwijd
- SR aanbrengen verloop trottoirband 130/150x250 - opsluitband 100x200
- SR aanbrengen verloop trottoirband 130/150x250 - geleideband 50/200x200
- SR aanbrengen verloop geleideband 50/200x200 - opsluitband 100x200
- SR aanbrengen geleide inritverloopband 50/200x200
- SR aanbrengen molgoot 5 strekken straatbakstenen keiformaat kleur: #
- SR aanbrengen gele markering op trottoirband 130/150x250
- SR aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, kleur: wit
- SR aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood
- SR aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinker 210x210x80, halfsteensverband, kleur: rood
- SR aanbrengen grasbetontegels 400x600x100, blokverband, kleur: grijs
- SR aanbrengen betontegels, 300x300x45, halfsteensverband, kleur: grijs
- SR aanbrengen betontegels, 300x300x60, halfsteensverband, kleur: grijs
- SR aanbrengen trottoirkolk, eendelig, type TRK 4771, Giverbo o.g.
- SR aanbrengen trottoirkolk, eendelig, type TRK 2020, Giverbo o.g.
- SR aanbrengen straatkolk, eendelig, type STR 9737, Giverbo o.g.
- SR aanbrengen rioolput, conform rioleringsontwerp
- SR aanbrengen talud voor plateau
- SR aanbrengen talud voor drempel
- SR aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70, betonstraatstenen, keiformaat, kleur: wit
- SR aanbrengen markeringsvlak, betonstraatstenen, keiformaat, kleur: wit
- SR aanbrengen fietspadpaal, ufhelbaar
- SR aanbrengen diamantkoppaal
- SR aanbrengen inritband 450x200x500
- SR aanbrengen lichtmast, 4,00 meter, KFK-L2WGS-IJS-Code7-3000K-1350
- SR aanbrengen lichtmast, 4,00 meter, KFK-L2WGS-190mA LM-10-8w
- SR aanbrengen lichtmast, 6,00 meter, Setpa CK12-DWC - WW 12XCK12x3000 1692lm
- SR aanbrengen groen, conform beplantingsplan
- SR locatie nieuwe boom, type conform beplantingsplan
- SR te kappen boom

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaal maten in mm, tenzij anders vermeld.
Pellmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Versie	Datum	Omschrijving	Schakel	Gecontroleerd	Vrijgegeven
d10	02-05-2024	Eerste uitgave	RKa	SDI	SDI

Opdrachtnemer:

Megaborn

techniek met beleid

Postbus 56
4160 BR Vianen
tel. 0181-654000
info@megaborn.com
www.megaborn.com

Opdrachtgever:

Anersfoort

Postbus 4000
3800 EA, Anersfoort
tel. 0175-101100
info@anersfoort.nl
www.anersfoort.nl

Project: Herinrichting Wolvenstraat en omstreken

Onderdeel: Situatie met te maken werk - bovengronds

Fase: Besteksfase

Tekeningnummer: GAM2303-402b

Documenttype: tekening

Blad: 2 van 2

Formaat: A0

Schaal: 1:200

Projectnummer: GAM2303

Besteknummer: TN44446

Status: DEFINITIEF

GAM2303-402b.dwg 21/5 Situatie met te maken werk - bovengronds.dwg