

BRUNSSUM- 2024- 01

RAW-BESTEK ONDERHOUD PLANTSOENEN EN BOOMSPIEGELS GEMEENTE BRUNSSUM

Besteknummer: BRU-2024-01
Betreft: RAW-Bestek (Frequentie)
Status: Definitief
Datum: 17 januari 2024

idverde Advies B.V.
Vestiging Roermond
Eci 10
6041 MA Roermond

01	BRUNSSUM- 2024- 01	1
Deel 1 Algemeen		3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	5
06	ONDERHOUDSTERMIJN	5
07	KWALITEITSBORGING	5
Deel 2.1 Algemene gegevens		7
01	TEKENINGEN	8
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03	BIJLAGEN	8
Deel 2.2 Nadere beschrijving		9
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	PERCEEL 1	11
11	ONDERHOUD PLANTSOENEN EN BOOMSPIEGELS	11
110	ONKRUIDVRIJ MAKEN PLANTVAKKEN EN BOOMSPIEGELS	11
112	VERWIJDEREN GROF- EN FIJN ZWERFAVAL	12
113	VERKEERSMAATREGELEN	13
2	PERCEEL 2	13
21	ONDERHOUD PLANTSOENEN EN BOOMSPIEGELS	14
211	ONKRUIDVRIJ MAKEN PLANTVAKKEN EN BOOMSPIEGELS	14
212	GROF- EN FIJN ZWERFAFVAL RUIMEN	15
213	VERKEERSMAATREGELEN	15
Deel 3 Bepalingen		17
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	18
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 08	BIJDRAGEN	19
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	19
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 24	SOCIAL RETURN	20
51	TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENINGEN	22
51 01	ALGEMEEN	22
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	23
51 42	EISEN EN UITVOERING	23
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN	23
01		25

17-01-2024

Gemeente Brunssum
Bestek onderhoud plantsoenen en boomspiegels
Besteknummer: BRU-2024-01

RAW0170-144521

Idverde Advies B.V. Roermond

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum.

Postadres:
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Bezoekadres:
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bezoekadres afdeling openbare werken:
Boschstraat 18a
6442 PB Brunssum

TEL: 045-5278555
www.brunssum.nl
gemeente@brunssum.nl

1.02 DIRECTIE

De directie voor dit bestek betreft:
Afdeling openbare werken
Coördinator groen en ongediertebestrijding
Boschstraat 18a
6442 PB Brunssum

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Brunssum, binnen 2 percelen. De perceelindeling is als volgt:

Perceel 1:

- Brunssum- West (wijk 1);
- Brunssum- Centrum (wijk 5).

Perceel 2:

- Brunssum- Noord (wijk 2);
- Brunssum- Oost (wijk 3);
- Brunssum- Zuid (wijk 4).

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Perceel 1:

- Het onkruidvrij maken van beplantingsvakken;
- Het onkruidvrij maken van boomspiegels;
- Het verwijderen van grof- en fijn zwerfafval.

Perceel 2:

- Het onkruidvrij maken van beplantingsvakken;
- Het onkruidvrij maken van boomspiegels;
- Het verwijderen van grof- en fijn zwerfafval.

Er mag maar op één perceel ingeschreven worden. Wanneer de desbetreffende aannemer toch op 2 percelen inschrijft, wordt deze uitgesloten van deze aanbesteding.

Het perceel waar niet op ingeschreven wordt, dient in de inschrijvingsstraat open gelaten te worden. Verder dient de aannemer op het inschrijvingsbiljet te vermelden op welk perceel er ingeschreven wordt.

PAR

- 1.05

TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten in week 14 van het jaar 2024 en worden opgeleverd in week 51 van het jaar 2027.

Dit is exclusief een mogelijke optie tot verlenging van maximaal 2 keer 1 jaar.
De directie neemt uiterlijk in december 2027, respectievelijk december 2028 na evaluatie met de aannemer de beslissing tot verlenging.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 4 jaar.
- 1.06

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
- 1.07

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- Tekening wijkindeling Gemeente Brunssum, BRU-2024-01_Wijkindeling_GemeenteBrunssum

Perceel 1 (wijknummer 1 en 5)

- Tekening met te onderhouden plantvakken, BRU-2024-01_Bestekstekeningen_Perceel1_GemeenteBrunssum

Perceel 2 (wijknummer 2,3, en 4)

- Tekening met te onderhouden plantvakken, BRU-2024-01_Bestekstekeningen_Perceel2_GemeenteBrunssum

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Aanbestedingsleidraad;
- Inschrijvingsstaat perceel 1 of 2;
- Inschrijvingsbiljet perceel 1 of 2;

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1							PERCEEL 1 Onder perceel 1 behoren de volgende wijken: - Brunssum- West (nummer 1 op tekening wijkindeling Gemeente Brunssum). - Brunssum- Centrum (nummer 5 op tekening Wijkindeling Gemeente Brunssum).			
11							ONDERHOUD PLANTSOENEN EN BOOMSPIEGELS Na elke onderhoudsbeurt dienen de plantvakken en boomspiegels volledig ontdaan te zijn van zwerfvuil en onkruidvrij te zijn.			
110							ONKRUIDVRIJ MAKEN PLANTVAKKEN EN BOOMSPIEGELS Planning van onderhoudsbeurten is vanaf week 12, telkens een periode van 6 weken. Aanvang werkzaamheden in de volgende weken: Week 14-16; Week 20-22; Week 26-28; Week 32-34; Week 38-40; Week 44-46. Op aanwijs van directie en in overleg met de aannemer zal de exacte startdatum bepaald worden.			
110010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vakbeplanting (heesters, rozen) en de haagvoet (hagen en blokhagen) conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Het plantvak dient 100% vrij te zijn van onkruid. Betreft: vakbeplanting en de haagvoet. Totale oppervlakte per beurt: 37.953 m2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	m2	910.881,69	V
			9							
				1						
				2						
110020	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels in gazon conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Per beurt 10.445 stuks boomspiegels onkruidvrij maken. De boomspiegel dient 100% vrij te zijn van onkruid. Grootte per boomspiegel: 1 m2 Bomen in gazon. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	250.680,00	V
			9							
				9						
				1						
				2						
					1					
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110030	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels in verharding conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Per beurt 2.259 stuks boomspiegels onkruidvrij maken. De boomspiegel dient 100% vrij te zijn van onkruid. Grootte per boomspiegel: 1 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	54.216,00	V
112								VERWIJDEREN GROF- EN FIJN ZWERFAVAL			
112010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: het ruimen van zwerfvuil voorafgaand aan elke onderhoudsbeurt, conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. De te onderhouden oppervlaktes dienen te worden ontdaan van zwerfvuil. De plantvakken en boomspiegels dienen 100% ontdaan te zijn van grof- en fijn zwerfafval. Totale oppervlakte per beurt: 37.953 m2. Betreft: beplantingsvakken (heesters, rozen, blokhagen en hagen). Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	are	1.518,13	V
112020	501999							Verwijderen zwerfafval in boomspiegel Betreft: het ruimen van zwerfafval voorafgaand aan elke onderhoudsbeurt, conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. De te onderhouden oppervlaktes dienen te worden ontdaan van zwerfvuil. De boomspiegels dienen 100% te zijn ontdaan van grof- en fijn zwerfafval. Totaal aantal boomspiegels per beurt: 12.704 stuks Betreft: boomspiegels in verharding en gazon. Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	304.896,00	V

Idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
113							VERKEERSMAATREGELEN				
113010	620199						Toepassen stationaire afzettingen Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: Stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie 96b - Op enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden - Kruispunten en rotondes - Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwi=30km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
113020	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b - Op enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden - Kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
2			9				PERCEEL 2 Onder perceel 2 behoren de volgende wijken: - Brunssum- Noord (nummer 2 op Tekening Wijkindeling Gemeente Brunssum). - Brunssum- Oost (nummer 3 op Tekening Wijkindeling Gemeente Brunssum). - Brunssum- Zuid (nummer 4 op Tekening Wijkindeling Gemeente Brunssum).				
			3								
						2					

Idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								ONDERHOUD PLANTSOENEN EN BOOMSPIEGELS Na elke onderhoudsbeurt dienen de plantvakken en boomspiegels volledig ontdaan te zijn van zwerfvuil en onkruidvrij te zijn.			
211								ONKRUIDVRIJ MAKEN PLANTVAKKEN EN BOOMSPIEGELS Planning van onderhoudsbeurten is vanaf week 12, telkens een periode van 6 weken. Aanvang werkzaamheden in de volgende weken: Week 14-16; Week 20-22; Week 26-28; Week 32-34; Week 38-40; Week 44-46. Op aanwjs van directie en in overleg met de aannemer zal de exacte startdatum bepaald worden.			
211020	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Betreft: vakbeplanting (heesters, rozen) en de haagvoet (hagen en blokhagen) conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Het plantvak dient 100% vrij te zijn van onkruid. Betreft: diverse vakbeplanting en de haagvoet. Totale oppervlakte per beurt: 31.102 m2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	m2	746.457,84	V
		9									
			1								
				2							
211030	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels in gazon conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Per beurt 4.923 stuks boomspiegels onkruidvrij maken. De boomspiegel dient 100% vrij te zijn van onkruid. Grootte per boomspiegel: 1 m2 Bomen in gazon. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	118.152,00	V
		9									
			9								
				1							
					2						
						1					
211040	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: boomspiegels in verharding conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Per beurt 2.283 stuks boomspiegels onkruidvrij maken. De boomspiegel dient 100% vrij te zijn van onkruid. Grootte per boomspiegel: 1 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	54.792,00	V
		9									
			1								
				1							
					1						
						1					

Idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
212							GROF- EN FIJN ZWERFAFVAL RUIMEN			
212010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: het ruimen van zwerfvuil voorafgaand aan elke onderhoudsbeurt, conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. De te onderhouden oppervlaktes dienen te worden ontdaan van zwerfvuil. De plantvakken dienen 100% ontdaan te zijn van grof- en fijn zwerfafval. Totale oppervlakte per beurt: m2. Betreft: beplantingsvakken (heesters, rozen, blokhagen en hagen). Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	are	1.244,09	V
212020	501999		9		3	1 1	Verwijderen zwerfafval in boomspiegel Betreft: het ruimen van zwerfafval voorafgaand aan elke onderhoudsbeurt, conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. De te onderhouden oppervlaktes dienen te worden ontdaan van zwerfvuil. De boomspiegels dienen 100% te zijn ontdaan van grof- en fijn zwerfafval. Totaal aantal boomspiegels per beurt: 7206 stuks Betreft: boomspiegels in verharding en gazon. Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.	st	172.944,00	V
213							VERKEERSMAATREGELEN			
213010	620199						Toepassen stationaire afzettingen Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: Stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatie 96b - Op enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden - Kruispunten en rotondes - Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwi=30km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N

Idverde Advies B.V. Roermond

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213020	620105			9				Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b - Op enkelbaansweg - Fiets- en voetpaden - Kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 **ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

01 01 **ALGEMENE BEPALINGEN**

01 01 01 **VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 **RAW- BESTEK: INSCHRIJVING**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 is het niet toegestaan dat de opdrachtnemer inschrijft op beide percelen als genoemd in dit bestek.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 dient de aannemer de inschrijfposten die niet van toepassing zijn op het werk, leeg te laten.

01 02 **BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

01 02 01 **BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020, wordt na elke periode van 6 weken, gerekend vanaf week 12, het werk gefactureerd.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 06 **UITVOERINGSBEPALINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04.06 worden eventuele wijzigingen in hoeveelheden en brandstofkosten uitgevoerd tegen de verrekenprijzen die genoemd zijn in artikel 01.04 van de Standaard 2020.

HFD PAR ART LID

01	08	BIJDRAGEN
01	08	01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
	01	Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01	08	02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
	01	Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.
01	13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN
01	13	06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN
	01	Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema dient in enkelvoud bij de directie ingediend te worden.
	02	In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
	03	Uit het algemene tijdschema dient de volgorde van de verschillende kernen / wijken te zijn opgenomen.
01	13	07 WERKTIJDEN
	01	Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.
	02	Op zaterdagen, zondagen en feestdagen mag zonder toestemming niet gewerkt worden.
	03	Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.
01	17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01	17	07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
	01	Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01, wordt verlangd. Het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.
	02	Het groen- en zwerfafval dient te worden aangeboden bij de gemeentewerf, Boschstraat 18a te Brunssum.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSMOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 02 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 24 SOCIAL RETURN

01 24 02 SOCIAL RETURN (2%- REGELING)

- 01 SociaReturn
De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Door de sociale investering van de aannemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.
De invulling gaat altijd in overleg met de coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Daniëlle Slangen, sroiparkstad@wspparkstad.nl, 0611374774.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/ leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/ arbeid minimaal 70/30%.
In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van aannemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Idverde Advies B.V. Roermond

HFD PAR ART LID

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

1. Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz Werkloosheidswet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) Algemene Nabestaandenwet (ANW) Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
2. Personen die gebruik maken van voorzieningen/ instrumenten van één van bovenbenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op gesubsidieerde arbeidsplaats)
3. Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
4. Met werkloosheid bedreigde inwoners
5. Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
6. Kandidaten doelgroepregister
- ' BOL/BBL- leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Aannemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met aannemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De aannemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return- verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken.
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde doelgroep geschiedt conform de voor hem/ haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of- indien de kandidaat elders wordt geplaatst bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien aannemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Aannemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een aannemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return

HFD PAR ART LID

bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de aannemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de aannemer.

Verantwoordelijkheid
De aannemer blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer de aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De aannemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

51 TECHNISCHE BEPALING GROENVOORZIENINGEN

51 01 ALGEMEEN

51 01 01 ONDERHOUD

- 01 In aanvulling op artikel 51.01.01 dient na elke onderhoudsronde het te onderhouden oppervlak, volledig vrij te zijn van zwerfafval en onkruid.
- 02 In aanvulling op artikel 51.01.01 dienen alle plantvakken na elke onderhoudsronde vrij te zijn van opschot en /of zaailingen.
- 03 In aanvulling op artikel 51.01.01 dienen zaailingen zo dicht mogelijk bij de grond te worden afgeknipt en waar mogelijk helemaal te worden uitgegraven. De aannemer dient dit in de eenheidsprijs mee te nemen.
- 04 In aanvulling op artikel 51.01.01 dient de aannemer het aangetroffen zwerfvuil wat groter is dan 0,25 m3 per locatie of zwaarder dan 50kg te melden bij de directie. De directie zal dit als dumping laten verwijderen door derden.
- 05 In aanvulling op artikel 51.01.01 dient de aannemer er zorg voor te dragen dat er geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

HFD PAR ART LID

51	02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	
51	02	09	TOEPASSEN BESTRIJDINGSMIDDELEN
	01	In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 wordt gesteld dat bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een boete wordt opgelegd van €1000 euro. Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.	
51	42	EISEN EN UITVOERING	
51	45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN	
51	45	02	BEHEERSEN- ONKRUID BEPLANTING
	01	Natuurlijk afval moet direct na onderhoud door de aannemer uit het plantvak of boomspiegel verwijderd en afgevoerd worden. Hierbij mag geen onkruid achterblijven in het plantvak of boomspiegel.	

.....
.....

17-01-2024

Gemeente Brunssum
Bestek onderhoud plantsoenen en boomspiegels
Besteknummer: BRU-2024-01

RAW0170-144521

Idverde Advies B.V. Roermond
