

Documentinformatie

Dit document (PvE) maakt integraal onderdeel van het Beschrijvend document 'Bluslaarzen en veiligheidsschoenen' en beschrijft de van toepassing zijnde minimum uitvoeringseisen die gelden met betrekking tot de door de opdrachtnemer te verzorgen leveringen inclusief bijbehorende dienstverlening.

Dit PvE is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht dit PvE desondanks onduidelijkheden, tegenstrijdigheden/fouten of zaken bevatten waar een partij het niet mee eens is of een alternatief wil voorstellen dan dient deze partij de VRK dit bij de inlichtingenrondes – vóór het indienen van een inschrijving – te melden (zie ook paragraaf 4.5 van het Beschrijvend document).

Een inschrijving dient zich onvoorwaardelijk en volledig aan het PvE te conformeren (zie ook hoofdstuk 8 van het Beschrijvend document). Een inschrijving die hieraan niet voldoet wordt als ongeldig terzijde gelegd.

Nr.	Algemene eisen
1.	<p>De opdrachtnemer levert kwalitatief hoogwaardige (onder andere op het gebied van draagcomfort en toegepaste materialen) bluslaarzen en veiligheidsschoenen die geschikt zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van de medewerkers van de VRK.</p> <p>Mocht een medewerker van de VRK, op het gebied van draagcomfort, niet tevreden zijn over een door de opdrachtnemer geleverd paar bluslaarzen of veiligheidsschoenen dan levert de opdrachtnemer – zonder de VRK hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen – de betreffende medewerker (bij inname van dit paar bluslaarzen of veiligheidsschoenen) een nieuw paar bluslaarzen of veiligheidsschoenen van een ander merk en/of type en/of maat.</p>
2.	De opdrachtnemer levert bluslaarzen en veiligheidsschoenen geschikt voor dames en heren.
3.	De opdrachtnemer levert bluslaarzen en veiligheidsschoenen in de Europese maat 36 t/m 50.
4.	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van een goede pasvorm bluslaarzen en/of veiligheidsschoenen met akkoord van de gebruiker.
5.	Mochten de door de opdrachtnemer aangeboden bluslaarzen en/of veiligheidsschoenen niet meer leverbaar zijn dan dient er in overleg een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden. Dit alternatief dient de VRK eerst schriftelijk te accorderen voordat deze door de opdrachtnemer geleverd mag worden.
6.	De prijzen die de opdrachtnemer bij inschrijving heeft aangeboden voor het leveren van de bluslaarzen en veiligheidsschoenen zijn inclusief de kosten voor het verzorgen van de pas- en aanmeetservice zoals omschreven in eis 24 en 25. Een uitzondering geldt voor orthopedische aanpassingen, deze worden op basis van nacalculatie en na goedkeuring van de VRK afgerekend.

Nr.	Veiligheidsschoenen eisen
7.	De veiligheidsschoenen voldoen aan de EN ISO 20345.
8.	De keuze van het assortiment betreft S3 veiligheidsschoenen.
9.	De keuze van het assortiment betreft zwarte veiligheidsschoenen met zwarte stiksels. De veiligheidsschoenen moeten veiligheid en comfort combineren, zijn anti-slip en ademend uitgevoerd en zijn bij voorkeur licht van gewicht. De veiligheidsschoenen zijn water en vuil afstotend of in ieder geval makkelijk schoon te maken. Dit alles conform S3.
10.	De keuze van het assortiment betreft lage, middelhoge en hoge veiligheidsschoenen.
11.	De opdrachtnemer moet uit het assortiment veiligheidsschoenen leveren die volgens de betreffende fabrikant voorzien kunnen worden van goedgekeurde steunzolen, waarbij de onder eis 7 genoemde norm van toepassing blijft. De binnenzool van de veiligheidsschoenen moet te verwijderen zijn.
12.	De opdrachtnemer levert over de gehele looptijd van de raamovereenkomst vervangbare onderdelen van de door hem geleverde veiligheidsschoenen (zoals veters en/of ritsen).
13.	De technische levensduur van de veiligheidsschoenen bedraagt ten minste één (1) jaar.

Nr.	Bluslaarzen eisen
14.	De bluslaarzen voldoen ten minste aan: <ul style="list-style-type: none"> • EN 15090; • EN ISO 17249; Zaagprotectie klasse 2; • EN ISO 20345. Test- en keuringsrapporten moeten op eerste verzoek van de VRK door de opdrachtnemer worden verstrekt als bewijs van conformiteit.
15.	De bluslaarzen bieden bescherming voor de werkzaamheden van de brandweer, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> • Brandbestrijding; • Technische hulpverlening; • Milieuaspecten.
16.	De bluslaarzen zijn voorzien van een snel sluiting (het toepassen van klittenband is NIET toegestaan) en zijn ademend uitgevoerd.
17.	De bluslaarzen zijn zwart als hoofdkleur. De bluslaarzen moeten veiligheid en comfort combineren, zijn anti-slip en ademend uitgevoerd. De bluslaarzen zijn water- en vuil afstotend of in ieder geval makkelijk schoon te maken.
18.	De bluslaarzen zijn voorzien van kruipneus.
19.	De opdrachtnemer levert gedurende de looptijd van de raamovereenkomst vervangbare onderdelen van de door hem geleverde bluslaarzen (zoals veters, ritsen en binnenzolen) binnen vijf (5) werkdagen na opdracht.
20.	De opdrachtnemer levert op verzoek van de VRK een instructie (in de Nederlandse taal) bij de onderdelen die vervangen kunnen worden.
21.	De bluslaarzen hebben aan de binnenzijde een label waarop de gebruiker diens naam kan schrijven.
22.	De bluslaarzen hebben de mogelijkheid om voorzien te worden van door de betreffende fabrikant goedgekeurde steunzolen, waarbij de Nen-norm van toepassing blijft.
23.	De technische levensduur van de bluslaarzen bedraagt ten minste vijf (5) jaar.

Nr.	Dienstverlening eisen
24.	Ten behoeve van het leveren van de veiligheidsschoenen en bluslaarzen verzorgt de opdrachtnemer een pas- en aanmeetservice op een fysieke locatie binnen de regio Kennemerland (bestaande uit de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) die door medewerkers van de VRK kan worden bezocht. <p>Medewerkers van de VRK dienen, na verstrekken van de bestelopdracht, zonder afspraak bij de opdrachtnemer op deze fysieke locatie terecht te kunnen op minimaal alle doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) en op al deze dagen in ieder geval tussen 09:00u tot 17:00u.</p> <p>De opdrachtnemer dient zich te houden aan iedere bestelopdracht. Hiermee wordt bedoeld dat iedere medewerker van de VRK alléén voorzien kan worden van de bluslaarzen en/of veiligheidsschoenen zoals deze zijn gespecificeerd in de betreffende bestelopdracht.</p>

25.	Als onderdeel van de pas- en aanmeetservice draagt de opdrachtnemer, indien nodig, zorg voor het volledige proces rondom orthopedische aanpassingen (met orthopedische aanpassingen wordt bedoeld: aanpassingen zoals het leveren van inlegzooltjes, gecertificeerde steunzooltjes, aanpassingen aan bijvoorbeeld hoge wreef, ect.). Orthopedische aanpassingen worden op basis van nacalculatie en na goedkeuring van de VRK afgerekend.
26.	De opdrachtnemer levert, op eerste verzoek van de VRK, in samenwerking met de betreffende fabrikant een verklaring dat de bluslaarzen en/of veiligheidsschoenen die door hem zijn aangeboden voorzien mogen worden van een op maat gemaakt voetbed en/of andere toepassingen ten behoeve van orthopedische aanpassingen.
27.	De opdrachtnemer levert bluslaarzen en veiligheidsschoenen, na het passen en aanmeten, binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen aan op de VRK locatie in Velsen-Zuid. In het geval van orthopedische aanpassingen is de maximale levertijd, na het passen en aanmeten, zes (6) weken. Iedere levering wordt voorzien van de naam van de betreffende persoon en de afdeling waar deze persoon onder valt.
28.	De opdrachtnemer levert, op eerste verzoek van de VRK, de reinigings- en onderhoudsvorschriften van de betreffende fabrikant aan. Dit betreft ook het reinigen van de voetbescherming na contact met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en/of de gezondheid.
29.	De opdrachtnemer biedt de mogelijkheid om voor alle door hem geleverde bluslaarzen en veiligheidsschoenen de passende onderhoudsmiddelen leveren.
30.	De opdrachtnemer biedt de mogelijkheid om kosteloos oude bluslaarzen en veiligheidsschoenen van de VRK in te nemen.
31.	De door de opdrachtnemer geleverde bluslaarzen en veiligheidsschoenen zijn voorzien van de standaard fabrieksgarantie. De opdrachtnemer verzorgt ten behoeve van de VRK richting de betreffende fabrikant het proces van garantie afhandeling.
32.	Per kwartaal levert de opdrachtnemer een overzicht van de door hem geleverde producten per afdeling van de VRK. De opbouw van het overzicht wordt in overleg met de VRK vastgesteld.
33.	De opdrachtnemer houdt een actueel overzicht bij waarin per medewerker van de VRK is opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • de naam; • de afdeling waar deze persoon werkzaam is; • merk, type en maat geleverde schoen.
34.	De opdrachtnemer dient de facturen per afdeling/kostenplaats van de VRK in te dienen. Op de facturen dient/dienen de naam/namen van de betreffende medewerker(s) te worden vermeld. Facturen dienen via crediteuren@vrk.nl ingediend te worden. De tenaamstelling van de facturen luidt: <p><i>Veiligheidsregio Kennemerland</i> <i>T.a.v. <naam afdeling/kostenplaats></i> <i>Postbus 5514</i> <i>2000 GM Haarlem</i></p>