

Gestelde vragen en antwoorden n.a.v. aanbesteding "Reconstructie Brigittastraat" in de gemeente Leudal, besteknummer 21337.1 F.20 be 01

Bestand: 21337.1 G27 V&A 01-0 fje

Datum: 1 november 2024



Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	139410	In de bestekspost staan op diverse plaatsen "***", kunt u dit verduidelijken?	De bestekpost wordt aangepast "***st" wordt "10st" , "***st" wordt "10st" lengte te verwijderen buizen wordt 1,00m totale lengte 20m
2	142140	Met welke milieu-hygiënische kwaliteit dienen we rekening te houden?	Klasse zal worden toegevoegd in de Nota
3	Bestekpost 880280	Kunt u aangeven op welke locatie, welk aantal en voor welke periode de rijplatenbaan noodzakelijk is?	Bestekspost vervalt in de Nota
4	Bestekpost 871100 t/m 871120	Zijn deze bestekposten bedoelt voor de plaatselijke omleiding gedurende fase 3?	Zie vraag 26
5	Bestekpost 871070 t/m 871090	Zijn deze bestekposten bedoelt voor de plaatselijke omleiding gedurende fase 2?	Zie vraag 26
6	Bestekpost 871040 t/m 871060	Zijn deze bestekposten bedoelt voor de plaatselijke omleiding gedurende fase 1?	Zie vraag 26
7	Bestekpost 871010 t/m 871030	Zijn deze bestekposten bedoelt voor de grootschalige omleiding gedurende het gehele werk?	Zie vraag 26
8	Bestekpost 860160	Waarmee dienen we hier rekening te houden? Betreft het hier de kosten t.b.v. nadere afstemming met WBL of dienen we ook rekening te houden met extra werkzaamheden / maatregelen t.b.v. de uit te voeren rioolwerkzaamheden. Zo ja, kunt u deze werkzaamheden dan specifiek omschrijven of verrekenen via een stelpost?	Betreft enkel afstemming en aanvraag ontheffing. Sleufkist is in bestek voorzien. Bestekspost wordt aangepast in Nota. Werkzaamheden zijn in Nutsoverleg afgestemd en akkoord bevonden.
9	Bestekpost 534520	Aangegeven staat “molgoot 5 strekken” en “bestaande uit 6 streklagen”. Wat is juist?	Post zal worden aangepast in de Nota
10	Bestekpost 380150 t/m 380170	Aangegeven staat “boren van inlaat in betonbuis” terwijl er tevens staat “in PP-buis”. Kunnen we ervanuit gaan dat de inlaat in een PP-buis moet worden aangesloten?	Posten worden aangepast in de Nota
11	Bestekpost 331210 en 331220	Kunnen we ervanuit gaan dat het gebruik van ronde betonputten is toegestaan?	Ja, mits de kwaliteit gelijkwaardig is. Post wordt niet aangepast in Nota.
12	Bestekpost 260410 t/m 260430	Onder 2604 staat aangegeven “stortkosten aannemer” terwijl in de bestekposten staat “vervoeren naar: gemeentelijk depot aan de Hunselerdijk te Grathem”. Kunt u de bestekposten aanpassen indien de aannemer de grond incl. stortkosten dient af te voeren?	Besteksposten worden aangepast. Stortkosten voor aannemer.
13	Bestekpost 166210	Er wordt 10 cm asfalt gefreesd waarna er 5 cm wordt opgebroken. Is dit juist?	Ja, dit is juist.
14	Bestekpost 142110 t/m 142140	In de bestekposten staat aangegeven dat het afvoeren en storten van fundering inbegrepen dient te zijn. Kunt u voor het afvoeren en storten van de fundering separate bestekposten opnemen?	Nee, besteksposten blijven gehandhaafd
15	Bestekpost 142130	Aangegeven staat klasse Wonen terwijl in de inschrijfstaat en de tekeningen van Aelmans klasse Industrie staat aangeven. Kunt u de kwaliteit wijzigen in klasse Industrie?	Bestekspost wordt aangepast in de Nota

16	Bestekpost 139410	In deze post zijn ** aangegeven. Kunt u de tekst bijvoegen die hierbij hoort?	Post zal worden aangevuld in de Nota. Zie vraag 1.
17	Bestek §2.1 punt 01	Benoemd zijn 3 riooltekeningen terwijl er maar 2 riooltekeningen zijn bijgevoegd. Kunt u dit controleren en de ontbrekende tekeningen bijvoegen?	Paragraaf 2.1 lid 01 zal worden aangepast in Nota
18	Aanbestedingsleidraad §2.8 en §3.3.3	Onder §2.8 wordt gevraagd naar referentie(s) van referentiewerken. Onder §3.3.3 wordt aangegeven dat door het ondertekenen van de UEA de aannemer aangeeft te voldoen aan de eisen m.b.t. de kerncompetenties. Dienen we de referenties van de kerncompetenties op te geven incl. de opdrachtgeversverklaringen?	Ja, referenties inclusief opdrachtgeversverklaringen dienen te worden aangeleverd bij inschrijving.
19	Bp. 100010	Bestekspost staat er dubbel in, bij post 131110 staat deze post er ook in.	Post 131110 vervalt in de Nota
20	Bp. 132140 + 132220	"Zijn de te verwijderen gresbuizen asbestverdacht? Zoja, is hier een asbestinventarisatierapport van beschikbaar?"	Geen rapport, hiervoor is paragraaf 139 opgenomen in het bestek. Verdere onderbouwing: Nee, De GWW-aannemers mogen vanaf 2022 zelf de moffenkit bij asbestbuizen verwijderen. Afschaling naar Risicoklasse 1 Opdrachtgevers/beheerders van riolen hebben vervolgens in het afgelopen jaar overal in Nederland rioleringselementen laten verwijderen in risicoklasse 2. Het betrof in deze gevallen dus volledige asbestsaneringen. Uit de validatie (lucht)metingen is naar voren gekomen dat er tijdens het opnemen van de buizen en het verwijderen van de moffenkit te verwaarloosbare hoeveelheden zijn vrijgekomen in de lucht die binnen de grenswaarden van de nationale norm vallen. Daarom werd plaatselijk afgeschaald naar Risicoklasse 1 (basisveiligheidsvoorschriften) en mocht de GWW aannemer zelf de rioleringselementen opnemen, ontdoen van moffenkit en verwijderen/afvoeren. Vervolgens heeft Rioned het VIP (Validatie- en Innovatiepunt Asbest) gevraagd om saneringen waarvan de asbesthoeveelheden binnen de grenswaarde vallen af te schalen naar Risicoklasse 1. Uiteindelijk heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op landelijke schaal hiervoor toestemming gegeven via een door Bureau Stichting RIONED opgestelde werkinstructie. Op 15 April 2022 is deze instructie goedgekeurd en mag de GWW aannemer zelf de asbesthoudende voegenkit verwijderen.
21	Bp. 142110 t/m 142130	Verwijderen van funderingslaag van stol. Dit is normaliter een harde gebonden fundering welke alleen middels frezen verwijderd kan worden. De omschrijving wat wordt aangegeven dat het om een ongebonden funderingsmateriaal betreft suggereert dat dit relatief eenvoudig met de kraan verwijderd zou kunnen worden, dit is echter niet juist. Graag deze posten juist omschrijven.	De bestekspost wordt niet aangepast. De toegepaste stol fundering is geen gebonden fundering.
22	Bp. 534520	Post omschrijft lev. en aanbr. molgoot 5-strek. In de 7e regels staat dat de molgoot bestaat uit 6 streklagen. Wat is correct?	Post zal worden aangepast in de Nota. Zie vraag 9.
23	Bp. 822140	Aanbrengen thermomarkering aanbrengen op straatwerk. Is het hier niet verstandiger om 2K verspuitable koudplast aan te brengen?	Akkoord, bestekspost wordt aangepast in de Nota.
24	Bp. 822190	Aanbrengen thermomarkering aanbrengen op straatwerk. Is het hier niet verstandiger om 2K verspuitable koudplast aan te brengen?	Akkoord, bestekspost wordt aangepast in de Nota.

25	Bp. 870010	T.b.s. vooraankondigingsborden. Hoeveel 6 stuks is onvoldoende indien conform richtlijn CROW 96B bij alle toegangswegen een vooraankondigingsbord moet worden geplaatst. Hoeveelheid graag aanpassen.	Hoeveelheid klopt, 2 borden per fase 2 weken voor de start van de fase plaatsen en laten staan tot einde van de fase. Bestekspost wordt aangepast.
26	Bp. 871010 t/m 872090	Ik mis een post voor het maken van verkeersplan en een post voor het maken van verkeerstekening voor de omleidingen en afzettingen.	Omleidingen zijn aangepast door OG. Pragraaf 871 en 872 komen te vervallen en worden geheel aangepast. Bestekspost verkeersplan wordt toegevoegd. Aantallen borden worden in de bestekspost vermeld. Bij significante afwijkingen zal dit op stelpost worden verrekend. Dit geldt voor de vragen 4 t/m 7 en 26 t/m 32.
27	Bp. 871010 t/m 871030	Aanbrengen omleidingsroutes. Hoe fietsers in deze fase om te leiden. Conform CROW 96B omleidingsroute voor fietsers maximaal 600 meter lengte. Is nu niets vermeldt op tekening 23.23.0209.5. Graag toevoegen.	Zie vraag 26
28	Bp. 871100	De omleidingsroute op enkelbaansweg conform tekening(en) 23.23.02.6 633814 moet volgens mij zijn tekening(en) 23.23.02.7 633814	Zie vraag 26
29	Bp. 871100 t/m 871120	Post 871100 Aanbrengen omleidingsroutes. Hoe fietsers in deze fase om te leiden. Conform CROW 96B omleidingsroute voor fietsers maximaal 600 meter lengte. Is nu niets vermeldt op tekening 23.23.0209.7. Graag toevoegen.	Zie vraag 26
30	Bp. 872010 t/m 872030	Aanbrengen afzetting(en). Op tekening alleen afzethet met bord C01. Conform CROW 96B dient hier nog aanvullende bebording geplaatst te worden. Wordt aanvullende bebording door opdrachtgever geplaatst of dient de aannemer deze te plaatsen? Indien aannemer deze moet plaatsen graag aanvullende bebording op tekening 23.23.0209.1 toevoegen, zodat dit voor elke inschrijver gelijk is om aft e prijzen.	Zie vraag 26
31	Bp. 872040 t/m 872060	Aanbrengen afzetting(en). Op tekening alleen afzethet met bord C01. Conform CROW 96B dient hier nog aanvullende bebording geplaatst te worden. Wordt aanvullende bebording door opdrachtgever geplaatst of dient de aannemer deze te plaatsen? Indien aannemer deze moet plaatsen graag aanvullende bebording op tekening 23.23.0209.2 toevoegen, zodat dit voor elke inschrijver gelijk is om aft e prijzen.	Zie vraag 26
32	Bp. 872070 t/m 872090	Aanbrengen afzetting(en). Op tekening alleen afzethet met bord C01. Conform CROW 96B dient hier nog aanvullende bebording geplaatst te worden. Wordt aanvullende bebording door opdrachtgever geplaatst of dient de aannemer deze te plaatsen? Indien aannemer deze moet plaatsen graag aanvullende bebording op tekening 23.23.0209.3 toevoegen, zodat dit voor elke inschrijver gelijk is om aft e prijzen.	Zie vraag 26
33	Bp. 880280	Bestekspost is niet duidelijk wat voor rijplatenbaan hier bedoeld is, waar deze moet komen, hoe lang deze moet blijven liggen, wat de lengte van de platenbaan is. Kortom deze post is niet te begroten.	Bestekspost vervalt in de Nota. Zie vraag 3.
34	Bp. 881020	Met hoeveel schotten dient rekening te worden gehouden?	ter keuze van de aannemer, de aanliggende panden moeten tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar zijn.
35	Deel 3, art. 01.04.01	In het bestek in deel 3 hfd. 01.04 is de risicoregeling NIET van toepassing verklaard. Gezien de huidige geopolitieke situaties en stijgende brandstof en grondstofprijzen is het niet reëel om dit risico volledig bij de aannemer te leggen. Het verzoek om de CBS index WEL van toepassing te verklaren.	De risico-regeling wordt opgenomen in de Nota.

36	Deel 3, art. 01.10.01 lid 11	Kosten voor het verkrijgen en conditioneren van de vergunning opnemen in post 880320. Deze post komt niet voor in het bestek.	Bestekpost 880320 wordt toegevoegd in de Nota.
37	Deel 3, art. 01.11.01	Er dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden. Kunt u aangeven hoeveel werk deze derden hebben en hoeveel hiervan gelijktijdig zal plaats vinden?	Enkel werkzaamheden openbare verlichting. Overige nutsbedrijven zijn gereed. Bepaling zal worden aangepast in Nota. In de werkvakken worden door derden geen geplande werkzaamheden uitgevoerd. Bij eventuele storingen aan de nutsvoorziening kunnen er door derden werkzaamheden uitgevoerd worden.
38	Deel 3, art. 01.16.01	Bodemsaneringsverzekering is niet van toepassing in dit werk. Dit kan komen te vervallen.	Bepaling vervalt in Nota
39	Deel 3, art. 01.16.03	Is of wordt er door de opdrachtgever een bouwkundige vooropname van de buiten en binnenzijde van de belendende panden uitgevoerd?	Ja, voor de start van de werkzaamheden is de rapportage ter beschikking.
40	Deel 3, art. 01.32.01	SROI is van toepassing op dit werk. Dit is een kapitaalintensief werk dus svp geen 2% van de aanneemsom maar 5% van de loonsom van dit werk of 1% van de aanneemsom.	Het percentage wordt niet gewijzigd.
41	Deel 3. art. 62.12.05	Hier staan de Eisen voor een tijdelijke verkeersregelininstallatie? Waar dient deze geplaatst te worden. Staat op geen enkele tekening. Als deze niet nodig zijn kan deze bepaling komen te vervallen.	Bepaling vervalt in Nota
42	100010 en 131110	In post 10010 word gesproken over tijdelijke afrastering rondom rioolsleuf en in 131110 wordt gesproken over tijdelijke afrastering rondom openliggende rioolsleuf. Is dit niet hetzelfde ?	Post 131110 vervalt in de Nota. Zie vraag 19.
43	Keuringen	U vraagt in deel 3 een geaccrediteerd keuringsbureau. Dit neemt natuurlijk ook de nodige kosten met zich mee. Is het niet voldoende als de keuringswerkzaamheden door een externe onafhankelijke partij worden uitgevoerd? Kunt u deze eis "geaccrediteerd" laten vervallen?	Akkoord. Paragraaf 01.13.01 zal worden aangepast in de Nota.
44	Deel 3 01.03.03	In artikel 01 03 03 lid 05 stelt u dat het (maximale) opslagpercentage bij bestekswijzigingen 10% betreft. Alleen al de algemene kosten in onze branche zijn 12%. Er blijft dan niks meer over voor uitvoeringskosten, winst & risico. Hiermee legt u dus enkelzijdig een percentage vast, wat niet marktconform en kostendekkend is voor inschrijvers. Wij verzoeken u om betreffende bepaling aan te passen naar 21% (12+7+2).	Opslagpercentage maximaal 15%, exclusief uitvoeringskosten
45	BP 535540/50	De leverantie stampbeton is hetzelfde als een 2 streks kantlaag, graag corrigeren.	Post wordt aangepast in de Nota
46	BP 380150-380160	Kloppen de diameters?	Post 380160 wordt aangepast in de Nota
47	BP 380150-380170	In de tekst van de bestekposten staat: boren van inlaat in betonbuis vs in PP-buis	Posten worden aangepast in de Nota. Zie vraag 10
48	BP 380210	R22 ? Betreft dit de bestaande put gerealiseerd in project kind centrum?	Ja, put is (of wordt) geplaatst in project kindcentrum.
49	BP 337	Bij het op hoogte stellen van de bestaande kolken dient er nieuwe stabilisatie aangebracht te worden en bij de nieuw te leveren kolken niet	Dit klopt
50	BP 253150	Klopt de bestekposthoeveelheid?	Hoeveelheid klopt, geldt voor bomen dicht op verharding waarbij de granulaat afgedekt dient te worden ten opzichte van het funderingsmateriaal

51	BP 139310	Dit is voor alle aannemers niet uniform af te prijzen, wijze van dichtmaken gebeurt bij alle aannemers op hun eigen manier, elke aansluiting is anders. Hierbij het verzoek en de kosten te verreken op een stelpost.	Betreft tijdelijk dichtzetten. Keuze aannemer. Post wordt niet aangepast.
52	BP 139	Zijn er al vooronderzoeken beschikbaar?	Nee. Zie vraag 20.
53	Nagekomen vraag via berichtenmodule	Er staan in het bestek 4 putten terwijl op de tekening 19 putten 1000x1000 mm staan aangegeven. Kunt u dit aanpassen?	klopt, post wordt aangepast in Nota.
53	Nagekomen vraag via berichtenmodule	Er staan in het bestek 18 putten terwijl op de tekening 3 putten 1250x1250 mm staan aangegeven. Kunt u dit aanpassen?	klopt, post wordt aangepast in Nita.

Aanpassingen / toevoegingen Opdrachtgever			
		meldingen DSO	Er zal een post worden toegevoegd voor het doen van deze meldingen
		Omleidingstekeningen toevoegen bij bijlagen	Omleidingstekeningen en faseringstekeningen waren niet benoemd in deel 2.1. In verband met de wijzigingen worden deze nu toegevoegd in onderdeel "bijlagen" van deel 2.1.