

Bijlage 3

Beschermde – en Rode lijst soorten in De Ronde Venen

1. Beschermde gebieden

Binnen gemeente De Ronde Venen liggen enkele terreinen die onder het Natuur Netwerk Nederland (NNN) vallen. Daarnaast maakt Natura 2000-gebied Botshol onderdeel uit van de gemeente. Er zijn in het buitengebied wegen en wegbermen die binnen de begrenzing van het NNN vallen. Bij uitvoering van onveranderlijk beheer worden de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN niet aangetast. Enkel bij wijziging van het beheer moeten de effecten er van op het NNN worden getoetst.

2. Beschermde soorten Wet natuurbescherming

Gemeente De Ronde Venen heeft laagveenpolders, laagveenplassen en droogmakerijen in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Veel van de beschermde soorten uit de gemeente zijn dan ook 'natte' soorten die leven in en rond veelal plantenrijke sloten: onder andere **platte schijfhoren, heikikker, rugstreeppad, ringslang en waterspitsmuis**. Voor de meeste lokale populaties van deze soorten vormt het openbaar groen en water maar een beperkt onderdeel van het leefgebied of de soort komt er niet voor. De Vinkeveense Plassen en Botshol zijn natuurgebieden waar veel bijzondere en beschermde soorten hun leefgebied hebben. Maar ook de oeverlanden van de voormalige veenrivieren en veenweidepolders zijn lokaal zeer soortenrijk. De droogmakerijen en de bebouwingskernen zijn gemiddeld soortenarmer. In bomen binnen de parken en laanbeplantingen zijn lokaal boombewonende roofvogels met een jaar rond beschermde nestplaats (**buizerd, ransuil, boomvalk** en dergelijke) aanwezig en kunnen boombewonende vleermuizen (waaronder **ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis**) aanwezig zijn. De betekenis van parken en laanbeplantingen voor strikt beschermde plantensoorten is zeer beperkt.

Beschermde soorten uit Wet natuurbescherming	N waarnemingen uit NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna)	(Mogelijk) aanwezig in gemeentegroen?
Gevlekte witsnuitlibel	1	
Groene glazenmaker	Waarneming.nl	
Heikikker	5	x
Rugstreeppad	17	x
Ringslang	104	x
Baardvleermuis	6	x
Baard/Brantsvleermuis	1	x
Waterspitsmuis	2	x
Watervleermuis	12	x
Rosse vleermuis	11	x

Gewone dwergvleermuis	383	x
Gewone grootoorvleermuis	3	x
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	1	x
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	1	x
Laatvlieger	57	x
Meervleermuis	2	x
Ruige dwergvleermuis	13	x
Platte schijfhoren	1	x
Boommarter	Waarneming.nl	
Bastaardkikker	925	x
Gewone pad	175	x
Kleine watersalamander	521	x
Meerkikker	135	x
Bruine kikker	382	x
Groene kikker	1520	x
Dwergspitsmuis	1	x
Egel	34	x
Haas	721	x
Huisspitsmuis	10	x
Konijn	46	x
Ree	3	
Rosse Woelmuis	5	x
Veld-/Aardmuis	1	x
Veldmuis	10	x
Vos	15	x
Woelrat/molmuis	2	x
Hermelijn	18	x
Wezel	8	x

Tabel 1. Beschermde soorten, anders dan vogels, en hun voorkomen binnen DRV en het openbaar groen en water

Nieuwe beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming (2017)	N waarnemingen uit NDFF	Standplaats/leefgebied
Kartuizer anjer	20	Droge zandige kalkrijke bodems
Kwabaal	19	Grote meren (te verwachten in Vinkeveense Plassen en Botshol; niet in smalle watergangen van de dorpen).
Blaasvaren	geen	Oude (kade)muren
Schubvaren	geen	Oude (kade)muren
Muurbloem	geen	Oude (kade)muren
Brave hendrik	geen	Ruderaal terreinen
Kleine wolfsmelk	geen	Ruderaal terreinen
Kluwenklokje	geen	Ruderaal terreinen, bestrating, parken

Tabel 2. Nieuw beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming die aanwezig zijn of waarvoor geschikt habitat aanwezig is binnen Gemeente de Ronde Venen

Vogels met jaarrond beschermde nestplaats	N waarnemingen uit NDFF	Mogelijk in gemeentegroen?
Boomvalk	143	x
Buizerd	999	x
Gierzwaluw	271	x
Grote Gele Kwikstaart	22	x
Havik	340	x
Kerkuil	9	
Ooievaar	205	x
Ransuil	14	x
Roek	97	x
Slechtvalk	92	
Sperwer	307	x
Steenuil	77	x
Wespendief	25	

Tabel 3. Vogels met een jaarrond beschermde nestplaats en hun (mogelijke) voorkomen binnen DRV en het openbaar groen en water

3. Rode Lijst soorten

Soorten komen op de rode lijst omdat ze in de afgelopen periode sterk achteruit zijn gegaan in hun voorkomen. Hierdoor is de gunstige staat van instandhouding van de soort kwetsbaar tot zeer bedreigd. Een Rode lijst status is geen beschermingsstatus, maar er zijn wel veel beschermde soorten met een rode lijststatus. Vanuit de zorgplicht wordt aanbevolen om voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is bij uitvoering van het beheer rekening te houden met de voorkomende Rode lijst soorten.

Rode Lijstsoorten beschermd in Wet natuurbescherming	N waarnemingen uit NDFF	(Mogelijk) aanwezig in gemeentegroen?	Status Rode lijst (2020)
Gevlekte witsnuitlibel	1		Kwetsbaar
Hermelijn	18	x	Kwetsbaar
Kartuizer anjer	2	x	Bedreigd
Kwabaal	19		Ernstig bedreigd
Laatvlieger	57	x	Kwetsbaar
Ringslang	104	x	Kwetsbaar
Rosse vleermuis	11	x	Zeer ongunstig (2018)
Rugstreeppad	17	x	Gevoelig
<i>Waterspitsmuis</i>	2	x	<i>Niet bedreigd</i>
Wezel	8	x	Gevoelig

4. Toelichting bij de gemeente relevante soorten

Soorten die niet meer beschermd zijn via de Wet natuurbescherming

Na het inwerking treden van de Wet natuurbescherming is een aantal beschermde soorten uit de Flora – en Faunawet niet meer beschermd. Dit geldt voor de soorten die hieronder staan. Deze planten en dieren kennen dus geen beschermstatus meer, maar zijn wel waardevol voor gemeente De Ronde Venen.

Zwanenbloem

Is een plantensoort van de natte oever van ongeveer 1 meter hoog. De soort bloeit met roze bloemschermen. De zwanenbloem is vrij algemeen voorkomend in watergangen in laag Nederland. De soort kan niet tegen sterke concurrentie van riet, grote egelskop en intensief slootbeheer waarbij de wortelstokken worden verwijderd.

Waterdrieblad

Is een moerasplant die vanuit de oever met drijvende stengels het water in groeit. Het is zodoende een soort die bijdraagt aan verlanding. Deze soort wordt vooral aangetroffen in veengebieden. Het schoningsbeheer van sloten zorgt ervoor dat er nauwelijks ruimte overblijft voor waterdrieblad. Elk blad heeft drie deelblaadjes. De bloem is wit en verdeeld in fijne slippen. Waterdrieblad wordt vanwege zijn schoonheid ook verkocht als vijverplant.

Krabbenscheer & groene glazenmaker

Krabbenscheer komt voor in veenweidedelen van de gemeente en is ook op een paar locaties binnen het openbaar groen is aangetroffen. Het is een drijvende, stekelige waterplant die matten vormt en zorgt voor de vorming van een drijvende kragge waar zich weer andere planten op kunnen vestigen. Het is net als waterdrieblad een soort die bijdraagt aan de verlanding. Krabbenscheer komt niet alleen voor in veengebieden, maar in allerlei rustigere wateren. In de winter daalt de krabbenscheerplant naar de bodem en in het voorjaar stijgt hij weer naar de oppervlakte. Hoewel hij bloeit, vormt hij zelden vruchtbare zaden. De plant breidt zich uit via uitlopers. Slechte waterkwaliteit en een te intensief schoningsbeheer vormen de grootste bedreiging voor krabbenscheer, wat de reden is dat de soort sterk achteruit is gegaan en op de Rode Lijst is beland. Dichte, goed ontwikkelde krabbenscheervegetaties vormen het leefgebied voor larven van de beschermde groene glazenmaker. Deze vegetaties ontbreken binnen de gemeente en zodoende ook de groene glazenmaker. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich bij Uithoorn.

Tongvaren

Tongvaren komt voor op een brug (van een particulier) in Baambrugge en is ook aangetroffen op gemetselde brugdelen in Abcoude. De tongvaren groeit net als andere muurvarens in Nederland vooral tussen het voegwerk van gemetselde muren. De betreffende muren moeten voldoende vochtig zijn en het metselwerk voldoende poreus om ruimte te bieden voor vestiging van de soort. Een muur met de juiste ligging doet er meestal zeker 40-50 jaar over voordat het de juiste ondergrond biedt voor muurvarens, zeker sinds met het harde Portland-cement wordt gevoegd. Grootste bedreiging voor

tongvaren en andere muurvarens is het opnieuw voegen van metselwerk, gevolgd door schoonmaakwerkzaamheden aan het metselwerk.

Rietorchis

Dit is een orchissoort van vochtige graslanden en kruidenrijke rietlanden met een extensief maaibeheer. De soort komt onder meer voor in Abcoude en de Ter Aase Zuwe. De rietorchis bloeit in mei-juli. Het zaad is rijp vanaf eind augustus. Te vroeg maaien, te vaak maaien en bemesting vormen een bedreiging voor de soort. Op langere termijn vormt klepelbeheer ook een bedreiging, omdat hierdoor een concurrentiekrachtiger ruigtevegetatie ontstaat waarbinnen onvoldoende ruimte is voor bestaande rietorchissen en kiemplantsen voor nieuwe ontbreken.

Wilde Kievitsbloem

De wilde kievitsbloem komt voor op enkele locaties binnen het veenweidegebied, waaronder de door de gemeente beheerde Ter Aase Zuwe. Het is een bolgewas van vochtige hooilanden die onder invloed staan of stonden van inundatie door (rivier)water. De soort doet er zeven jaar over om van kiemplant tot bloeiende plant te komen. Scheuren van oude hooilanden, ontwatering, bemesting, bedijking en een slechte waterkwaliteit hebben allen bijgedragen aan de forse achteruitgang van kievitsbloem.

Kleine modderkruiper

Deze vissoort komt voor in grote delen van de gemeente, maar niet uit de polder Groot Mijdrecht. De soort leeft in tal van wat bredere sloten en in de oeverzone van wettingen, tochten en voormalige veenriviertjes. Binnen de bebouwde komt zijn de meeste watergangen ongeschikt door het ontbreken van oevervegetatie, overmaat aan bladval en beschaduwing. Meer lokaal zijn binnen de bebouwde watergangen aanwezig die wel geschikt zijn.

Bittervoorn

Deze soort leeft globaal in vergelijkbare watergangen als kleine modderkruiper, maar is in de gemeente veel zeldzamer. Bittervoorn heeft grote zoetwatermosselen nodig om te overleven (hij zet er zijn eitjes in af) en is ook kritischer ten aanzien van de waterkwaliteit dan de kleine modderkruiper. Er zijn geen waarnemingen bekend uit de bebouwde kom. Potentieel geschikte watergangen voor bittervoorn zijn binnen de bebouwde kom zeer schaars. Buiten de bebouwde kom zijn vele potentieel geschikte watergangen aanwezig.

Soorten die wel beschermd zijn via de Wet natuurbescherming

Onderstaande soorten die relevant zijn voor gemeente De Ronde Venen zijn wel beschermd vanuit de Wet natuurbescherming.

Kartuizer anjer

De onder de Wet Natuurbescherming beschermde Kartuizer anjer groeit langs het spoor bij Abcoude, langs het fietspad aan de oostzijde en op de voormalige spoorbaan ten westen van het spoor. Dit laatste terreindeel valt onder het beheer van de gemeente.

Heikikker

In de regio heeft heikikker grotere populaties ten oosten van de Vecht. Uit gemeente de Ronde Venen zijn enkel waarnemingen bekend uit de directe omgeving van Botshol. Hier is vermoedelijk een kleine

populatie aanwezig. De kleinschaliger delen van de veenweidegebieden zijn potentieel geschikt voor de soort, maar hij ontbreekt hier. Het openbaar groen en water is niet van betekenis voor de heikikker.

Rugstreeppad

De rugstreeppad komt verspreid over de gemeente voor, in zowel de droogmakerijen als de veenweidegebieden. Er zijn enkele waarnemingen bekend uit de noordwestrand van Mijdrecht en uit Wilnis. De rugstreeppad plant zich in polders meestal voort in smalle, snel opwarmende visarme slootjes. Hij overwintert ingegraven in droge grond die hij vindt op erven en in mindere mate in dijken en wegtalluds. De soort kan tijdelijk leefgebied vinden op en rond opgehoogde bouwterreinen in nieuw gegraven watergangen, plassen en vergraven bodems en zandhopen. De beschoeide watergangen met vis, strakke gazons en plantsoenen zijn ongeschikt voor de soort. Langs de buitenrand van de dorpen en in het Wickelhofpark kan de soort zich mogelijk voortplanten in smalle watergangen. Zijn overwinteringslocaties vindt hij dan in tuinen.

Ringslang

Deze soort heeft een populatie in Botshol. Daarnaast zijn er verspreide waarnemingen uit Vinkeveen en omgeving, waaronder de polder Groot Mijdrecht. In hoeverre het daar om zwervers uit Botshol gaat, of om kleine subpopulaties is niet bekend. Binnen zijn leefgebied moet de ringslang voldoende amfibieën en vis vinden, er moeten holtes zijn om te overwinteren en zogenaamde broeihopen om zich voort te planten. Het gemeentegroen voldoet daar momenteel niet aan. Binnen het openbaar groen en water hebben alleen het Wickelhofpark en de noordrand van Abcoude potentie als leefgebied. De ringslang is daar echter niet waargenomen. Incidenteel kunnen ringslangen in oevers van door de gemeente beheerde wegen in de omgeving van Botshol worden verwacht.

Waterspitsmuis

Van deze grotere spitsmuizensoorten zijn zeer verspreide waarnemingen bekend uit de gemeente. Het beeld dat de waarnemingen uit de NDFF schetsen is waarschijnlijk niet compleet. De waterspitsmuis leeft in de droge- en natte oeverzone van watergangen. Daarbij zijn natuurlijke en soortenrijke oevers het kansrijkst. Deze zijn binnen het openbaar groen en water vrijwel niet te vinden. Wel langs de riviertjes binnen en aan de randen van De Ronde Venen, maar lokaal ook langs enkele wettingen.

Platte schijfhoren

Is een kleine zoetwaterslak waarvan waarnemingen verspreid door de gemeente bekend. Zijn. De waarnemingen komen bijna uitsluitend uit het veenweidegebied. Binnen het openbaar groen en water zijn enkele potentieel geschikte watergangen aanwezig in het buitengebied en langs de buitenranden van de dorpen. Platte schijfhoren wordt met name aangetroffen in watergangen met een goede waterkwaliteit en goed ontwikkelde watervegetatie. Een te intensief schonings- en baggerbeheer heeft tot gevolg dat de dieren uit de watergang verdwijnen. Als gevolg van slechte of mindere waterkwaliteit (o.a. woonwijken in Groot Mijdrecht) komt er onvoldoende watervegetatie tot ontwikkeling om een leefgebied te kunnen vormen voor de soort.

Gewone dwergvleermuis

Deze vleermuissoort is de meest algemeen voorkomende vleermuis van Nederland. De soort komt in alle dorpen voor. De gewone dwergvleermuis leeft binnen de gemeente vrijwel uitsluitend in gebouwen en foerageert in parken en langs wegen. Wegbeplantingen vormen een essentieel

onderdeel van het leefgebied voor gewone dwergvleermuizen; er zijn insecten te vangen en ze vormen een verbindingsroute van het ene naar het andere gebied. Uit waarnemingen blijkt dat dit in de gemeente bij diverse wegen het geval is (NDFF, 2016).

Ruige dwergvleermuis

Ook deze vleermuissoort komt overal in de gemeente voor. De meeste waarnemingen zijn bekend uit de noordoostelijke hoek van de gemeente, het overige deel van de gemeente is minder goed onderzocht. Ruige dwergvleermuis is een migrerende soort. De vrouwtjes krijgen hun jongen in Noordoost-Europa en trekken in het najaar over Nederland. Het grootste deel van de mannetjes is hele jaar in Nederland en paren met de overtrekkende vrouwtjes in het najaar. Vervolgens overwintert een deel van de mannen en vrouwen in boomholtes in Nederland. Een ander deel trekt verder naar het zuiden. In vergelijking met gewone dwergvleermuis foerageert de ruige dwergvleermuis iets vaker langs water. Deze soort heeft zijn verblijfplaatsen in allerlei holtes en achter schors in bomen, en achter luiken van huizen. Ook in kleinere parken en lanen kunnen verblijfplaatsen aanwezig zijn.

Gewone grootoorvleermuis

Deze soort heeft zijn verblijfplaatsen in bomen en gebouwen. Hij kan ook verblijfplaatsen hebben in bomen van kleine parkjes. Ze hebben kleine leefgebieden en overwinteren vooral in gebouwen (bunkers), maar wellicht ook in bomen. Er zijn alleen waarnemingen van foeragerende grootoorvleermuizen bekend uit Abcoude en overwinteraars uit Fort Abcoude. Er is mogelijk een kleine populatie aanwezig in boomholtes in het openbaar groen van Abcoude.

Laatvlieger

De laatvlieger komt algemeen voor in de gemeente. Er zijn veel waarnemingen van foeragerende dieren langs wegen en tochten in het buitengebied. De laatvlieger foerageert in parken en langs lanen, maar heeft zijn verblijfplaatsen in gebouwen. Het openbaar groen vormt een geschikt onderdeel voor het foerageergebied.

Watervleermuis en rosse vleermuis

Zijn beide boombewonende vleermuizen. Ze hebben een voorkeur voor bomen met holtes binnen bossen en landgoederen met een groter aantal geschikte holtes. In de gemeente ontbreken dergelijke bosschages, zodat de kans op kolonies van deze soorten gering is. De watervleermuis foerageert boven beschut water. De rosse vleermuis foerageert vooral boven natte terreinen en verplaatst zich van terrein tot terrein op grotere hoogte dan de meeste vleermuizen en is minder afhankelijk van opgaande structuren voor oriëntatie. De watervleermuis overwintert in gebouwen en de rosse vleermuis overwintert in boomholtes. Van de watervleermuis en de rosse vleermuis zijn wat verspreide waarnemingen van foeragerende dieren bekend. Ook zijn er overwinteraars van de watervleermuis bekend uit Fort Abcoude.

Meervleermuis

Van de meervleermuis zijn verspreid over de gemeente waarnemingen bekend. Deze soort foerageert boven weteringen en tochten en heeft zijn verblijfplaats in gebouwen.

Sperwer

Er zijn verspreid over de gemeente waarnemingen van de sperwer bekend, waaronder enkele nestplaatsen. Deze vogelsoort leeft van kleinere (zang)vogeltjes en nestelt vaak in lage bomen en

struiken binnen rustige, kleine bosjes. De sperwer heeft een zeer groot leefgebied, waarbinnen het aanbod aan nestplaatsen zelden werkelijk beperkend is. De sperwer bouwt elk jaar een nieuw nest, maar wel vaak binnen hetzelfde bosje.

Buizerd

Er zijn verspreid over de gemeente waarnemingen van buizerd bekend, waaronder enkele nestplaatsen. Deze soort leeft van kleine zoogdieren, wormen, vogeltjes en aas en nestelt in rustige kleine bosjes. De buizerd heeft een groot leefgebied, waarbinnen het aanbod aan nestplaatsen zelden werkelijk beperkend is. De buizerd bouwt zelf zijn nest en gebruikt dit vaak jaren achter elkaar, maar is ook goed in staat om zich op een nieuwe locatie te vestigen.

Ransuil

Deze uilensoort komt op diverse plaatsen in de gemeente voor en dan met name in de bebouwde kom. De ransuil heeft zijn verblijfplaats in oude nesten die hij zelf vaak wat verstevigt. Deze soort kan al in kleine erfbeplantingen tot broeden komen en prefereert coniferen en bomen met klimop vanwege de dekking. In de winter trekken ze in groepjes rond en rusten ('roesten') dan soms zeer opvallend in bomen binnen de bebouwde kom. De ransuil eet vooral muizen en nestelt in oude nesten van kraaien of eksters. Nadat deze nesten uiteen vallen gaat hij weer op zoek naar een nieuw nest.

Boomvalk

De boomvalk nestelt in oude kraaiennesten, waar hij niet verder aan bouwt. Hij zit graag in een nest met een goed uitzicht over de omgeving. Wanneer het oude nest uiteen valt, gaat hij op zoek naar een nieuw nest. De boomvalk is een trekvogel die overwintert in Afrika. Hij eet naast muizen en vogeltjes ook opvallend veel libellen.

Roek

Dit is een kraaiachtige die doorgaans in kolonies broedt en veelal in groepen foerageert. De broedkolonies worden meestal in grotere boomgroepen gevestigd. De roeken bouwen zelf hun nest. In de regio is de roek behoorlijk achteruit gegaan. Mogelijk zijn er nog individuele broedplaatsen of kleine groepjes broedplaatsen van roeken aanwezig in Abcoude.

5. Geschikte leefgebieden/groeiplaatsen van beschermde soorten in De Ronde Venen

Uit de inventarisatie door ecologische adviesbureau Waardenburg zijn de volgende geschikte leefgebieden/groeiplaatsen van beschermde soorten in De Ronde Venen naar voren gekomen:

Dorp	Beschermde soort	Geschikt leefgebied/groeiplaats in DRV
	Ringslang	Wegberm grenzend aan Botshol
	Waterspitsmuis	Ruig rietland langs veenriviertjes
	Diverse vleermuizen	Boomrijen in zowel bebouwde kom als buiten de bebouwde kom
	Gewone grootoorvleermuis	Bomen met holtes op begraafplaats Abcoude
	Platte Schijfhoren	Sloten buitenrand van Mijdrecht
	Roek	Laanbeplanting met name in omgeving Abcoude

Baambrugge	Platte schijfhoren	Sloten aan buitenrand parkstrook met plas en ijsbaan
Abcoude	Gewone grootoorvleermuis Ruige dwergvleermuis Roek Ransuil	Eikenbeplanting van 't Marktveld, het Hugo de Vriespark en het oudste deel van de begraafplaats
	Ringslang	Bossagestrook westzijde sportcomplex Hollandse Kade
	Waterspitsmuis	Oeverzone van bovengenoemd bossagestrook
	Sperwer Boomvalk	Noordelijk stuk van bovengenoemd bossagestrook
	Buizerd Sperwer Ransuil Ruige dwergvleermuis	Bossagestrook achter de geluidswal A2 bij Molenwetering/De Weert
	Karhuizer anjer	Berm ten westen van het fietspad langs de spoorlijn bij Abcoude
Mijdrecht	Gewone- en ruige dwergvleermuis	Laan en parkbeplanting langs de Hoofdweg, Hofland, Dr. J. van der Haarweg, de beplantingsstrook aan de westkant van de Rondweg en de boombeplanting rond de watergang ten noorden van de Briljant-Opaal-Smaragd.
	Platte schijfhoren	Watergang langs de Hoofdweg , Oosterlandweg en Tweede zijweg
	Ruige dwergvleermuis Nestelende boomvalken, ransuil en sperwer	Park de Meijert
	Ruige dwergvleermuis	Parkstroken Opaal/Robijn, Parel en Hofland
Wilnis	Ransuil Sperwer Diverse vleermuizen	Groenstrook ten oosten van de Mees ten Oeverlaan
	Ransuil	Plantsoen bij secretaris Munniklaan en Ds. Ten Brinckplantsoen
	Egel	Begraafplaats
Vinkeveen	Diverse vleermuizen	Lageweideplantsoen, Reigerstraat en het Zwanenpark
De Hoef	Buizerd Sperwer Ruige dwergvleermuis	Bosstroken langs de Oude Spoorbaan
Buitengebied	Rugstreeppad	Smalle wegsloten in de droogmakerijen
	Diverse vleermuizen	Laanbeplantingen in het buitengebied
	Buizerd Sperwer Boomvalk Ringslang	Strook nat elzenbos tussen de Vinkenkade en fietspad achter geluidswal A2