

Raamovereenkomst Onderhoud groen 2024-2026

Besteknummer 2023-07

Gemeente De Ronde Venen

Bezoekadres : Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht

Postadres : Postbus 250

3640 AG Mijdrecht

Telefoon: 0297 - 291616

Email : gemeente@derondevenen.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	6
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Bestek op elektronische medium	7
09 Scope opdracht	7
10 Werkwijze en deelopdrachten	8
11 Leveranciersbeoordeling	8
2. Beschrijving	9
2.1 Algemene gegevens	9
01 Tekeningen	11
02 Peilen en hoofdafmetingen	12
03 Kwaliteitsborging	12
04 Bijlagen	12
05 Bereikbaarheid terrein	12
06 Beperkingen in het werkgebied	13
07 Fasering	13
08 Voertaal	13
09 Bescherming Natuurwaarden	13
2.2 Nadere beschrijving	15
1 ABCOUDE (Perceel nummer 1)	19
10 WERKVOORBEREIDING	19
11 Onderhoud grassen of kruiden	19
110 Maaien	19
12 Onderhoud Beplantingen	20
120 Onkruidbeheersing	20
121 Betreft extra onderhouds ronde beplanting	22
122 Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	23
13 Zwerfvuil	24
130 Verwijderen Zwerfvuil	24
14 Snoeien	24
140 Snoeien van groen	24
2 BAAMBRUGGE (Perceel nummer 1)	27
21 Onderhoud grassen of kruiden	27
210 Maaien	27
22 Onderhoud Beplantingen	28
220 Onkruidbeheersing	28

221	Betreft extra onderhouds ronde beplanting	29
222	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	31
23	Zwerfvuil	31
230	Verwijderen Zwerfvuil	31
24	Snoeien	32
240	Snoeien van groen	32
25	INZET MATERIEEL:	33
26	INZETTEN WERKNEMERS:	34
27	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN	34
3	VINKEVEEN (Perceel nummer 2)	36
30	WERKVOORBEREIDING	36
31	Onderhoud grassen of kruiden	36
310	Maaien	36
32	Onderhoud Beplantingen	37
320	Onkruidbeheersing	37
321	Betreft extra onderhouds ronde beplanting	38
322	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	39
33	Zwerfvuil	40
330	Verwijderen Zwerfvuil	40
34	Snoeien	40
340	Snoeien van groen	40
4	WILNIS (Perceel nummer 2)	43
41	Onderhoud grassen of kruiden	43
410	maaien	43
42	Onderhoud Beplantingen	44
420	Onkruidbeheersing	44
421	Betreft extra onderhouds ronde beplanting	45
422	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	46
43	Zwerfvuil	47
430	Verwijderen Zwerfvuil	47
44	Snoeien	47
440	Snoeien van groen	48
45	INZET MATERIEEL:	49
46	INZETTEN WERKNEMERS:	49
47	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN	50
5	Mijdrecht (perceel nummer 3)	51
50	WERKVOORBEREIDING	51
51	Onderhoud grassen of kruiden	51
510	Maaien	51
52	Onderhoud Beplantingen	52
520	Onkruidbeheersing	52
521	Betreft extra onderhouds ronde beplanting	54
522	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	55
53	Zwerfvuil	56
530	Verwijderen Zwerfvuil	56
54	Snoeien	56
540	Snoeien van groen	56
55	INZET MATERIEEL:	58
56	INZETTEN WERKNEMERS:	58
57	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN	59
6	ABCOUDE (Perceel nummer 4)	60
60	WERKVOORBEREIDING	60
61	Onderhoud grassen of kruiden	60
610	Maaien	60
62	Onderhoud Beplanting	62
620	Onkruidbeheersing	62
621	Betreft extra onderhouds ronde beplanting	64

622	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden	65
63	Zwerfvuil	66
630	Verwijderen Zwerfvuil	66
64	Snoeien	66
640	Snoeien van groen	66
65	INZET MATERIEEL:	69
66	INZETTEN WERKNEMERS:	69
67	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN	70
9	Staartposten	71

3. B e p a l i n g e n **73**

01	Algemeen en administratief	75
01 01	Algemene bepalingen	75
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	75
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	75
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	76
01 09	Kabels en leidingen	77
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	77
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	77
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	79
01 16	Verzekeringen	79
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	81
01 19	Arbeidsomstandigheden	82
01 20	Kwaliteitsborging	82
01 23	Communicatie	82
01 26	Inzet personen in het kader van social return	83
01 27	Geschillen	83
51	Groenvoorzieningen	83
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	83
51 01	Begrippen	83
51 02	Eisen en uitvoering	83
51 03	Informatie-overdracht	84
51 04	Risicoverdeling en garanties	85
51 2	Gras en kruidachtigen	85
51 25	Bijbehorende verplichtingen	85
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	85
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	85
62 12	Eisen en uitvoering	85
62 13	Informatie-overdracht	86
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	87
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	87
64 13	Informatie-overdracht	87

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen.

Bezoekers adres:

Gemeente De Ronde venen

Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht

Telefoon: 0297-291616

Fax: 0297-28428

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

Perceel nummer : 1

Bestekpostnummer 1 - Abcoude

Wijk :

Noord deels zie tekeningen

Zuid

Bestekpostnummer 2 - Baambrugge

Dorp::

Baambrugge dorp

Perceel nummer: 2

Bestekpostnummer 3 - Vinkeveen

Wijk:

Vinkeveld

Bestekpostnummer 4 - Wilnis

Wijk:

Veenzijde 3 en Marickenzijde,

Perceel nummer:3

Bestekpostnummer 5 - Mijdrecht

Wijk:

Molenland

Perceel nummer:4

PAR

Bestekpostnummer 6 - Abcoude

Wijk:

West en Land van Winkel

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Knippen/steken/maaïen van graskanten
- b. Maaiwerkzaamheden
- c. Zwerfvuilbeheersing
- d. Onkruidbeheersing
- e. Snoeiwerkzaamheden
- f. Knippen van hagen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maart 2024 tot 1 maart 2026. Het werk start op de, in het bestek als bijlage bijgevoegde planning genoemde startdatum, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf gunning tot en met 1 maart 2026 met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal van één jaar.

2. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit volgens het bij deze raamovereenkomst behorend tijdschema (bijlage 04 in deze raamovereenkomst). De hiertoe benodigde deelopdrachten worden uiterlijk vier weken vooraf verstrekt.

3. De uitvoeringstermijn voor de in de raamovereenkomst vermelde werkzaamheden zijn herleidbaar uit het tijdschema. De opdrachtnemer dient voorafgaande aan de werkzaamheden dit minimaal 48 uur per Email te melden.

4. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= (zegge vijfhonderd euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

PAR

08 Bestek op elektronische medium

1. De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) op een elektronische medium ter beschikking gesteld.
2. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota ('s) van inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX of NSX) zijn of worden verwerkt.

Indien er schade is ontstaan, dan worden de kosten voor herstel verrekend volgens deel 3, artikel 51.02.11 en 51.02.12.

Aanvullend wordt:

- bij schade aan bomen en bij schade aan ecologische bermen een boete opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.
 - bij schade t.g.v. handelen door de opdrachtnemer (op welke wijze dan ook) moet dit binnen 1 maand naar genoegen van de opdrachtgever hersteld zijn.
- De opdrachtnemer zal van een bestaande schade een nulmeting overleggen en dit vooraf melden aan de toezichthouder inclusief foto's en per Email vastleggen

09 Scope opdracht

1. De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn alleen de eenheidsprijzen en hoeveelheden zoals m2, m1 en are vermeld, die wederzijds worden gehanteerd voor de verspreid in de wijken gelegen plantsoenvakken.
2. Met deze raamovereenkomst wordt beoogd, in de periode van 1 maart 2024 tot 1 maart 2026, 6 deelopdrachten per jaar te verstrekken voor het onderhoud van de plantsoenvakken en maaien het gazon. En 1 deel opdracht voor het snoeien van heestervakken, bosplantsoen en hakhout.
Vanaf 1 maart 2025 komt hier één deelopdracht extra bij i.v.m het op hoger kwaliteits niveau brengen van de plantsoenvakken .
3. De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het door de gemeenteraden jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhoudsbudget.
4. Binnen het raamovereenkomst heeft opdrachtgever de mogelijkheid om na 1 maart 2026 het contract te verlengen met tweemaal met één jaar.
5. Bij een eventuele verlenging van het raamovereenkomst, worden de verrekenprijzen van dit raamovereenkomst ongewijzigd van toepassing verklaard. De aannemer is verplicht de verrekenprijzen bij een verlenging gestand te doen voor de duur van die verlenging. Voor de indexering bij contractverlenging wordt verwezen naar deel 3, artikel 01.04.02. lid 02.
6. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van dit raamcontract te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.
7. Aan bovenstaande cijfers (punt 2) kunnen geen rechten worden ontleend.

PAR

10 Werkwijze en deelopdrachten

1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer per aanvraag informatie over de op te dragen deelopdracht.
2. Op basis van de informatie bepaalt de opdrachtnemer de hoeveelheden en verstrekt hij aan opdrachtgever een raming van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van het raamovereenkomst. De raming van kosten wordt ingediend binnen 7 kalenderdagen na aanvraag.
3. Na indiening prijs en na akkoord inzake raming van kosten, geeft de Opdrachtgever binnen maximaal 7 kalenderdagen opdracht tot uitvoering.
Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten, zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de Opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.
4. Het akkoord van de Opdrachtgever gaat vergezeld met een opdrachtbrief met daarin een aanwijzing van de directievoerder UAV.
5. Nadat een deelopdracht is afgerond, moet opdrachtnemer hiervan terstond een hoeveelhedenstaat overleggen met bijbehorende concept factuur ter beoordeling van de directie.

11 Leveranciersbeoordeling

Gemeente De Ronde Venen beoogt met het sluiten van de raamovereenkomst een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer om te komen tot een vooraf bepaald eindresultaat. De raamovereenkomst en de hieruit volgende deelopdrachten dienen hierbij als basis voor de zakelijke verhouding. De verplichtingen en afspraken worden over en weer duidelijk gemaakt.

Middels het evalueren en beoordelen van de totstandkoming van het eindresultaat wil gemeente De Ronde Venen de mate van samenwerking met de aannemer uitdrukken.

In deze beoordeling wordt de tevredenheid van de Opdrachtgever bepaald over de totstandkoming van het door Opdrachtnemer geleverde resultaat met een frequentie van 1 x per jaar. Op in nog nader met Opdrachtnemer gezamenlijk vooraf te bepalen KwaliteitsPrestatieIndicatoren (KPI's) wordt de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer beoordeeld. De slotconclusie van de evaluatie kan bij een positieve beoordeling resulteren in het verlengen van de raamovereenkomst met maximaal twee maal één jaar.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Perceel: 1

1 - Abcoude
met de Wijken : Noord deels ,Zuid ,

Tekeningnummer:

01.01 Abcoude noord (deels)
01.02 Abcoude west
01.03 Abcoude zuid

2 - Baambrugge
Dorp: Baambrugge dorp

Tekeningnummer:

02.01 Baambrugge dorp

Perceel: 2

3 - Vinkeveen
Wijk; Vinkeveld

Tekeningnummer:

03.01 Vinkeveld
03.02 Hagen Vinkeveld

Perceel:3

5 - Mijdrecht
Wijk Molenland

Tekeningnummer:

05.01 Molenland noord
05.02 Molenland zuid
05.03 Molenland west

Perceel:4

6- Abcoude.
Wijk: Land van Winkel

Tekeningnummer:

06.01 Land van Winkel
06.02 Hagen Land van Winkel

Deze worden digitaal aangeleverd aan de opdrachtnemer

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na elke onderhouds ronde van 6 weken zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden..
2. De inhoud wordt in onderling overleg bepaald. Opdrachtgever (BOR) treedt in overleg met de eigen dienst over inhoud kwaliteitsplan. Afspraken worden vastgelegd in bouwvergaderingen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 Inschrijvingsbiljet
- 2 Inschrijvingsstaat
- 3 V&G plan ontwerpfase
- 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
- 5 Beheerpaspoorten Openbaar Groen
- 6 Invul document ecologisch werkprotocol
- 7 STADSWERK Gedragscode soortbescherming gemeente.
- 8 Beschermde en Rode Lijst soorten DRV
- 9 Hagen Vinkeveld
- 10 Hagen Land van Winkel

05 Bereikbaarheid terrein

Daar waar er voor het gedeelte te bereiken van de plantsoenvakken over onverhard terrein gereden moet worden, dient rekening gehouden te worden met de slappe/zachte ondergrond door gebruik te maken van licht materieel.

Indien bij het uitvoeren van werkzaamheden particuliere terreinen betreden dienen te worden, mag dit pas plaatsvinden na overleg met en op aanwijzing van de eigenaar / pachter, de eventuele beheerder en de directie. De aannemer neemt hierbij het initiatief tot overleg.

Duizendknoop.

Indien Duizendknoop wordt aangetroffen zal de aannemer dit terstond melden aan de directie. Er zal dan voor de betreffende locatie een Plan van Aanpak door opdrachtgever en opdrachtnemer opgesteld worden

06 Beperkingen in het werkgebied

Om schade aan bebouwing en wegen zoveel mogelijk te voorkomen zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat de aannemer bij het transport van materiaal en materieel zich aan de volgende bepalingen houdt:

Maximale aslasten op de openbare weg moeten binnen de wettelijk gestelde normen blijven beperkingen in het werkgebied

Het verkeer op de openbare weg mag niet gestremd worden.

De tijdelijke verkeersmaatregelen, waaronder bebording, moeten voldoen aan de RVV en de CROW 96b

07 Fasering

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het werk gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dit conform de planning genoemd in bijlage 4 en met goedkeuring van de directie.

Bij afronding van elke deelopdracht moet de aannemer zorg dragen voor financiële afronding en facturatie.

08 Voertaal

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 Bescherming Natuurwaarden

In bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit B, is een lijst opgesteld met geaccepteerde/gewenste kruiden en niet geaccepteerde kruiden. De gewenste kruiden dienen, daar waar mogelijk is, gespaard te worden ter bevordering van de biodiversiteit.

De Gedragscode soortbescherming voor gemeenten (Stadswerk) is van toepassing. De aannemer dient zich aan deze gedragscode te houden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD.- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			ABCOUDE (Perceel nummer 1) Wijk; Noord, Oost, Zuid , (uitgezonderd Achter de kerken en centrum), Werkszaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkszaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkszaamheden.			
10			WERKVOORBEREIDING Betreft: perceel nummer 1			
100010	109999		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier Betreft: het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase: Als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 resp. de Arbo wetgeving. - Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie. - Het V&G-dossier opstellen en bijhouden.	st		F
100020	109999		Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan Ter acceptatie indienen: - Kwaliteitsplan, conform deel 1, par. 07 - Algemeen tijdschema, conform artikel 01.13.06 - Gedetailleerd werkplan, conform artikel 01.13.08 Kosten voor vereiste flora- en fauna maatregelen en kosten voor het inzetten van lichter materieel bij fiets- en voetpaden, worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijzen van de besteksposten	st		F
100030	640199		Inventariseren en registreren flora en fauna Verwezen wordt naar de Gedragscode soort bescherming voor gemeenten (Stadswerk). Hoeveelheid en locatie op aanwijzing van de directie	st		F
100040	640199		Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna Plan van Aanpak uitwerken op basis van inventarisaties en registraties volgens bestekspost 100030 . Inclusief werkschema. Plan van Aanpak minimaal 3 werkdagen voor aanvang ter goedkeuring indienen bij de directie.	st		F
11			Onderhoud grassen of kruiden			
110			Maaien Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen. Situering: zie tekeningen 01.01 Abcoude noord (deels) 01.02 Abcoude west 01.03 Abcoude zuid			
110010	512510		Knippen/maaien van graskanten. Betreft; Graskant beplantingsvak Situering: Zie bestekpostnummer 110 Hoeveelheid:	m		F
		1.	Langs beplantingsvakken	m		254,00 I
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110020	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering: Zie bestekpostnummer 110 Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Hoeveelheid 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		36,00 I
110030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Situering: Zie bestekpostnummer 110 Betreft; rondvormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		1.896,00 I
110040	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Situering: Zie bestekpostnummer 110 Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		211,00 I
110050	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft Bosplantsoen, maaien in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora en fauna Situering: Zie bestekpostnummer 110 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m2 2. Tussen en in de rijen maaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F
				are		80,51 I
110060	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon en bosplantsoen Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 110020 110030 110040 110050 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st		F
				st		1,00 I
12			Onderhoud Beplantingen			
120			Onkruidbeheersing Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of vaste planten en rozen vakken. Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen. Situering: zie tekeningen 01.01 Abcoude noord (deels) 01.02 Abcoude west 01.03 Abcoude zuid			
120010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Betreft; Fijne sierheesters Hoeveelheid 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		15.882,79 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Hoeveelheid: 2% van het totaal van bestekpostnummer 120010 Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak Betreft: niet-gesloten opgaande heesters 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 317,66 I
120030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Hoeveelheid: Betreft; Grove opgaande sierheesters Betreft: niet-gesloten opgaande heesters 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 190,31 I
120040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Betreft: bodembedekkers Hoeveelheid 6. Betreft: kruidachtigen 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 149,59 I
120050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 120 betreft: vaste planten Hoeveelheid: 6. Betreft: kruidachtigen 3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 1.167,22 I
120060	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Betreft: Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 7.880,67 I
120070	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Hoeveelheid: Betreft: bomen in verharding 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	st st		F 649,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120080	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Situering: Zie bestekpostnummer 120 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 120010 t/m 120070 .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
120090	514433		Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen Situering: Zie bestekpostnummer 120 7. Betreft: hinderlijke opslag in plantvak, heestervak en boomspiegels in de gehele wijk. zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitsteken en of trekken. Hoeveelheid: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
121			Betreft extra onderhouds ronde beplanting Betreft het op een hoger niveau brengen van de plantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf 1 maart 2025			
121010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters, Grove opgaande sierheesters ,bodembedekkers 9. Betreft bestekpost nummer: Hoeveelheid: 120010 120030 120040 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		15.882,79 I
				m2		190,31 I
				m2		149,59 I
121020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: betreft; vaste planten 9. Betreft bestekpost nummer: 120050 Hoeveelheid: .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		1.167,22 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121030	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie bestekpostnummer: betreft: Haagvoet Betreft bestekpost nummer: 120060 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m		F
				m		7.880,67 I
121040	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft; bomen in verharding Betreft bestekpost nummer: 120070 Hoeveelheid .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	st		F
				st		649,00 I
121050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Betreft: bestekpostnummer: 120080 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 120010 t/m 120070 .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		3.274,00 I
122			Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden Betreft het op een hoger niveau brengen van het bijmaaien rond boomspiegels en obstakels vanaf 1 maart 2025			
122010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 110020 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		36,00 I
122020	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; rondvormige obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 110030 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		1.896,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft: (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 110040 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		211,00 I
122040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 110060 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st		F
13			Zwerfvuil			
130			Verwijderen Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing Hoeveelheden inclusief afvoeren en storkosten vrijgekomen materialen. Situering: zie tekeningen 01.01 Abcoude noord (deels) 01.02 Abcoude west 01.03 Abcoude zuid			
130010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: Zie bestekpostnummer 130 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 120010, t/m 120090, Hoeveelheid: Betreft: plantvakken 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 1. Woonwijk 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkende eindgebruiker.	are		F
				are		251,21 I
14			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen			
140			Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5. Hoeveelheden inclusief afvoeren en storkosten vrijgekomen materialen. Situering: zie tekeningen 01.01 Abcoude noord (deels) 01.02 Abcoude west 01.03 Abcoude zuid			
140010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid 20% van het totale areaal. Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.	m		F
				m		3.245,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
140020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft; voorjaar snoei vaste planten Situering:Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid; Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar	m2		F
		9.	Betreft; voorjaar snoei vaste planten verwijderen van het dode en uit gebloeid materiaal	m2		1.167,22 I
		.9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			
140030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten volgens bestekpostnummer 140020 Meststoffen toe dienen vanaf week 39 t/m 52 Hoeveelheid;	m2		F
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2		1.167,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Korrelachtige meststof DCM VEGA-MIX of gelijkwaardig	kg		117,00 L
		.1.	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
140040	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering:Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid;	m2		F
		3.	Vormsnoei maximale hoogte 0.60m	m2		811,13 I
		.1.	Snoeiregiem: 3 keer per jaar			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			
140050	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: Fijne sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		5.241,00 I
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			
140060	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Grove sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		63,00 I
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			
140070	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Bodembedekkers Situering:Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		3.	Vormsnoei 1 keer per jaar	m2		16,00 I
		.1.	Snoeiregiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie			
		.1.	In beplantingsvak			
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
140080	514424	.	Snoeien sierplantsoen.	m2		F
		.	Betreft: Bosplantsoen			
		.	Situering:Zie bestekpostnummer 140			
		.	op aanwijzing van directie			
		.	Hoeveelheid:33% van het totale areaal	m2		2.657,00 I
		1.	Verjongingssnoei			
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.			
		.				
		.				
140090	515531	.	Specifieke snoei bomen.	st		F
		.	Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in			
		.	bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk			
		.	Situering:Zie bestekpostnummer 140			
		.	op aanwijzing van directie			
		.	Snoei regiem 1 per jaar per boom			
		.	Hoeveelheid:	st		650,00 I
		.1.	Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans			
		.6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			BAAMBRUGGE (Perceel nummer 1) Wijk Baambrugge dorp Werkzaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.			
21			Onderhoud grassen of kruiden			
210			Maaien Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen. Situering: zie tekening 02.01 Baambrugge dorp			
210010	512510		Knippen/maaieren van graskanten. Betreft; Graskant beplantingsvak Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid: 1. Langs beplantingsvakken 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.	m		F
210020	512505		Bijmaaieren rondom bomen. Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
210030	512599		Bijmaaieren rondom obstakels in gras Betreft; rond vormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
210040	512599		Bijmaaieren rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
210050	514421		Uitmaaieren beplantingsvak. Betreft Bosplantsoen, maaieren in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m2 2. Tussen en in de rijen maaieren 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F
210060	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon en bosplantsoen . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer:210020en210030en210040en 210050 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st		F
				st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
22			Onderhoud Beplantingen			
			Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of			
			vaste planten vakken.			
						
220			Onkruidbeheersing			
			Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten			
			vrijgekomen materialen			
			Situering: zie tekening			
			02.01 Baambrugge dorp			
						
220010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F
			Situering:Zie bestekpostnummer 220			
			Hoeveelheid;	m2		3.616,00 I
			Betreft; Fijne sierheesters			
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
			een erkende eindgebruiker.			
						
220020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F
			Situering:Zie bestekpostnummer 210			
			Hoeveelheid;	m2		72,32 I
			Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak			
			Hoeveelheid: 2% van het totaal van bestekpostnummer			
			220010			
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		. . .2. .	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
			een erkende eindgebruiker.			
						
220030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F
			Situering:Zie bestekpostnummer 210			
			Hoeveelheid;	m2		78,00 I
			Betreft; Grove opgaande sierheesters			
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
			een erkende eindgebruiker.			
						
220040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F
			Situering:Zie bestekpostnummer 210			
			Hoeveelheid;	m2		1.662,00 I
			Betreft; bodembedekkers			
		6.	Betreft: kruidachtigen			
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
			een erkende eindgebruiker.			
						
220050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F
			Situering:Zie bestekpostnummer 210			
			Hoeveelheid;	m2		42,00 I
			betreft; vaste planten			
		6.	Betreft: kruidachtigen			
		. .3. . .	Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
			een erkende eindgebruiker.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220060	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering:Zie bestekpostnummer 210 Betreft; Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05m2. . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaarVrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naareen erkende eindgebruiker.	m2		F	280,87 I
220070	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering:Zie bestekpostnummer 210 Hoeveelheid; Betreft; bomen in verharding 1.Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m21. . . . Bomen in verharding met open boomspiegel1. . . . Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05m1. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomenmateriaal verzamelen en afvoeren naar een erkendeeindgebruiker.	st st		F	126,00 I
220080	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkigewortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, enZevenblad.Hoeveelheid: 9.Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 220010 t/m 2200709. . . . Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruidwordt verwijderd.2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaarVrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naareen erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	173,00 I
220090	514433		Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen 7.Betreft: hinderlijke opslag in plantvak,heestervak enboomspiegels in de gehele wijk.Situering:Zie bestekpostnummer 210zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitstekenen of trekken.Hoeveelheid:Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naareen erkende eindgebruiker	m2 m2		F	100,00 I
221			Betreft extra onderhouds ronde beplantingBetreft het op een hoger niveau brengen van deplantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf1 maart 2025				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters, Grove opgaande sierheesters, bodembedekkers 9. Betreft bestekpost nummer: Hoeveelheid: 220010 220030 220040 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2 m2		F	3.616,00 I 78,00 I 1.662,00 I
221020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: betreft; vaste planten 9. Betreft bestekpost nummer: 220050 Hoeveelheid: .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	42,00 I
221030	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie bestekpostnummer: betreft: Haagvoet 9. Betreft bestekpost nummer: 220060 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m m		F	280,87 I
221040	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft; bomen in verharding 9. Betreft bestekpost nummer: 220070 Hoeveelheid .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	st st		F	126,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Betreft: bestekpostnummer: 220080 Hoeveelheid: Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 220010 t/m 220070 9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F	173,00
222			Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden Betreft het op een hoger niveau brengen van het bijmaaaien rond boomspeiegels en obstakels vanaf 1 maart 2025				
222010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Betreft: bestekpostnummer 210020 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F	120,00
222020	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft: rond vormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Betreft: bestekpostnummer: 210030 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F	
222030	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft: (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 210040 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F	2,00
222040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 210060 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st		F	
23			Zwerfvuil				
230			Verwijderen Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing Hoeveelheden inclusief afvoeren en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 02.01 Baambrugge dorp				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: Zie bestekpostnummer 230 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 230010 t/m 230090, Hoeveelheid: 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .1. Woonwijk .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	are		F
24			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen	are		56,79 I
240			Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5 Hoeveelheden inclusief afvoeren en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 02.01 Baambrugge dorp			
240010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 20% van het totale areaal .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m		F
				m		1.071,00 I
240020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: voorjaar snoei vaste planten Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar 9. Betreft: voorjaar snoei vaste planten verwijderen van het dode en uit gebloeid materiaal .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		42,00 I
240030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten volgens bestekpostnummer 240020 Meststoffen toe dienen vanaf week 39 t/m 52 Hoeveelheid: 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof DCM VEGA-MIX of gelijkwaardig .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		F
				me		42,00 I
				kg		5,00 L
240040	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: ca. 5% van het totale areaal 3. Vormsnoei maximale hoogte 0.60 m .1. Snoeiregiem: 3 keer per jaar .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		188,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240050	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; fijne sierheesters Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		1.193,00 I
		2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.			
240060	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Grove sierheesters Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		26,00 I
		2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		1.	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.			
240070	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Bodembedekkers Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		3.	Vormsnoei 1 keer per jaar	m		181,00 I
		1.	Snoeiregiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.			
240080	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: Bosplantsoen Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		324,00 I
		2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		1.	Snoeiregiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.			
240090	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk Situering: Zie bestekpostnummer 240 op aanwijzing van directie Snoeiregiem 1 per jaar per boom Hoeveelheid:	st		F
		1.	Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans	st		130,00 I
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
25			INZET MATERIEEL: Betreft: Perceel nummer 1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
250010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft : Bosmaaier inclusief afstandsring rond maai gedeelte i.v.m bescherming boomstam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
250020	100599		Inzetten van een blad blazer Betreft; Blad blazer die electrisch wordt aangedreven Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
250030	100599		inzetten heggenschaar Betreft: voor het snoeien van hagen: Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur		F
26			INZETTEN WERKNEMERS: Betreft: Perceel nummer 1			
260010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: in zetten van werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag. van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur		F
260020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.	uur		F
27			TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN Betreft: Voor werkzaam lang de openbare weg Betreft: Perceel nummer 1 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b. Met toepassen word bedoeld het zo vaak als nodig aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de afzetting.			
270010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1221 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	dag		F
270020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	dag		F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270030	621010	.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		F
		.	Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de			
		.	rijbaan.			
		.	Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig			
		.	volstaan.			
		.	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		.	96b figuur nummer 1221			
		.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: volgens			
		.	tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h).			
		.	Met materiaal van de aannemer			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			VINKEVEEN (Perceel nummer 2) Wijk; Vinkeveld Werkzaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.			
30			WERKVOORBEREIDING Betreft: Perceel nummer 2			
300010	109999		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier Betreft: het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase: Als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 resp. de Arbo wetgeving. - Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie. - Het V&G-dossier opstellen en bijhouden.	st	1,00	F
300020	109999		Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan Ter acceptatie indienen: - Kwaliteitsplan, conform deel 1, par. 07 - Algemeen tijdschema, conform artikel 01.13.06 - Gedetailleerd werkplan, conform artikel 01.13.08 Kosten voor vereiste flora- en fauna maatregelen en kosten voor het inzetten van lichter materieel bij fiets- en voetpaden, worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijzen van de besteksposten	st	1,00	F
300030	640199		Inventariseren en registreren flora en fauna Verwezen wordt naar de Gedragscode soort bescherming voor gemeenten (Stadswerk). Hoeveelheid op aanwijzing van de directie	st	1,00	F
300040	640199		Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna Plan van Aanpak uitwerken op basis van inventarisaties en registraties volgens bestekspost 300030 . Inclusief werkschema. Plan van Aanpak minimaal 3 werkdagen voor aanvang ter goedkeuring indienen bij de directie.	st	1,00	F
31			Onderhoud grassen of kruiden			
310			Maaien Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 03.01 Vinkeveld			
310010	512510		Knippen/maaien van graskanten. Betreft; Graskant beplantingsvak Situering: Zie bestekpostnummer 310 Hoeveelheid; 1. Langs beplantingsvakken 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker	m m	38,00	F 19,00 I
310020	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering: Zie bestekpostnummer 310 Hoeveelheid 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	st st	240,00	F 20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; rondvormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situering:Zie bestekpostnummer 310 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	156,00 F	
				st		13,00 I
310040	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situering:Zie bestekpostnummer 310 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	12,00 F	
				st		1,00 I
310050	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer 310020 310030 310040 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st	12,00 F	
				st		1,00 I
32			Onderhoud Beplantingen			
320			Onkruidbeheersing Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of vaste planten vakken. Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 03.01 Vinkeveld			
320010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 320 Hoeveelheid: Betreft; Fijne sierheesters	m2	6.525,00 F	
				m2		543,78 I
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
320020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 320 Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak Hoeveelheid: 2% van het totaal van bestekpostnummer 320010	m2	218,00 F	
				m2		10,88 I
		2.	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
		.2.	Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
320030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 320 Hoeveelheid: betreft; vaste planten	m2	4.928,00 F	
				m2		410,69 I
		6.	Betreft: kruidachtigen			
		.3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen			
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320040	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering:Zie bestekpostnummer 320 Betreft; Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	15.289,00 F	
				m2		1.274,06 I
320050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Situering:Zie bestekpostnummer 320 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 320010 t/m .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	1.800,00 F	
				m2		150,00 I
320060	514433		Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen 7. Betreft: hinderlijke opslag in plantvak,heestervak en boomspiegels in de gehele wijk. Situering:Zie bestekpostnummer 320 zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitsteken en of trekken. Hoeveelheid: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende eindgebruiker.	m2	200,00 F	
				m2		100,00 I
321			Betreft extra onderhouds ronde beplanting Betreft het op een hoger niveau brengen van de plantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf 1 maart 2025			
321010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters, 9. Betreft bestekpost nummer: 320010 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	543,78 F	
321020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: betreft; vaste planten 9. Betreft bestekpost nummer: 320030 Hoeveelheid: .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	42,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
321030	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie bestekpostnummer: betreft: Haagvoet 9. Betreft bestekpost nummer: 320040 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m	1.274,06 F	1.274,06 I
321040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Betreft: bestekpostnummer: Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 320010 t/m 320040 .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	150,00 F	150,00 I
322			Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden Betreft het op een hoger niveau brengen van het bijmaaien rond boomspiegels en obstakels vanaf 1 maart 2025			
322010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 310020 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	20,00 F	20,00 I
322020	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; rond vormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 310030 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	13,00 F	13,00 I
322030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 310040 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	1,00 F	1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terug blazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 310050 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st	1,00 F	
				st		1,00 I
33			Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing			
330			Verwijderen Zwerfvuil Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 03.01 Vinkeveld			
330010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: Zie bestekpostnummer 330 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 320010, t/m 320090, Hoeveelheid: 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .1. Woonwijk .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	are	178,00 F	
				are		22,29 I
34			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen			
340			Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5 Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 03.01 Vinkeveld			
340010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid 20% van het totale areaal .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m	218,00 F	
				m		109,00 I
340020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft; voorjaar snoei vaste planten Situering: Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar 9. Betreft: voorjaar snoei vaste planten .9. verwijderen van het dode en uit gebloeid materiaal .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	821,00 F	
				m2		410,69 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
340030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten volgens bestekpostnummer 340020 Meststoffen toe dienen vanaf week 39 t/m 52 Hoeveelheid 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof DCM VEGA-MIX of gelijkwaardig .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	821,00 F	
				m2		410,69 I
				kg		41,00 L
340040	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 3. Vormsnoei maximale hoogte 0.60m .1. Snoeiregiem: 3 keer per jaar .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	163,14 F	
				m2		27,19 I
340050	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: fijne sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid; m2 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: 1 keer per jaar .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	359,00 F	
				m2		179,00 I
340060	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien van lijn hagen Plantsoort van de haag: diverse Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 09 Hagen Vinkeveld 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag ca 2 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	1.840,00 F	
				m2		460,00 I
340070	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien van lijn hagen Plantsoort van de haag: diverse Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 09 Hagen Vinkeveld 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag ca 0,8 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	360,00 F	
				m		90,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
340080	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien van lijn hagen Plantsoort van de haag: diverse Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 09 Hagen Vinkeveld 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag ca 0,8 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	4.160,00 F	
				m		1.040,00 I
340090	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien van blok hagen Plantsoort van de haag: diverse Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 09 Hagen Vinkeveld 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag ca 0,8 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	5.680,00 F	
				m		1.420,00 I
340100	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk Situering:Zie bestekpostnummer 340 op aanwijzing van directie Snoei regiem 1 per jaar per boom Hoeveelheid: .1. Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00 F	
				st		150,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			WILNIS (Perceel nummer 2) WIJK; Veenzijde 3 en Marickenzijde Werkzaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.			
41			Onderhoud grassen of kruiden			
410			maaïen Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 04.01 Veenzijde 3 en Marickenzijde			
410010	512510		Knippen/maaïen van graskanten. Betreft; Graskant beplantingsvak Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid:	m	400,00 F	
		1.	Langs beplantingsvakken	m		100,00 I
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker			
410020	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid st.	st	2.064,00 F	
		1.	Bomen in grasveld	st		172,00 I
		.2.	Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.			
410030	512599		Bijmaaïen rondom obstakels in gras Betreft; rondvormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid:	st	2.689,00 F	
			Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		224,00 I
410040	512599		Bijmaaïen rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid:	st	300,00 F	
			Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		25,00 I
410050	512504		Maaïen kruidachtigen. Betref: maaïen groothoefblad Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid:	are	4,00 F	
		1.	Ecologisch beheer	are		2,00 I
		.9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410060	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft Bosplantsoen, maaïen in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora Situering:Zie bestekpostnummer 410 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m2 .2. Tussen en in de rijen maaïen .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	141,00	F	
410070	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terug blazen op gazon, bosplantoen en groothoefblad. Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer:410020 en410030 en410040 en 410050 en 410060 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st	12,00	F	
42			Onderhoud Beplantingen				
420			Onkruidbeheersing Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of vaste planten vakken. Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 04.01 Veenzijde 3 en Marickenzijde				
420010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Hoeveelheid; m2 Betreft; Fijne sierheesters 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	74.990,00	F	
420020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak Hoeveelheid: 2% van het totaal van bestekpostnummer 420010 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	2.500,00	F	
420030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Hoeveelheid: betreft; vaste planten 6. Betreft: kruidachtigen .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	16.563,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
420040	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Betreft; Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal m2 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	10.968,00 F	
				m2		913,00 I
420050	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Hoeveelheid: Betreft; bomen in verharding 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	st	84,00 F	
				st		7,00 I
420060	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Situering:Zie bestekpostnummer 420 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plantvakken volgens bestekpost: 420010 t/m 4200909. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	4.320,00 F	
				m2		360,00 I
420070	514433		Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen 7. Betreft: hinderlijke opslag in plantvak, heestervak en boomspiegels in de gehele wijk. Situering:Zie bestekpostnummer 420 zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitsteken en of trekken. Hoeveelheid: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar9 Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde..	m2	200,00 F	
				m2		100,00 I
421			Betreft extra onderhouds ronde beplanting Betreft het op een hoger niveau brengen van de plantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf 1 maart 2025			
421010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters, 9. Betreft bestekpost nummer: 420010 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde..	m2	6.249,00 F	
				m2		6.249,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
421020	514402	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.380,23 F	
		.	Situering: zie bestekpostnummer:			
		.	betreft; vaste planten			
		9.	Betreft bestekpost nummer:			
		.	420030			
		.	Hoeveelheid:	m2		1.380,23 I
		.3.	Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen			
		.2.	Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	vanaf 1 maart 2025			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
		.	een erkende eindgebruiker.			
421030	514413	.	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	7,00 F	
		.	Betreft; bomen in verharding			
		9.	Betreft bestekpost nummer:			
		.	420050			
		.	Hoeveelheid	st		7,00 I
		.1.	Bomen in verharding met open boomspiegel			
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
		.	m			
		.1.	Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en)			
		.	vanaf 1 maart 2025			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
		.	een erkende eindgebruiker.			
421040	514403	.	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	913,00 F	
		.	Situering: zie bestekpostnummer:			
		.	betreft: Haagvoet			
		9.	Betreft bestekpost nummer:			
		.	420040			
		.	Hoeveelheid:	m		913,00 I
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
		.	m			
		.2.	Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	vanaf 1 maart 2025			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
		.	een erkende eindgebruiker.			
421050	514402	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	360,00 F	
		.	Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige			
		.	wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en			
		.	Zevenblad.			
		.	Beterft bestekpostnummer: 420060			
		.	Hoeveelheid:	m2		360,00 I
		9.	Betreft: alle plankvakken volgens bestekpost: 320010			
		.	t/m 320040			
		.9.	Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid			
		.	wordt verwijderd..			
		.1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	vanaf 1 maart 2025			
		.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar			
		.	een erkende eindgebruiker.			
422		.	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden			
		.	Betreft het op een hoger niveau brengen van het			
		.	bijmaaaien rond boomspiegels en obstakels			
		.	vanaf 1 maart 2025			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
422010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 410020 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	172,00 F	172,00 I
422020	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft: rondvormige obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 410030 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	224,00 F	224,00 I
422030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 410040 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st	25,00 F	25,00 I
422040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terugblazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 410070 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st	1,00 F	1,00 I
43			Zwerfvuil			
430			Verwijderen Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 04.01 Veenzijde 3 en Marickenzijde			
430010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: zie tekening 01 t/m 06 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 420010, t/m 420090, Situering: Zie bestekpostnummer 430 Hoeveelheid: 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 1. Woonwijk 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde.	are	683,00 F	85,43 I
44			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
440			Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5 Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekening 04.01 Veenzijde 3 en Marickenzijd			
440010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m	2.500,00 F	
				m		1.249,84 I
440020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: voorjaar snoei vaste planten Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar 9. 1 Betreft: voorjaar snoei vaste planten .9. verwijderen van het dode en uit gebloeid materiaal .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	2.760,00 F	
				m2		1.380,23 I
440030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten volgens bestekpostnummer 440020 Meststoffen toe dienen vanaf week 39 t/m 52 Hoeveelheid: 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof DCM VEGA-MIX of gelijkwaardig .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	2.760,00 F	
				m2		1.380,00 I
				kg		138,00 L
440040	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 3. Vormsnoei maximale hoogte 0.60m .1. Snoei regiem: 3 keer per jaar .1. In beplantingsvak .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	1.878,00 F	
				m2		313,00 I
440050	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: fijne sierheesters Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid 33% van het totale areaal 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoei regiem: 1 keer per jaar .1. In beplantingsvak .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2	4.124,00 F	
				m2		2.062,24 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
440060	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: Bosplantsoen Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2	1.547,00	F
		1.	Verjongingssnoei	m2		773,52 I
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		.1.	Snoei regiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
440070	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoei solitaire heesters in plantvakken. Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing van directie Hoeveelheid	m2	20,00	F
		3.	Vormsnoei	m2		10,00 I
		.1.	Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters			
		.9.	Vrij uitgroeiend heesters 1 stuks per m2			
		.1.	Snoei regiem: 1 x per 5 jaar			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
440080	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk Situering: Zie bestekpostnummer 440 op aanwijzing van directie Snoei regiem 1 per jaar per boom Hoeveelheid:	st	340,00	F
		.1.	Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans	st		170,00 I
		.6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
45			INZET MATERIEEL: Betreft: Perceel nummer 2			
450010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft : Bosmaaier inclusief afstandsring rond maaigedeelte i.v.m bescherming boomstam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
450020	100599		Inzetten van een blad blazer Betreft; Blad blazer die electrisch wordt aangedreven Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
450030	100599		inzetten heggenschaar Betreft: voor het snoeien van hagen: Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	50,00	F
46			INZETTEN WERKNEMERS: Betreft: Perceel nummer 2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
460010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: in zetten van werknemers op werkdagen van maandag /tm vrijdag. van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	50,00	F
460020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.	uur	50,00	F
47			TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN Betreft: Voor werkzaam lang de openbare weg Betreft: Perceel nummer 2 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b. Met toepassen word bedoeld het zo vaak als nodig aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de afzetting.			
470010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1221 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	dag	8,00	F
470020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	dag	8,00	F
470030	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de rijbaan. Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig volstaan. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h). Met materiaal van de aannemer	keer	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Mijdrecht (perceel nummer 3) WIJK: Molenland Werkzaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.			
50			WERKVOORBEREIDING Perceel nummer 3			
500010	109999		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier Betreft: het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase: Als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 resp. de Arbo wetgeving. - Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie. - Het V&G-dossier opstellen en bijhouden.	st		F
500020	109999		Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan Ter acceptatie indienen: - Kwaliteitsplan, conform deel 1, par. 07 - Algemeen tijdschema, conform artikel 01.13.06 - Gedetailleerd werkplan, conform artikel 01.13.08 Kosten voor vereiste flora- en faunamaatregelen en kosten voor het inzetten van lichter materieel bij fiets- en voetpaden, worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijzen van de besteksposten	st		F
500030	640199		Inventariseren en registreren flora en fauna Verwezen wordt naar de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten (Stadswerk). Hoeveelheid op aanwijzing van de directie	st		F
500040	640199		Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna Plan van Aanpas uitwerken op basis van inventarisaties en registraties volgens bestekspost 500030 . Inclusief werkschema. Plan van Aanpak minimaal 3 werkdagen voor aanvang ter goedkeuring indienen bij de directie.	st		F
51			Onderhoud grassen of kruiden			
510			Maaien Hoeveelheden inclusief afvoer en stortkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 05.01 Molenland noord 05.02 Molenland zuid 05.03 Molenland west			
510010	512510		Knippen/maaien van graskanten. Betreft: Graskant beplantingsvak Situering: Zie bestekpostnummer 510 Hoeveelheid:	m		F
		1.	Langs beplantingsvakken	m		278,00 l
		2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510020	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Situering:Zie bestekpostnummer 510 Hoeveelheid : 1. Bomen in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st st		F 534,00 I
510030	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; rondvormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situering:Zie bestekpostnummer 510 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st st		F 524,00 I
510040	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situering:Zie bestekpostnummer 510 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st st		F 58,00 I
510050	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft Bosplantsoen, maaaien in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora Situering:Zie bestekpostnummer 510 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: diverse 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m2 2. Tussen en in de rijen maaaien 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are are		F 84,00 I
510060	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terug blazen op gazon en bosplantsoen. Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 510020 510030 510040 510050 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st st		F 1,00 I
52			Onderhoud Beplantingen			
520			Onkruidbeheersing Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of rozen vakken. Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 05.01 Molenland noord 05.02 Molenland zuid 05.03 Molenland west			
520010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Betreft; Fijne sierheesters Hoeveelheid: 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F 10.408,13 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
520020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Hoeveelheid; m2 Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak Hoeveelheid: 2% van het totaal van areaal van bestekpostnummer 520010 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F	208,16 I
520030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Betreft; Grove opgaande sierheesters hoeveelheid: 20% van het totale areaal 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	587,00 I
520040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Hoeveelheid: Betreft; bodembedekkers 6. Betreft: kruidachtigen .2. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	91,00 I
520050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Hoeveelheid: betreft; vaste planten 6. Betreft: kruidachtigen .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	468,00 I
520060	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Betreft; Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal .2. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte 0,05 tot 0,15 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2 m2		F	2.769,00 I
520070	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering:Zie bestekpostnummer 520 Hoeveelheid: Betreft; bomen in verharding 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	st st		F	30,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4				5	6		
520080	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Situering:Zie bestekpostnummer 520 hoeveelheid: 9. Betreft: alle plankvakken volgens bestekpost: 520010 t/m .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F		400,00	I
520090	514433					Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen 7. Betreft: hinderlijke opslag in plantvak,heestervak en boomspiegels in de gehele wijk. Situering:Zie bestekpostnummer 520 zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitsteken en of trekken. Hoeveelheid: Gerekend is met 6 onderhouds beurten per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F		100,00	I
521						Betreft extra onderhouds ronde beplanting Betreft het op een hoger niveau brengen van de plantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf 1 maart 2025						
521010	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters, Grove opgaande sierheesters, bodembedekkers 9. Betreft bestekpost nummer: Hoeveelheid: 520010 520030 520040 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde..	m2		F		10.408,13	I
							m2				587,00	I
							m2				91,00	I
521020	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: betreft; vaste planten 9. Betreft bestekpost nummer: 520050 Hoeveelheid: .3. Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F		468,00	I
							m2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521030	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie bestekpostnummer: betreft: Haagvoet 9. Betreft bestekpost nummer: 520060 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m		F
				m		2.769,00 I
521040	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft; bomen in verharding 9. Betreft bestekpost nummer: 520070 Hoeveelheid .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	st		F
				st		30,00 I
521050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Betreft: bestekpostnummer: 520080 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plankvakken volgens bestekpost: 120010 t/m 120070 .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		400,00 I
522			Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden Betreft het op een hoger niveau brengen van het bijmaaien rond boomspiegels en obstakels vanaf 1 maart 2025			
522010	512505		Bijmaaien rondom bomen. Tijdens maaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 510020 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		534,00 I
522020	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; rond vormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 510030 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		524,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
522030	512599		Bijmaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 510040 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		58,00 I
522040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan gras maaisel terug blazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 510060 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st		F
				st		1,00 I
53			Zwerfvuil			
530			Verwijderen Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 05.01 Molenland noord 05.02 Molenland zuid 05.03 Molenland west			
530010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering:Zie bestekpostnummer 530 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 520010 tm 520080 , Hoeveelheid: are	are		F
				are		166,71 I
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		1.	Woonwijk			
		2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
54			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen			
540			Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5 Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 05.01 Molenland noord 05.02 Molenland zuid 05.03 Molenland west			
540010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 20% van het totale areaal Gerekend is met 1x per jaar	m		F
				m		2.687,00 I
		3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
		2.	Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding			
		1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.			

RAW0795-143659

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft; voorjaar snoei vaste planten Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: Gerekend is met 1 snoeibeurt per jaar	m2		F
		9.	Betreft; voorjaar snoei vaste planten			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		468,00 I
540030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten volgens bestekpostnummer 540020 Meststoffen toe dienen vanaf week 39 t/m 52 Hoeveelheid	m2		F
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2		468,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Korrelachtige meststof DCM VEGA-MIX of gelijkwaardig			
		.1.	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		47,00 L
540040	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid:	m2		F
		3.	Vormsnoei maximale hoogte 0.60m	m2		671,67 I
		.1.	Snoeiregiem: 3 keer per jaar			
		.1.	In beplantingsvak			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
540050	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; fijne sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		3.435,00 I
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		.1.	In beplantingsvak			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
540060	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Grove sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid 33% van het totale areaal	m2		F
		1.	Verjongingssnoei	m2		968,00 I
		.4.	Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			
540070	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Bodembedekkers Situering:Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal	m2		F
		3.	Vormsnoei 1 keer per jaar	m2		10,00 I
		.1.	Snoeiregiem: 1 keer per jaar op aanwijzing van de directie			
		.1.	In beplantingsvak			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
540080	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: Bosplantsoen Situering: Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal 1. Verjongingssnoei 4. Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters 2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 1. Snoeiregiem: 1 keer per jaar op aanwijzing van de directie 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		2.775,00 I
540090	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoei solitaire heesters in plantvakken. Situering: Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid 3. Vormsnoei 1. Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters 9. Vrij uitgroeide heesters 1 stuks per m2 1. Snoeiregiem: 1 keer per 5 jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindgebruiker.	m2		F
				m2		15,00 I
540100	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk Situering: Zie bestekpostnummer 540 op aanwijzing van directie Snoei regiem per jaar per boom Hoeveelheid: 1. Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		F
				st		450,00 I
55			INZET MATERIEEL: Betreft: Perceel nummer 3			
550010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft : Bosmaaier inclusief afstandsring rond maai gedeelte i.v.m bescherming boomstam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
550020	100599		Inzetten van een blad blazer Betreft; Blad blazer die electrisch wordt aangedreven Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
550030	100599		inzetten heggenschaar Betreft: voor het snoeien van hagen: Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur		F
56			INZETTEN WERKNEMERS: Betreft: Perceel nummer 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
560010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: in zetten van werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag. van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur		F
560020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.	uur		F
57			TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN Betreft: Voor werkzaam lang de openbare weg Betreft: Perceel nummer 3 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b. Met toepassen word bedoeld het zo vaak als nodig aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de afzetting.			
570010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1221 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	dag		F
570020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	dag		F
570030	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de rijbaan. Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig volstaan. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h). Met materiaal van de aannemer	keer		F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			ABCOUDE (Perceel nummer 4) WIJK: Land van Winkel Werzaamheden uitvoeren volgens bijlage 5 Beheerpaspoorten beeldkwaliteit, inclusief lijst geaccepteerde/gewenste kruiden Betreft: Het groen onderhoud in de gemeente de ronde Venen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 4 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.			
60			WERKVOORBEREIDING Perceel 4			
600010	109999		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier Betreft: het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase: Als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 resp. de Arbo wetgeving. - Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie. - Het V&G-dossier opstellen en bijhouden.	st		F
600020	109999		Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan Ter acceptatie indienen: - Kwaliteitsplan, conform deel 1, par. 07 - Algemeen tijdschema, conform artikel 01.13.06 - Gedetailleerd werkplan, conform artikel 01.13.08 Kosten voor vereiste flora- en faunamaatregelen en kosten voor het inzetten van lichter materieel bij fiets- en voetpaden, worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijzen van de besteksposten	st		F
600030	640199		Inventariseren en registreren flora en fauna Verwezen wordt naar de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten (Stadswerk). Hoeveelheid op aanwijzing van de directie	st		F
600040	640199		Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna Plan van Aanpak uitwerken op basis van inventarisaties en registraties volgens bestekspost 600030 . Inclusief werkschema. Plan van Aanpak minimaal 3 werkdagen voor aanvang ter goedkeuring indienen bij de directie.	st		F
61			Onderhoud grassen of kruiden			
610			Maaien Situering: zie tekeningen 06.01 Land van Winkel Gazons, grasvelden zijn lastig bereikbaar, alleen bereikbaar met kleine lichte machines. Veel draai en keer werk en smalle opgangen. Eerste 3 rondes maaien grashoogte 7 cm houden Daarop volgende rondes grashoogte 4cm houden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
610010	512503		Maaien grasveld. betreft: maaien van gazons, grasveld kleinschalig Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Aantal percelen: 11 Grasveldtype: recreatief grasveld. Aantal percelen: 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F 127,69 I
610020	512503		Maaien grasveld. betreft: maaien van gazons strook langs pad Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Grasveldtype: recreatief grasveld strook pad lang sloot Aantal percelen: diverse 2. Standaard beheer 2. Grasveldtype: gazon 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F 4,15 I
610030	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft maaien en afvoeren loof bloembollen volgens bestekpostnummer: 610040 hoeveelheid: 2. Maaisel blad resten bloembollen afvoeren. Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde	m2		F 110,00 I
610040	512503		Maaien grasveld. Betreft maaien van gazon met bloembollen. Plekken waar bloembollen staan loof laten staan tot weeknummer 23 (begin juli) daarna gewoon afmaaien. Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Aantal percelen: 2 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 19 maaibeurt(en) per jaar 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F 1,10 I
610050	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien van ruwgras Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: 2. Standaard beheer 3. Langs watergang 2. Aantal maaibeurten: 2 9 Maaisel kneuzen minimaal 5 werkdagen laten liggen en hierna afvoeren.Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde	are		F 20,61 I
610060	512510		Knippen/maaien van graskanten. Betreft; Graskant beplantingsvak Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: 1. Langs beplantingsvakken 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m		F 9,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
610070	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid st. 1. Bomen in grasveld2. Gerekend is met 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		96,00 I
610080	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; rondvormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		20,00 I
610090	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen,portalen. Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Gerekend is met; 6 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		1,00 I
610100	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft Bosplantsoen, maaaien in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m22. Tussen en in de rijen maaaien1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F
				are		2,29 I
610110	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft Hakhout, maaaien in overleg directie i.v.m. de aanwezige Flora Situering:Zie bestekpostnummer 610 Hoeveelheid: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers 4. Plantverband: wildverband, ca. 40 st per 100 m22. Tussen en in de rijen maaaien1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		F
				are		2,09 I
610120	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terug blazen op gazon, bosplantsoen en hakhout. Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 610070 610080 610090 610100 610110 Gerekend is met; 6 beurten per jaar	st		F
				st		6,00 I
610130	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terug blazen op gazon Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 610010 610020 610040 Gerekend is met; 28 beurten per jaar	st		F
				st		28,00 I
62			Onderhoud Beplanting			
620			Onkruidbeheersing Het onkruid vrij maken van diverse soorten heester en/of rozen vakken. Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 06.01 Land van Winkel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
620010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Hoeveelheid: Betreft; Fijne sierheesters Situering: Zie bestekpostnummer 620 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	m2 m2		F 206,94 I
620020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 620 Hoeveelheid: Betreft; Fijne sierheesters renovatie vak Hoeveelheid: 2% van het totaal van bestekpostnummer 620010 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	m2 m2		F 4,14 I
620030	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: Zie bestekpostnummer 520 Betreft; Grove opgaande sierheesters hoeveelheid: 20% van het totale areaal 2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	m2 m2		F 25,31 I
620040	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie tekeningen 06.01 Land van Winkel 06.02 Land van Winkel hagen Betreft; Hagen Hoeveelheid: Haagvoet van blokhagen; totaal .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	m2 m2		F 1.300,00 I
620050	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: Zie bestekpostnummer 620 Hoeveelheid: Betreft; bomen in verharding 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	st st		F 11,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
620060	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Situering:Zie bestekpostnummer 620 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plankvakken volgens bestekpost: 620010 t/m 620050 .9. Handmatig uit vorken waarbij zo veel mogelijk de wortels worden verwijderd uit de bodem. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal hebben voor opdrachtgever geen waarde	m2		F	100,00	I
620070	514433		Afzetten beplanting. Betreft: hinderlijke zaailingen 7. Betreft: hinderlijke opslag in plantvak,heestervak en boomspiegels in de gehele wijk. Situering:Zie bestekpostnummer 620 zaailingen in zijn geheel met kluit en wortels uitsteken en of trekken. Hoeveelheid: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F		
621			Betreft extra onderhouds ronde beplanting Betreft het op een hoger niveau brengen van de plantvakken en boomspiegels onkruidbeheersing vanaf 1 maart 2025					
621010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: zie bestekpostnummer: Betreft Fijne sierheesters en Grove opgaande sierheesters 9. Betreft bestekpost nummer: Hoeveelheid: 620010 620030 .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F		
				m2			206,94	I
				m2			25,31	I
621020	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: zie bestekpostnummer: betreft: Haagvoet 9. Betreft bestekpost nummer: 620040 Hoeveelheid: .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindverwerker.	m		F		
				m			1.300,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
621030	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft; bomen in verharding Betreft bestekpost nummer: 620050 Hoeveelheid 1. Bomen in verharding met open boomspiegel .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindverwerker.	st		F
				st		11,00 I
621040	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: handmatig verwijderen hardnekkige wortelonkruiden zoals Haagwinden, Heermoes, en Zevenblad. Betreft bestekpostnummer: 620060 Hoeveelheid: 9. Betreft: alle plankvakken volgens bestekpost: 120010 t/m 120070 .9. Handmatig plukken waarbij zo veel mogelijk onkruid wordt verwijderd.. .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vanaf 1 maart 2025 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een erkende eindverwerker.	m2		F
				m2		100,00 I
622			Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden Betreft het op een hoger niveau brengen van het bijmaaaien rond boomspiegels en obstakels vanaf 1 maart 2025			
622010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Tijdens maaaien met bosmaaier ring gebruiken zie richtlijn bestekpostnummer: Situatie zie Betreft: bestekpostnummer 610070 Hoeveelheid: 1. Bomen in grasveld .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen. van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		22,00 I
622020	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; rond vormig obstakels zoals verlichting, bebording enz.. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 610080 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		20,00 I
622030	512599		Bijmaaaien rondom obstakels in gras Betreft; (stroom)kasten, speeltoestellen, portalen. Situatie zie Betreft: bestekpostnummer: 610090 Hoeveelheid: Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025 vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen.	st		F
				st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
622040	512599		Blazen van gras resten van bestrating Betreft: daar waar nodig is het te veel aan grasmaaisel terugblazen op gazon . Hoeveelheid na elke maaibeurt volgens bestekpostnummer: 610120 Gerekend is met; 1 beurten per jaar van af 1 maart 2025	st		F
63			Zwerfvuil			
630			Verwijderen Zwerfvuil Het verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoen vakken tijdens onderhoudsbeurt onkruid beheersing Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 06.01 Land van Winkel			
630010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: zie tekening 01 t/m 06 Betreft: Zwerfvuil van bestekspost 620010, t/m 620080 Situering: bestekpostnummer 630 Hoeveelheid:	are		F
64			2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 1. Woonwijk 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr.	are		8,36 I
640			Snoeien Snoeien van heestervakken en hagen			
640010	514425		Snoeien van groen Op aanwijzing en in overleg met de directie het terug snoeien en van groen volgens de Beheer paspoorten Openbaar groen zie bijlage 5. Hoeveelheden inclusief afvoer en storkosten vrijgekomen materialen Situering: zie tekeningen 06.01 Land van Winkel	m		F
640020	514427		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: bestekpostnummer 640 op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: 3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2. Takken verwijderen tot 0,5 m uit de kant van de verharding 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker.	m		206,94 I
640020	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft; Lijnvormige hagen Situering: zie tekeningen 06.02 Land van Winkel hagen op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid; zie bijlage 10 Hagen land van Winkel Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanalen en de bovenkant van de haag 2. Betreft: haag van afwijkend model 1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		64,93 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
640030	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft; Lijnvormige hagen Situering: zie tekeningen 06.02 Land van Winkel hagen op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 10 Hagen land van Winkel Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .2. Betreft: haag van afwijkend model .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		297,90 I
640040	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft; Lijnvormige hagen Situering: zie tekeningen 06.02 Land van Winkel hagen op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 10 Hagen land van Winkel Plantsoort van de haag: divers 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .2. Betreft: haag van afwijkend model .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		92,50 I
640050	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft; Lijnvormige hagen Situering: zie tekeningen 06.02 Land van Winkel hagen op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 10 Hagen land van Winkel Plantsoort van de haag: divers. 2. 1 zijkant en de bovenkant van de haag .2. Betreft: haag van afwijkend model .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		142,50 I
640060	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft; lijnvormige hagen Situering: zie tekeningen 06.02 Land van Winkel hagen op aanwijzing op aanwijzing van directie Hoeveelheid: zie bijlage 10 Hagen land van Winkel Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .2. Betreft: haag van afwijkend model .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		983,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
640070	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; Grove sierheesters Situering:Zie bestekpostnummer 640 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid 33% van het totale areaal 1. Verjongingssnoei .4. Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . . .1. . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		41,76 I
640080	514424		Snoeien sierplantsoen. Betref: Uitzicht/verkeers hoeken Situering:bestekpostnummer 640 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid 3. Vormsnoei maximale hoogte 0.60m . . .1. . . Snoeiregiem: 3 keer per jaar1 In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		10,35 I
640090	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft; fijne sierheesters Situering:bestekpostnummer 640 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 33% van het totale areaal 1. Verjongingssnoei .2. Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . .1. . . Snoeiregiem: 1 keer per jaar1 In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		68,29 I
640100	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: Bosplantsoen Situering:bestekpostnummer 640 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: 1. Verjongingssnoei .4. Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 . . .1. . . Snoeiregiem: 1x per jaar op aanwijzing van de directie1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerker	m2		F
				m2		75,44 I
640110	514432		Terugzetten beplanting. Betreft; Hakhout van het areaal Situering:bestekpostnummer 640 op aanwijzing van de directie Hoeveelheid: Betreft het terug zetten van de beplanting 1x per 5 jaar. 5. Betreft: landschappelijke beplanting .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .7. . . Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naaen erkende eindverwerker	m2		F
				m2		322,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
640120	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft: Snoeien van stam(water)lot bij alle bomen in bestrating gazon en plantvakken in de gehele wijk Situering: Zie bestekpostnummer 140 op aanwijzing van directie Snoeiregeiem 1 per jaar per boom Hoeveelheid: 1. Verwijderen van waterlot tot 4,50m boven maaiveld of tot eerste takkrans 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		F
640130	515534		Knotten vormbomen. Betreft: Knotten van Wilgen Situering: bestekpostnummer 640 Hoeveelheid : op aanwijzing van de directie. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m 2. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 1. Betreft: knotten 1. Verwijderen van waterlot tot 6 m boven maaiveld 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een erkende eindverwerker	st		F
640140	515534		Knotten vormbomen. Betreft: het verwijderen van neerhangende overlast takken van de knotwilgen die dat jaar niet geknot worden volgens bestekpostnummer: 640130 Situering: bestekpostnummer 640 Hoeveelheid: op aanwijzing van de directie 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m 2. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 1. Betreft: knotten 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een erkende eindverwerker	st		F
65			INZET MATERIEEL: Betreft: Perceel nummer 4			
650010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Betreft : Bosmaaier inclusief afstandsring rond maagiedeelte i.v.m bescherming boomstam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
650020	100599		Inzetten van een blad blazer Betreft; Blad blazer die electrisch wordt aangedreven Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur		F
650030	100599		inzetten heggenschaar Betreft: voor het snoeien van hagen: Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur		F
66			INZETTEN WERKNEMERS: Betreft: Perceel nummer 4			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
660010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: in zetten van werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag. van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur		F
660020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemers op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.	uur		F
67			TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN Betreft: Voor werkzaam lang de openbare weg Betreft: Perceel nummer 4 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b. Met toepassen word bedoeld het zo vaak als nodig aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de afzetting.			
670010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1221 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h	dag		F
670020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	dag		F
670030	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de rijbaan. Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig volstaan. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h). Met materiaal van de aannemer	keer		F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 Overige algemenen bepalingen

- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden een vast contactpersoon te worden aangewezen. Voor afwijking op deze voorwaarde dient goedkeuring te zijn bij de directie.

01 01 14 Responstijd bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden.

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uitvoeren werkzaamheden.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 Betaling

- 03 De aannemer dient, alvorens tot de uitvoering van extra werk over te gaan, opdracht van de directie of door de directie daartoe aangewezen personen te hebben ontvangen. Opdrachtverstrekking kan mondeling geschieden indien het in te dienen extra werk kleiner is dan € 1.000,- (zegge duizend euro) exclusief BTW of spoedeisend is.

In alle andere gevallen zal opdrachtverstrekking schriftelijk geschieden. De directie beoordeelt wanneer er sprake is van een spoedeisende situatie.

Wanneer de aannemer extra werk heeft uitgevoerd waarvoor geen opdracht is verstrekt op de wijze zoals in dit artikel is vastgesteld, zal dit extra werk niet worden vergoed.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen kosten van bouwstofgroepen.

- 07 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen geschiedt tot 1 maart 2026 geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is tot 1 maart 2026 niet van toepassing.
- 08 In het geval van contractverlenging in 2026 en/of 2027 vindt indexatie wel plaats en is het bepaalde in artikel 01.04.02 voor de periode van de contractverlenging(en) (na 1 maart 2026) wel van toepassing
- 09 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 90%.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 04 Declaraties met daarop aangegeven het onderwerp "Onderbouwd wijk beheer groen onderhoud met de des betreffende wijk waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd."
en met vermelding van de contactpersoon, zoals weergegeven op de deelopdracht, digitaal indienen bij:
crediteuren@derondevenen.nl
Een kopie (CC) van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van het werk
- 05 In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 lid 06 van de U.A.V. 2012, dient de aannemer voor de directie een dagboek bij te houden, met dien verstande dat aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt verstrekt.
- 06 De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het werkterrein, te vermelden aan de directie
- 07 De in paragraaf 27, lid 01 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 08 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Op deze staten moeten alle tekst regels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten. Tevens moeten deze staten de volgende gegevens bevatten:
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - berekening(en) voorzien van schets(en) van de in die week verwerkte hoeveelheden;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerking.
- 09 Men dient tevens per bestekspost een berekening "voorzien van een schets" bij te voegen waaruit de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid blijkt

HFD PAR ART LID

- 10 Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 11 de kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02, 03, 04, 05 en 06 worden begrepen in de post 'uitvoeringskosten'.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie moet worden gemeld.
- 02 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet de aannemer te allen tijde de te verrichte werkzaamheden ten minste drie dagen voor aanvang van het werk een melding doen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum-west.
KLIC-west Telefoon: 0800-0080
Bisonspoor 3005 Fax : 0346-287311
3605 LV Maarssen E-mail : west@klic.nl
- 03 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:
 - werkzaamheden aan kabels- en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;
 - normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de gemeente
- 04 In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende woningen, bedrijven, percelen grond, enz. verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.
- 04 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
- 05 Het verkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering der werken hiervoor de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van aanwonenden. De aannemer moet er zonedig voor zorgen dat op het werk steeds een voldoende aantal stalen rijplaten en zonedig andere hulpmiddelen aanwezig zijn ten dienste van het verkeer.
- 06 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.
- 07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van verkeersborden, wegbebakening en wegafzettingen, ook buiten de normale werktijden
- 08 Schade aan het werk, wegafzetting e.d. ten gevolge van een onjuist geplaatste en/of onjuist geraakte verkeersafzetting, is voor rekening van de aannemer.

01 12 05 Tijdelijke bebording

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 12 06 Zichtveldsystemen

- 01 In afwijking van de landelijke wetgeving is de aannemer verplicht ook alle voor 1 oktober 2001 aangeschafte bedrijfsauto's van 3,5 ton en zwaarder die ingezet worden voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit dit bestek uit te rusten met zogeheten zichtveldsysteemspiegels of camera's waarmee de dode hoek aan de rechterzijde van de voertuigen verkleind wordt

HFD PAR ART LID

01 12 07 Inzameling regulier huishoudelijk afval

- 01 De aannemer draagt zorg, dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden. Indien nodig biedt de aannemer het huishoudelijk afval aan op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 07 Werktijden

- 04 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd voor de volgende onderdelen van het werk:
- het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (zie bijlagen Leidraad, dagrapport Wet Natuurbescherming
 - het omgaan met vrijgekomen materialen
 - de keuze van het in te zetten materieel bij werkzaamheden op of langs een voet- of fietspad, zodanig dat ten gevolge van het werk geen schade optreedt aan het voet- of fietspad.
 - het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 62.13.51 van dit bestek);
 - het informeren van bewoners / eigenaren van aanliggende percelen volgens deel 3, artikel 01.23.03;
 - het vooraf verkrijgen van toestemming voor betreden van het perceel van gebruiker en/of landeigenaren in geval van recht van overpad.
 - het vooraf aan uitvoering werkzaamheden melden van eventueel aanwezige schade aan eigendommen van de gemeente of derden. Melding mag plaatsvinden per mail met foto's en schets locatie.
 - het vooraf aan uitvoering de noodzaak van een rijdende verkeersafzetting voorleggen bij directievoerder.
- 02 De eisen aan het gedetailleerd werkplan staan vermeld in de betreffende hoofdstukken van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek.
- 03 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 02 verzekeringen door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:
 - a. het werk;
 - b. aansprakelijkheid;
 - c. bestaande eigendommen opdrachtgever;
 - d. hulpmaterieel;
 - e. eigendommen bouwdirectie en personeel.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W..
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Het eigen risico bedraagt € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V..
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkering(en) zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd

HFD PAR ART LID

01 16 03 verzekering door aannemer

- 01 Eigen verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid. De aannemer, de onderaannemer(s), moeten voor hun eigen rekening zorg dragen voor de verzekering tegen schade, tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal, waaronder de keten, loodsen, machines etc. bij de uitvoering van het werk. Ten aanzien van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) geldt, dat de aannemer verplicht is zich tot de minimum vereiste bedragen door de verzekering te dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen toebehorende motorvoertuigen. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorvoertuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
- 02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materiaal, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel tegen de risico's van brand en tegen de risico's van storm.
Tevens dient de aannemer zich te verzekeren tegen schade ontstaan;
- gedurende fabricage buiten het werkterrein en tijdens transport naar het werk en
- als gevolg van diefstal en vernieling van in de keet aanwezige eigendommen van de directie tot een bedrag van € 2.500,-- (zegge: vijfentwintighonderd euro).
- 03 De door de aannemer, de onderaannemer(s), af te sluiten verzekering tegen schade tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid als in lid 1 en 2 genoemd, zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van € 1.250.000,-- (zegge: één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis bedragen.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, voor aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 08 Schadevergoedingsbeschermd flora en fauna

- 01 Beschadiging van vaste rust - of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (Euro 350,00) per geval indien het om vaste rust en of verblijfplaats gaat;
- tweehonderdvijftig euro (Euro 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door diensdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 05 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 07 Materieel

- 01 Technische voorzieningen en/ of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 0.700 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
Zoveel mogelijk gebruikmaken van elektrische Bosmaaiers en bladblazers.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtbij zijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De bouwvergaderingen worden 1 keer per 6 weken gehouden. Op aangeven van de directie kan de frequentie worden aangepast.
- 03 De aannemer stelt de agenda en notulen op van de bouwvergaderingen. De notulen uiterlijk 2 weken na de gehouden bouwvergadering ter goedkeuring voorleggen bij de directie.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 5% van de opdrachtwaarde moet ingezet worden voor social return. De inzet van social return vindt in overleg met de gemeente plaats op basis van de "bouwblokken methode" van de gemeente De Ronde Venen. Voor meer informatie hierover zie:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/De%20Ronde%20Venen/401810/401810_1.html

01 27 Geschillen

01 27 02 Geschillen met bewoners

- 01 Geschillen met bewoners of niet belanghebbende over de kwaliteit van het werk of de uit te voeren werkzaamheden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheden daarvan aanwezig zijn.
- 02 In voorkomende gevallen wendt de aannemer of dienst personeel zich onmiddellijk tot de opdrachtgever en de directie.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

- 02 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat bij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever een boete wordt opgelegd van € 1.000,- (zegge duizend euro).
Bij een tweede overtreding zal opzegging van het werk plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

- 02 In aanvulling op artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard 2020 wordt nadrukkelijk gesteld dat alleen van de planning conform bijlage 4 planning uit te voeren onderhoudswerkzaamheden' van dit bestek mag worden afgeweken, na schriftelijke toestemming van de directie.

51 02 11 Materieel op bermen en gazon; insporingsdiepte

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen. Indien de insprong meer dan 20 mm bedraagt. De aannemer krijgt 48 uur de tijd om de schade te herstellen en anders zal er een korting worden toegepast gelijk aan de herstelkosten van de betreffende berm verhoogd met een toeslag van 10%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 02 12 Materieel op verharding

- 01 De aannemer dient bekend te zijn met de aanwezige grondslag in het werkgebied. Gewezen wordt op eventuele beschadigingen aan verhardingen door gebruik van te zwaar materieel.
Indien een verharding beschadigd raakt door gebruik van materieel van en door de aannemer zal er een korting worden toegepast gelijk aan de herstelkosten van de betreffende verharding verhoogd met een toeslag van 10%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Onder beschadigd wordt ook verzakking van de verharding verstaan. Er is sprake van een verzakking als deze meer bedraagt dan 5mm ten opzichte van het omliggende straatwerk.
De verharding wordt hersteld door de opdrachtgever

51 02 13 Maatregelen in verband met milieu

- 01 De aannemer is verplicht zich van de vigerende milieueisen ten aanzien van de uitvoering van werken en de te gebruiken materialen op de hoogte te stellen en zich aan deze eisen te houden.
- 02 Alle aanwijzingen met betrekking tot bescherming van het milieu, gegeven door de directie of gemeentelijke milieu-ambtenaren moeten direct stipt worden opgevolgd
- 03 Alle uit deze paragraaf voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

51 02 14 Onkruidbeheersing in beplanting en boomspiegels

- 01 Tot het verwijderen van onkruid wordt tevens gerekend het verwijderen van opslag en zaailing van houtachtige gewassen..

51 03 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

51 03 02 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 05 Schade eigendom gemeente

- 01 Voor beschadigingen toegebracht aan gemeente eigendommen in de openbare ruimte krijgt de aannemer 48 uur de tijd om de schade te herstellen en anders zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is

51 2 Gras en kruidachtigen

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Maaien

- 03 Het materieel t.b.v het maaien (bosmaaier) dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermingsbeugel of gelijkwaardig om schade aan bomen en beplanting te voorkomen.
- 04 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere onderhoudsronde worden gerapporteerd aan de directie.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen.

- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--(zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 12 04 Bereikbaarheid

- 01 Er mogen alleen tussen 09.30 en 15.30 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren
- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting
- 04 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden toegepast.
- 05 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd

62 12 05 Eisen en uitvoering

- 01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.
- 02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
- 03 Tenzij anders aangegeven in dit bestek dienen de aanwezige trottoirs altijd toegankelijk te blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d..
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden
- 04 De als gevolg van lid 01 en lid 03 te treffen maatregelen zullen in de deelopdracht(en) apart worden verrekend

62 12 06 Tijdelijke bebording

- 01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden".
De borden moeten in metalen uitvoering zijn en retroreflecterend klasse II
- 02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden toegepast.
- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting

62 13 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

62 13 02 Verkeersplan

- 07 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012
- 08 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld, afhankelijk van in bestek opgegeven categorie wegen en snelheden:
- verkeersmaatregelen bij WIU per straat
 - tijdsduur verkeersmaatregel per straat
 - maatregelen ten behoeve van bereikbaarheid van de percelen
- 09 Tenzij bestek anders vermeld, verzorgd de aannemer schriftelijke goedkeuring door het bevoegd hebbende gezag. Deze schriftelijke goedkeuring aan de directie overleggen.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 13 Informatie-overdracht

64 13 02 Inventariseren flora

- 02 De deskundige levert bij de bouwvergaderingen zijn geïnventariseerde gegevens in bij de opdrachtgever", o.a. waarnemer, soort, aantal, datum, type en vaste rust- of verblijfplaats. Daarnaast voert de deskundige zijn geïnventariseerde gegevens in bij www.waarneming.nl.
In het plan van aanpak dient de aannemer te omschrijven hoe er wordt omgegaan met het dataprotocol en de overdachtsmomenten hiervan
- 03 Indien onverwacht beschermde soorten aangetroffen worden binnen het werkterrein, dienen deze door een deskundige geïnventariseerd te worden. De deskundige houdt de volgende gegevens bij: waarnemer, soort, aantal, datum type vaste rust- of verblijfplaats

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2023-07

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-07

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-07

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW0795-143659

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ABCOUDE (Perceel nummer 1)				
10	WERKVOORBEREIDING				
100010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier	st		F	
100020	Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	st		F	
100030	Inventariseren en registreren flora en fauna	st		F	
100040	Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna	st		F	
11	Onderhoud grassen of kruiden				
110	Maaien				
110010	Knippen/maaien van graskanten.	m		F	
110020	Bijmaaien rondom bomen.	st		F	
110030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
110040	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
110050	Uitmaaien beplantingsvak.	are		F	
110060	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
12	Onderhoud Beplantingen				
120	Onkruidbeheersing				
120010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120060	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2		F	
120070	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
120080	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
120090	Afzetten beplanting.	m2		F	
121	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
121010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
121020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
121030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m		F	
121040	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
121050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
122	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
122010	Bijmaaien rondom bomen.	st		F	
122020	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
122030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
122040	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
13	Zwerfvuil				
130	Verwijderen Zwerfvuil				
130010	Verwijderen zwerfafval.	are		F	
14	Snoeien				
140	Snoeien van groen				
140010	Snoeien rand beplantingsvak.	m		F	
140020	Terugzetten beplanting.	m2		F	
140030	Bemesten beplantingsvak.	m2		F	
140040	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
140050	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
140060	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
140070	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
140080	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
140090	Specifieke snoei bomen.	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	BAAMBRUGGE (Perceel nummer 1)				
21	Onderhoud grassen of kruiden				
210	Maaien				
210010	Knippen/maaieren van graskanten.	m		F	
210020	Bijmaaieren rondom bomen.	st		F	
210030	Bijmaaieren rondom obstakels in gras	st		F	
210040	Bijmaaieren rondom obstakels in gras	st		F	
210050	Uitmaaieren beplantingsvak.	are		F	
210060	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
22	Onderhoud Beplantingen				
220	Onkruidbeheersing				
220010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220060	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2		F	
220070	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
220080	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
220090	Afzetten beplanting.	m2		F	
221	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
221010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
221020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
221030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m		F	
221040	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
221050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
222	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
222010	Bijmaaieren rondom bomen.	st		F	
222020	Bijmaaieren rondom obstakels in gras	st		F	
222030	Bijmaaieren rondom obstakels in gras	st		F	
222040	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
23	Zwerfvuil				
230	Verwijderen Zwerfvuil				
230010	Verwijderen zwerfafval.	are		F	
24	Snoeien				
240	Snoeien van groen				
240010	Snoeien rand beplantingsvak.	m		F	
240020	Terugzetten beplanting.	m2		F	
240030	Bemesten beplantingsvak.	m2		F	
240040	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
240050	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
240060	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
240070	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
240080	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
240090	Specifieke snoei bomen.	st		F	
25	INZET MATERIEEL:				
250010	Inzetten bosmaaier.	uur		F	
250020	Inzetten blad blazer	uur		F	
250030	inzetten heggenschaar	uur		F	

RAW0795-143659

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
26	INZETTEN WERKNEMERS:				
260010	Inzetten werknemer.	uur		F	
260020	Inzetten werknemer.	uur		F	
27	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN				
270010	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
270020	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
270030	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		F	
3	VINKEVEEN (Perceel nummer 2)				
30	WERKVOORBEREIDING				
300010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier	st	1,00	F	
300020	Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	st	1,00	F	
300030	Inventariseren en registreren flora en fauna	st	1,00	F	
300040	Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna	st	1,00	F	
31	Onderhoud grassen of kruiden				
310	Maaien				
310010	Knippen/maaien van graskanten.	m	38,00	F	
310020	Bijmaaien rondom bomen.	st	240,00	F	
310030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	156,00	F	
310040	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	12,00	F	
310050	Blazen van gras resten van bestrating	st	12,00	F	
32	Onderhoud Beplantingen				
320	Onkruidbeheersing				
320010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.525,00	F	
320020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	218,00	F	
320030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.928,00	F	
320040	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	15.289,00	F	
320050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.800,00	F	
320060	Afzetten beplanting.	m2	200,00	F	
321	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
321010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	543,78	F	
321020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	42,00	F	
321030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	1.274,06	F	
321040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	150,00	F	
322	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
322010	Bijmaaien rondom bomen.	st	20,00	F	
322020	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	13,00	F	
322030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	1,00	F	
322040	Blazen van gras resten van bestrating	st	1,00	F	
33	Zwerfvuil				
330	Verwijderen Zwerfvuil				
330010	Verwijderen zwerfafval.	are	178,00	F	
34	Snoeien				
340	Snoeien van groen				
340010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	218,00	F	
340020	Terugzetten beplanting.	m2	821,00	F	
340030	Bemesten beplantingsvak.	m2	821,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340040	Snoeien sierplantsoen.	m2	163,14F		
340050	Snoeien sierplantsoen.	m2	359,00F		
340060	Knippen van hagen.	m2	1.840,00F		
340070	Knippen van hagen.	m2	360,00F		
340080	Knippen van hagen.	m2	4.160,00F		
340090	Knippen van hagen.	m2	5.680,00F		
340100	Specifieke snoei bomen.	st	300,00F		
4	WILNIS (Perceel nummer 2)				
41	Onderhoud grassen of kruiden				
410	maaïen				
410010	Knippen/maaïen van graskanten.	m	400,00F		
410020	Bijmaaïen rondom bomen.	st	2.064,00F		
410030	Bijmaaïen rondom obstakels in gras	st	2.689,00F		
410040	Bijmaaïen rondom obstakels in gras	st	300,00F		
410050	Maaïen kruidachtigen.	are	4,00F		
410060	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	141,00F		
410070	Blazen van gras resten van bestrating	st	12,00F		
42	Onderhoud Beplantingen				
420	Onkruidbeheersing				
420010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	74.990,00F		
420020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.500,00F		
420030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	16.563,00F		
420040	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	10.968,00F		
420050	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	84,00F		
420060	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.320,00F		
420070	Afzetten beplanting.	m2	200,00F		
421	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
421010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	6.249,00F		
421020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.380,23F		
421030	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	7,00F		
421040	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	913,00F		
421050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	360,00F		
422	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
422010	Bijmaaïen rondom bomen.	st	172,00F		
422020	Bijmaaïen rondom obstakels in gras	st	224,00F		
422030	Bijmaaïen rondom obstakels in gras	st	25,00F		
422040	Blazen van gras resten van bestrating	st	1,00F		
43	Zwerfvuil				
430	Verwijderen Zwerfvuil				
430010	Verwijderen zwerfafval.	are	683,00F		
44	Snoeien				
440	Snoeien van groen				
440010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.500,00F		
440020	Terugzetten beplanting.	m2	2.760,00F		
440030	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.760,00F		
440040	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.878,00F		
440050	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.124,00F		
440060	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.547,00F		
440070	Snoeien sierplantsoen. gerekend is met 20% van het areaal	m2	20,00F		
440080	Specifieke snoei bomen.	st	340,00F		

RAW0795-143659

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
45	INZET MATERIEEL:				
450010	Inzetten bosmaaier.	uur	50,00F		
450020	Inzetten blad blazer	uur	50,00F		
450030	inzetten heggenschaar	uur	50,00F		
46	INZETTEN WERKNEMERS:				
460010	Inzetten werknemer.	uur	50,00F		
460020	Inzetten werknemer.	uur	50,00F		
47	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN				
470010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	8,00F		
470020	Toepassen rijdende afzetting.	dag	8,00F		
470030	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	8,00F		
5	Mijdsrecht (perceel nummer 3)				
50	WERKVOORBEREIDING				
500010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier	st	F		
500020	Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	st	F		
500030	Inventariseren en registreren flora en fauna	st	F		
500040	Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna	st	F		
51	Onderhoud grassen of kruiden				
510	Maaien				
510010	Knippen/maaien van graskanten.	m	F		
510020	Bijmaaien rondom bomen.	st	F		
510030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	F		
510040	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	F		
510050	Uitmaaien beplantingsvak.	are	F		
510060	Blazen van gras resten van bestrating	st	F		
52	Onderhoud Beplantingen				
520	Onkruidbeheersing				
520010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520060	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	F		
520070	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	F		
520080	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
520090	Afzetten beplanting.	m2	F		
521	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
521010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
521020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
521030	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	F		
521040	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	F		
521050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	F		
522	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
522010	Bijmaaien rondom bomen.	st	F		
522020	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	F		
522030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st	F		
522040	Blazen van gras resten van bestrating	st	F		
53	Zwerfvuil				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530	Verwijderen Zwerfvuil				
530010	Verwijderen zwerfafval.	are		F	
54	Snoeien				
540	Snoeien van groen				
540010	Snoeien rand beplantingsvak.	m		F	
540020	Terugzetten beplanting.	m2		F	
540030	Bemesten beplantingsvak.	m2		F	
540040	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
540050	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
540060	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
540070	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
540080	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
540090	Snoeien sierplantsoen. gerekend is met 20% van het areaal	m2		F	
540100	Specifieke snoei bomen.	st		F	
55	INZET MATERIEEL:				
550010	Inzetten bosmaaier.	uur		F	
550020	Inzetten blad blazer	uur		F	
550030	inzetten heggenschaar	uur		F	
56	INZETTEN WERKNEMERS:				
560010	Inzetten werknemer.	uur		F	
560020	Inzetten werknemer.	uur		F	
57	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN				
570010	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
570020	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
570030	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		F	
6	ABCOUDE (Perceel nummer 4)				
60	WERKVOORBEREIDING				
600010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase en V&G dossier	st		F	
600020	Opstellen Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	st		F	
600030	Inventariseren en registreren flora en fauna	st		F	
600040	Opstellen Plan van Aanpak flora en fauna	st		F	
61	Onderhoud grassen of kruiden				
610	Maaien				
610010	Maaien grasveld.	are		F	
610020	Maaien grasveld.	are		F	
610030	Maaien loof van bolgewassen.	m2		F	
610040	Maaien grasveld.	are		F	
610050	Maaien bermen en taluds.	are		F	
610060	Knippen/maaien van graskanten.	m		F	
610070	Bijmaaien rondom bomen.	st		F	
610080	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
610090	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
610100	Uitmaaien beplantingsvak.	are		F	
610110	Uitmaaien beplantingsvak.	are		F	
610120	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
610130	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
62	Onderhoud Beplanting				
620	Onkruidbeheersing				

RAW0795-143659

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
620020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
620030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
620040	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2		F	
620050	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
620060	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
620070	Afzetten beplanting.	m2		F	
621	Betreft extra onderhouds ronde beplanting				
621010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
621020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m		F	
621030	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st		F	
621040	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		F	
622	Betreft extra onderhouds ronde grassen of kruiden				
622010	Bijmaaien rondom bomen.	st		F	
622020	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
622030	Bijmaaien rondom obstakels in gras	st		F	
622040	Blazen van gras resten van bestrating	st		F	
63	Zwerfvuil				
630	Verwijderen Zwerfvuil				
630010	Verwijderen zwerfafval.	are		F	
64	Snoeien				
640	Snoeien van groen				
640010	Snoeien rand beplantingsvak.	m		F	
640020	Knippen van (blok)hagen.	m2		F	
640030	Knippen van (blok)hagen.	m2		F	
640040	Knippen van (blok)hagen.	m2		F	
640050	Knippen van (blok)hagen.	m2		F	
640060	Knippen van (blok)hagen.	m2		F	
640070	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
640080	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
640090	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
640100	Snoeien sierplantsoen.	m2		F	
640110	Terugzetten beplanting	m2		F	
640120	Specifieke snoei bomen.	st		F	
640130	Knotten vormbomen.	st		F	
640140	Onderhoud knotbomen.	st		F	
65	INZET MATERIEEL:				
650010	Inzetten bosmaaier.	uur		F	
650020	Inzetten blad blazer	uur		F	
650030	inzetten heggenschaar	uur		F	
66	INZETTEN WERKNEMERS:				
660010	Inzetten werknemer.	uur		F	
660020	Inzetten werknemer.	uur		F	
67	TIJDELIJKE VERKEERS MAATREGELEN				
670010	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
670020	Toepassen rijdende afzetting.	dag		F	
670030	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer		F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				