

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: SRU-00-24-204-V01

Bestek en voorwaarden voor:

Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelininstallaties

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
04	Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6
3.	Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Geen wijzigingen of aanvullingen

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen

04 Bijlagen

Bijlage C: Onderhouds- en service contract; vervallen en verwijderd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110130			Bestekspost 110130 vervalt en wordt vervangen door				
110130	351099		Leveren en Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	12,00	F	
			Betreft het leveren, aanbrengen, plaatsen en monteren				
			van de apparatuurkast.				
			Kleur van de kast: RAL 7032.	st			12,00
			De opdrachtnemer dient :				L
			- het samenstel van de kastvoet, apparatuurkast				
			en verkeersregeltoestel te plaatsen;				
			- alle bekabeling op de klemmenstrook van het				
			verkeersregeltoestel aan te sluiten;				
			- de kastvoet te vullen met ABB fundatievulmiddel				
			of EBG -fundatievulmiddel;				
			- een corrosie bestendig plaatje met het				
			kruispuntnummer te monteren op de				
			apparatuurkast; zichtbaar vanaf de weg				
			- een tegelplateau aan te brengen met minimale				
			afmeting: 1,20 m (thv kastdeuren), 0,60 m				
			(overige zijden).				
			- Opsluiting d.m.v. betonnen opsluitbanden. incl. vereiste				
			ruimte en indeling netbeheerder.				
			- incl. montageplaat t.b.v. aansluiting CAM-module				
			- Met anti-plak coating (grove boomschorsachtige				
			structuur). De coating aanbrengen voorafgaand aan de				
			afname van het regeltoestel in de fabriek.				
			- Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten.				
130010			Bestekspost 130010 vervalt en wordt vervangen door				
130010	351099		Uitvoeren van technisch onderhoud: 2 uur respons	keer	90,00	F	
			Betreft het uitvoeren van technisch onderhoud aan de				
			verkeersregelautomaat met een responstijd van				
			2 uur.				
			De responstijd geldt 24 uur per dag en 7 dagen in de				
			week.				
			Het technisch onderhoud bestaat uit het uitvoeren van				
			correctief en preventief onderhoud aan de in het kader				
			van dit bestek geleverde verkeersregelautomaten				
			gedurende een periode van 15 jaar na het verstrijken				
			van de onderhoudstermijn.				
130020			Bestekspost 130020 vervalt en wordt vervangen door				
130020	351099		Uitvoeren van technisch onderhoud: 4 uur respons	keer	135,00	F	
			Betref het uitvoeren van technische onderhoud aan de				
			verkeersregelautomaat met een responstijd van				
			4 uur. De responstijd geldt 24 uur per dag en 7				
			dagen in de week.				
			Het technisch onderhoud bestaat uit het uitvoeren van				
			correctief en preventief onderhoud aan de in het kader				
			van dit bestek geleverde verkeersregelautomaten				
			gedurende een periode van 15 jaar na het verstrijken				
			van de onderhoudstermijn.				
861050			Bestekspost 861050 vervalt en verwijderd				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN

