

Aanzicht leuning, oostzijde

schaal: 1 : 50

Aanzicht leuning, bordes noordzijde

schaal: 1 : 50

Aanzicht leuning, bordes zuidzijde

schaal: 1 : 50

Aanzicht leuning, westzijde

schaal: 1 : 50

BIJBEHORENDE TEKENINGEN

Tekeningnummer:	Titel:	Omschrijving:
B0-TEK-100	Bestaande situatie	Aanzichten en doorsneden
B0-TEK-101	Nieuwe situatie	Aanzichten en doorsneden
B0-TEK-102	Nieuwe situatie	Palenplan en paaldetails
B0-TEK-103	Nieuwe situatie	Detailering onderbouw
B0-TEK-104	Nieuwe situatie	Detailering bovenbouw
B0-TEK-105	Nieuwe situatie	Overzicht mantelbuizen
B0-TEK-106	Nieuwe situatie	Leuningwerken

Appingedam



UITVOERINGSEISEN

Alle constructie lassen nader te bepalen in detail tekeningen en berekeningen
Alle constructiestaal uitvoeren in S355 tenzij anders is aangegeven
Al het staalwerk verzinkt uitvoeren conform de NEN-EN-ISO-1461 of NEN-EN-ISO-2063
Bevestigingsmiddelen, w.o.: bouten, moeren en volgringen: klasse 8.8 thermisch verzinkt volgens de NEN-EN-ISO-1461
Alle scherpe hoeken van het staalwerk afronden met een straal van 2 mm
Alle houten onderdelen sterkteklasse D70 en duurzaamheidsklasse 1, tenzij anders aangegeven
Alle verbindingen hout- en kunststof constructies verzonken uitvoeren, houtconstructies conform CUR 213
Alle stortnaden opruwen
Vellingkanten 20x20 mm toepassen aan alle in het zicht blijvende hoeken van het betonwerk
Alle zichtvlakken van beton uitvoeren in grijschaal VI met antracietkleurig toeslagmateriaal
Alle door grond afgedekte betonconstructies en bovenoppervlakken van beton hydrofoberen

LEGENDA

	beton gewapend		beton prefab
	hout		metselwerk
	werkvloer beton		zandcementstabilisatie

ALGEMEEN

Hoeken in 360 graden stelsel
Maatvoering in millimeters, tenzij anders aangegeven
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoekstelsel

0 10 20 30 40m



ITBB Ingenieurs- en adviesbureau bv
It Dok 19, 8447GL Heerenveen
Tel. (0513) 64 66 64

info@itbb.nl
www.itbb.nl/disciplines/ingenieurs-en-adviseurs

1.0 14-06-2024 Definitief

v. Datum Omschrijving

JWA

Gefekend

Gemeente Eemsdelta Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam

Nieuwe situatie

Leuningwerken

Projectnr.: WIL023265	Fase: Bestek	Gefekend: J. Woudsma	
Documenttype: Tekening		Gecontroleerd: H.P. Wink	
Status: Definitief		Vrijgegeven: S. Mulder	
Schaal: Zie tek		Formaat: A1	
Blad nr.: 7	van 7	Datum: 14-06-2024	
Tekening nr.: B0-TEK-106		Versie: 1.0	

