

Behoort bij: 2024-WIL023265-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemene & voorbereidende werkzaamheden				
01	Verkeersmaatregelen				
011	Vooraankondigingsborden				
011010	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
012	Scheepvaartbebording				
012010	Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording.	EUR		N	
013	Omleidingen en afzettingen t.b.v. fiets en voetgangers				
013010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
013020	Toepassen overige verkeersmaatregelen.	EUR		N	
013030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
014	Tijdelijke voorzieningen				
014010	Berekenen en tekenen noodbrug.	EUR		N	
014020	Toepassen tijdelijke brug ten behoeve van fietsers en voetgangers.	EUR		N	
014030	Toepassen tijdelijke verhardingen.	EUR		N	
014040	Toepassen stalen rijplatenbaan.	EUR		N	
02	Kabels en leidingen				
020010	Uitvoeren KLIC-melding.	EUR		N	
020020	Graven proefsleuf.	st	2,00V		
03	Bemaling				
030010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
030020	Aanbrengen debietmeetpunt	st	2,00V		
030030	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
030040	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
04	Beschermen groenvoorzieningen				
040010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	6,00V		
05	Bouwkuip				
050010	Aanbrengen tijdelijke bouwkuip van stalen damwanden.	EUR		N	
050020	Verwijderen tijdelijke bouwkuip van stalen damwanden.	EUR		N	
1	Opruim- & sloopwerkzaamheden				
11	Opruimen werkterrein				
111	Verwijderen inrichtingselementen				
111010	Verwijderen verkeersborden.	st	2,00V		
111020	Verwijderen betonnen trap treden.	st	14,00V		
111030	Verwijderen fietsbeugel	st	2,00V		
111040	Verwijderen stalen hekwerk.	st	1,00V		
111050	Verwijderen afzetpaal	st	2,00V		
111060	Verwijderen E-kast.	EUR		N	
111070	Verwijderen terras verlichting incl. besturingskast.	EUR		N	
12	Verwijderen groen				
121	Kruiden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121010	Maaien gewas.	are	1,00V		
121020	Frezen.	are	1,00V		
122	Begroeiing				
122010	Verwijderen plantenbakken met begroeiing.	st	2,00V		
123	Bomen				
123010	Snoeien bomen.	st	2,00V		
13	Sloopwerkzaamheden				
131	Slopen bovenbouw				
131010	Verwijderen bitumineuze slijtlaag.	m2	140,00V		
131020	Slopen houtwerk, beweegbaar deel.	m3	13,30V		
131030	Verwijderen Trespa platen ballastkist.	st	2,00V		
131040	Slopen houtwerk, Aanbruggen.	m3	10,60V		
131050	Slopen houtwerk, kespen.	m3	5,30V		
131060	Slopen staalwerk, schoren / kettingen.	ton	2,00V		
131070	Slopen staalwerk, leuningwerk.	ton	1,20V		
131080	Slopen staalwerk, stalen harnas.	EUR	N		
131090	Verwijderen houten planken.	m	5,00V		
132	Verwijderen funderingsconstructies				
132010	Verwijderen houten paal 450x450 mm.	st	6,00V		
132020	Verwijderen houten paal 350x350 mm.	st	12,00V		
132030	Verwijderen houten paal 200x200 mm.	st	3,00V		
132040	Verwijderen houten paal 250x250 mm (remmingwerk).	st	12,00V		
132050	Verwijderen houten gording doorvaart (2 st.).	m	15,00V		
132060	Verwijderen houten gording remmingwerken (12 st.).	m	30,00V		
132070	Opnemen stalen paalmutsen.	st	12,00V		
133	Verwijderen oeverconstructie Pavijoen Overdiep				
133010	Verwijderen haalringen.	EUR	N		
133020	Verwijderen dubbele houten klemgording.	m	5,00V		
133030	Verwijderen dubbele houten ankergording.	m	5,00V		
133040	Verwijderen houten damwand.	m	5,00V		
133050	Verwijderen verankering (klapanker).	st	2,00V		
133060	Verwijderen bestaande drainage.	m	5,00V		
133070	Verwijderen dubbele houten klemgording (hoge d.w.).	m	6,00V		
133080	Verwijderen houten ankergording (hoge d.w.).	m	6,00V		
133090	Verwijderen houten damwand (hoge damwand).	m	6,00V		
134	Verwijderen oeverconstructie overig				
134010	Verwijderen dubbele houten ankergording.	m	24,00V		
134020	Verwijderen houten damwand.	m	24,00V		
134030	Loskoppelen bestaande ankerstangen.	EUR	N		
135	Verwijderen steiger zijde Wijkstraat				
135010	Slopen houten steiger.	m3	4,80V		
135020	Verwijderen houten palen 150x150 mm.	st	14,00V		
136	Verwijderen taludbekleding				
136010	Verwijderen taludbekleding.	m2	30,00V		
137	Verwijderen zinker constructie				
137010	Slopen bestaande zinkerconstructie.	EUR	N		



RAW0452-147095

Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam
Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta
Besteknr.: 2024-WIL023265-01 - Definitief dd. 18-07-2024 - NVI2

Bladnr. 4 van 12
Afdrukdatum:
18-07-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Grondwerkzaamheden				
20	Algemene werkzaamheden				
201	Uitvoeren keuringen				
201010	Uitvoeren van AP04 grondonderzoek.	EUR		N	
21	Grond depot				
210010	Inrichten en instandhouden gronddepot.	EUR		N	
210020	Opruimen gronddepot.	EUR		N	
22	Grond ontgraven				
221	Grond ontgraven t.b.v. landhoofden				
221010	Grond ontgraven uit werkruimte landhoofd as 1, zand.	m3	25,00V		
221020	Grond ontgraven uit werkruimte landhoofd as 1, klei.	m3	90,00V		
221030	Grond ontgraven uit werkruimte landhoofd as 4, zand.	m3	20,00V		
221040	Grond ontgraven uit werkruimte landhoofd as 4, klei.	m3	125,00V		
222	Grond ontgraven t.b.v. kaden				
222010	Grond ontgraven uit ontlast sleuf achter damwanden.	m3	25,00V		
222020	Grond ontgraven uit talud t.b.v. breder aanbrengen kade.	m3	20,00V		
223	Grond ontgraven zandcement				
223010	Verwijderen laag zandcement.	m2	10,00V		
23	Grond vervoeren				
231	Grond vervoeren naar depot				
231010	Grond vervoeren naar depot, zand.	m3	45,00V		
231020	Grond vervoeren naar depot, klei.	m3	215,00V		
231030	Grond vervoeren, naar depot gemengde grond.	m3	45,00V		
232	Grond vervoeren naar plaats van verwerking				
232010	Grond vervoeren, zand.	m3	45,00V		
232020	Grond vervoeren, gemengde grond.	m3	25,00V		
233	Grond afvoeren				
233010	Grond afvoeren, klei.	m3	215,00V		
233020	Grond afvoeren, gemengde grond.	m3	20,00V		
24	Grond verwerken				
241	Grond verwerken in terrein				
241010	Grond verwerken in werkruimte landhoofd as 1, zand.	m3	70,00V		
241020	Grond verwerken in werkruimte landhoofd as 2, zand.	m3	110,00V		
242	Grond verwerken achter kaden				
242010	Grond verwerken in aanvulling ontlast sleuf.	m3	25,00V		
243	Grond verwerken zandcement				
243010	Aanbrengen laag zandcement (stootplaten).	m2	40,00V		
243020	Aanbrengen laag zandcement (trap).	m2	10,00V		
25	Leveren grond				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	Leveren zand				
251010	Leveren grond, zand.	m3	135,00V		
26	Grondbewerkingen				
261	Profileren grond en zand				
261010	Profileren van oppervlakken t.b.v. straatwerk.	m2	150,00V		
262	Verdichten grond en zand				
262010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	180,00V		
262020	Verdichten grond.	m2	40,00V		
3	Funderingsconstructies				
30	Algemene werkzaamheden funderingsconstructies				
301	Algemene werkzaamheden funderingen.				
301010	Uitzetten funderingsconstructies.	EUR		N	
301020	Toepassen hulpconstructies aanbrengen funderingen.	EUR		N	
31	Aanbrengen paalfundering				
310010	Schroeven stalen paal Ø508 mm As 1, schoor 10:1.	st	6,00V		
310020	Schroeven stalen paal Ø406 mm As 2, te lood.	st	3,00V		
310030	Schroeven stalen paal Ø406 mm As 3, te lood.	st	3,00V		
310040	Schroeven stalen paal Ø508 mm As 4, schoor 10:1.	st	6,00V		
310050	Schroeven stalen paal Ø219 mm As 4, te lood.	st	1,00V		
32	Bewerken en afwerken stalen palen				
321	Verwijderen stalen paalkoppen				
321010	Verwijderen stalen paalkop (paal Ø508 mm).	st	12,00V		
321020	Verwijderen stalen paalkop (paal Ø406 mm).	st	6,00V		
321030	Verwijderen stalen paalkop (paal Ø219 mm).	st	1,00V		
322	Aanbrengen stalen consoles (remming)				
322010	Leveren van staal t.b.v. consoles t.b.v. wrijfgordingen.	set	3,00V		
322020	Samenstellen van consoles wrijfgordingen.	st	3,00V		
322030	Aanbrengen van de consoles wrijfgordingen.	st	3,00V		
323	Conserveren stalen funderingsconstructies				
323010	Aanbrengen natlak coating op stalen paal.	m2	13,00V		
323020	Aanbrengen natlak coating op stalen onderdelen.	m2	3,60V		
33	Aanbrengen houten damwanden				
331	Aanbrengen damwanden onder landhoofden				
331010	Aanbrengen damwand van hardhout, kwelscherm.	m	17,00V		
331020	Aanbrengen hoekpaal van hardhout.	st	4,00V		
332	Opnieuw aanbrengen houten damwanden Paviljoen Overdiep				
332010	Aanbrengen vrijgekomen damwand van hardhout.	m	5,00V		
332020	Aanbrengen vrijgekomen dubbele klemgording.	m	5,00V		
332030	Aanbrengen vrijgekomen gordingen.	m	5,00V		
332040	Opnieuw koppelen bestaande verankering.	st	1,00V		
332050	Aanbrengen vrijgekomen haalringen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332060	Aanbrengen vrijgekomen damwand van hardhout (hoge dw.)	m	4,00V		
332070	Aanbrengen vrijgekomen gordingen (hoge dw.)	m	4,00V		
332080	Aanbrengen vrijgekomen dubbele klemgording (hoge dw.)	m	4,00V		
333	Opnieuw aanbrengen houten damwanden overig				
333010	Opnieuw vrijkomende damplanken.	m	15,00V		
333020	Opnieuw vrijkomende dubbele ankergordingen.	m	15,00V		
333030	Opnieuw koppelen bestaande verankering.	EUR	N		
334	Aansluitingen				
334010	Aansluiten damwanden op bestaande constructies.	EUR	N		
34	Aanbrengen houten Remmingwerken				
341	Aanbrengen remmingwerken (hergebruik)				
341010	Aanbrengen bestaande vrijkomende paal van hardhout.	st	12,00V		
341020	Verwijderen houten paalkop.	st	12,00V		
341030	Aanbrengen bestaande vrijkomende paalmuts.	st	12,00V		
341040	Aanbrengen bestaande vrijkomende wrijfgording.	m	30,00V		
342	Aanbrengen geleidewerken, losstaand as 3				
342010	Aanbrengen paal van hardhout.	st	2,00V		
342020	Verwijderen houten paalkop.	st	2,00V		
342030	Aanbrengen paalmuts.	st	2,00V		
342040	Aanbrengen wrijfgording, op houten paal.	m	14,40V		
343	Aanbrengen gordingen aan middenpijler as 2				
343010	Aanbrengen wrijfgording, op stalen console.	m	7,20V		
343020	Aanbrengen wrijfgording, op betonnen kesp.	m	7,20V		
344	Aanbrengen gordingen op landhoofd as 1&4				
344010	Aanbrengen wrijfgording, op metselwerk landhoofden.	m	12,08V		
4	Betonconstructies				
41	Ondersteuning & hulpconstructies				
410010	Aanbrengen ondersteuningsconstructie.	m2	10,00V		
410020	Verwijderen ondersteuningsconstructie.	m2	10,00V		
42	Bekisting				
420010	Aanbrengen werkvloer.	m2	35,50V		
420020	Toepassen bekisting vloer, landhoofd.	m2	22,00V		
420030	Toepassen bekisting funderingsloof, landhoofd.	m2	60,00V		
420040	Toepassen bekisting vleugelwanden.	m2	80,00V		
420050	Toepassen bekisting funderingsloof, kespen.	m2	27,00V		
420060	Toepassen bekisting t.b.v. sparingen.	st	4,00V		
43	Wapening				
430010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	6.675,00V		
430020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	4.005,00V		
430030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	2.670,00V		
44	Beton in het werk gestort				
440010	Aanbrengen beton t.b.v. vloer landhoofden.	m3	21,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440020	Aanbrengen beton t.b.v. funderingssloof landhoofden.	m3	10,70V		
440030	Aanbrengen beton t.b.v. de vleugelwanden.	m3	11,30V		
440040	Aanbrengen beton t.b.v. funderingssloof kespen.	m3	9,00V		
440050	Aanbrengen beton t.b.v. opstort frontwand.	m3	1,40V		
45	In te betonneren & in te boren onderdelen				
451	In te betonneren onderdelen				
451010	Aanbrengen in te betonneren PE-mantelbuis Ø125.	m	10,00V		
451020	Aanbrengen in te betonneren PE-mantelbuis Ø50.	m	15,00V		
451030	Instorten luik omranding trekput K&L.	st	3,00V		
451040	Aanbrengen in te betonneren RVS buis.	st	2,00V		
451050	Aanbrengen in te betonneren stalen doken.	st	20,00V		
451060	Aanbrengen in te betonneren stalen hoekstaal (rij-ijzer).	m	20,80V		
451070	Aanbrengen in te betonneren onderdelen deel WTB.	EUR	N		
452	In te boren onderdelen				
452010	Aanbrengen lijmanekers M20 t.b.v. bevestiging liggers.	st	56,00V		
452020	Aanbrengen lijmanekers M16 t.b.v. bevestiging leuning.	st	56,00V		
452030	Aanbrengen lijmanekers M16 t.b.v. bevestiging gordingen.	st	5,00V		
452040	Aanbrengen lijmanekers M16 t.b.v. bevestiging gordingen.	st	10,00V		
46	Afwerken en nabehandelen in het werk gestort beton				
461	Afwerken gestort beton				
461010	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	174,00V		
461020	Afwerken niet bekiste oppervlakken.	m2	43,00V		
462	Nabehandelen beton				
462010	Nabehandeling betonoppervlakken (curing compound).	m2	117,00V		
462020	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	64,00V		
463	Anti-graffiti coating				
463010	Aanbrengen anti-graffiti coating	m2	27,00V		
47	Aanbrengen prefab beton				
471	Prefab stootplaten				
471010	Aanbrengen betonnen stootplaten (3000x990x250 mm).	m2	30,00V		
48	Aanbrengen bekleding landhoofden				
481	Aanbrengen metselwerk bekleding				
481010	Opstellen proefstukken metsel- & voegwerk.	st	3,00V		
481020	Aanbrengen voormetseling (doorgestreken voeg).	m2	54,00V		
481030	Aanbrengen voormetseling rollaag (doorgestreken voeg)	m	19,00V		
481040	Pas maken - zagen metselstenen.	EUR	N		
481050	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	66,00V		
481060	Aanbrengen anti-graffiti coating	m2	66,00V		
482	Aanbrengen natuursteen (sluitstenen)				
482010	Leveren blokken van natuursteen.	st	10,00V		
482020	Aanbrengen blokken van natuursteen.	st	10,00V		
482030	Aanbrengen RVS Doken in natuurstenen blokken.	st	20,00V		
482040	Boren van gaten in verhard beton Ø18 mm.	st	20,00V		
5	Bovenbouw: Staal, composiet, werktuigbouw & elektr				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	Werktuigbouwkundige & Elektromechanische werken				
511	Vorbereidende werkzaamheden				
511010	Coördinatie ontwerp werkzaamheden.	EUR		N	
512	Werktuigbouwkundige werken				
512010	Werktuigbouwkundige constructies.	EUR		N	
513	Elektromechanische werken				
513010	Elektromechanische constructies.	EUR		N	
513020	Aanbrengen zinker, bediening brug.	st	1,00V		
52	Stalen brugdekken				
521	Leveren stalen onderdelen				
521010	Leveren van staal t.b.v. brugdek tussen as 1&2.	set	1,00V		
521020	Leveren van staal t.b.v. brugdek & bordes tussen as 3&4	set	1,00V		
522	Samenstellen stalen brugdekken				
522010	Samenstellen van het brugdek tussen as 1&2.	st	1,00V		
522020	Samenstellen van het brugdek & bordes tussen as 3&4.	st	1,00V		
523	Aanbrengen stalen brugdekken				
523010	Aanbrengen van het brugdek tussen as 1&2.	st	1,00V		
523020	Aanbrengen van het brugdek & bordes tussen as 3&4.	st	1,00V		
523030	Aanbrengen HDPE Mantelbuizen aan brug.	m	23,00V		
53	Aanbrengen dekdelen (composiet)				
530010	Aanbrengen dekplaten van composiet, aanbrug 1.	m2	34,50V		
530020	Aanbrengen dekplaten van composiet, aanbrug 2.	m2	36,00V		
530030	Aanbrengen dekplaten van composiet, bordes	m2	3,10V		
54	Aanbrengen stalen leuningwerk				
541	Leveren en aanbrengen stalen leuningwerk				
541010	Aanbrengen leuning, aanbrug.	m	29,30V		
541020	Aanbrengen leuning, vleugelwanden.	m	18,20V		
541030	Aanbrengen leuning, keerwand.	m	9,20V		
542	Bijkomende werkzaamheden leuningwerk				
542010	Undersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st	4,00V		
542020	Boren van gaten in verhard beton, Ø18 mm.	st	32,00V		
55	Conserveringswerkzaamheden				
551	Schooperen				
551010	Schooperen (zinkspuiten) staalconstructie.	m2	165,00V		
552	Coating				
552010	Aanbrengen coating op stalen brugdek.	m2	165,00V		
552020	Aanbrengen coating op stalen leuningwerken.	m2	65,00V		
552030	Herstellen conservering na transport en/of montage.	EUR		N	
6	Verhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	Opbreken elementenverhardingen				
611	Opbreken straatbakstenen				
611010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, waalformaat.	m2	5,50V		
611020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, dikformaat.	m2	100,00V		
611030	Opbreken betonstraatstenen, wf, kleur: rood.	m2	6,00V		
611040	Opbreken betonstraatstenen, df, kleur: rood/bont.	m2	65,00V		
611050	Opbreken betonstraatstenen, df, kleur: rood.	m2	40,00V		
612	Opbreken kantopsluiting en goten				
612010	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	8,00V		
612020	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm (hoog).	m	4,00V		
612030	Opbreken betonbanden, 80 x 200 mm.	m	8,00V		
613	Verwijderen funderingslagen				
613010	Verwijderen teervrije funderingslaag, incl. geogrid.	m2	65,00V		
62	Aanbrengen elementenverhardingen				
621	Vorbereidende werkzaamheden				
6211	<u>Aanbrengen fundering</u>				
621110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	95,00V		
621120	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	13,50V		
6212	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
621210	Aanbrengen straatlaag.	m2	140,00V		
622	Aanbrengen straatbakstenen				
622010	Aanbrengen straatbakstenen, wf, halfst., rood, <1,0 m.	m2	6,00V		
622020	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfst., rood/bont, >1,0 m.	m2	95,00V		
622030	Aanbrengen straatbakstenen, df, halfst., rood >1,0 m.	m2	40,00V		
623	Aanbrengen kantopsluiting en goten				
623010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200.	m	5,00V		
623020	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200.	m	6,00V		
624	Leverantie materialen				
624010	Leveren straatbakstenen, wf, kleur rood.	st	50,00V		
624020	Leveren straatbakstenen, df, kleur, rood/bont,	st	2.460,00V		
624030	Leveren straatbakstenen, df, kleur, rood.	st	150,00V		
624040	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	5,00V		
63	Aanbrengen markeringen				
631	Vorbereidende werkzaamheden				
631010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. figuratie.	EUR		N	
632	Aanbrengen markeringen van straatbakstenen				
632010	Aanbrengen markering, stopstreep, sbs, kf, wit.	m	10,00V		
632020	Aanbrengen markering, kruisvlak, sbs, kf, wit.	m	54,00V		
7	Terreininrichting				
71	Aanbrengen inrichtingselementen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711	Aanbrengen bebording & bebakening				
711010	Terugplaatsen verkeersborden.	st	2,00V		
711020	Terugplaatsen verkeerspaal.	st	2,00V		
711030	Herplaatsen hekwerk.	st	2,00V		
712	Aanbrengen traptreden				
712010	Herplaatsen betonnen traptreden.	st	14,00V		
712020	Aanbrengen kitvoegen.	m	8,00V		
713	Aanbrengen zinkerbord				
713010	Aanbrengen zinkerbord.	st	2,00V		
714	Aanbrengen E-kast en terras verlichting				
714010	Terugplaatsen E-kast.	EUR		N	
714020	Terugplaatsen terras verlichting incl. besturingskast.	EUR		N	
72	Groenwerkzaamheden				
721	Bermen				
721010	Eggen.	are	1,00V		
721020	Verdichten grond.	m2	100,00V		
721030	Egaliseren.	are	1,00V		
721040	Zaaien.	are	1,00V		
722	Begroeiing				
722010	Terugplaatsten plantenbakken met begroeiing.	st	2,00V		
8	Werk in algemene aard				
80	Algemene werken				
800010	Schoonhouden wegen	EUR		N	
801	Communicatie				
801010	Communicatie plan.	EUR		N	
801020	Communiceren met derden.	EUR		N	
801030	Informeren van omwonenden en belanghebbenden.	EUR		N	
801040	Toepassen projectbord(en).	st	1,00V		
81	Hekwerk				
810010	Toepassen tijdelijk hekwerk.	EUR		N	
83	Inzetten werknemers en materieel				
831	Inzetten Werknemers				
831010	Inzetten werknemer (grondwerker).	uur	16,00V		
831020	Inzetten werknemer (stratenmaker).	uur	16,00V		
831030	Inzetten werknemer (vakman-GWW).	uur	16,00V		
831040	Inzetten van werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	16,00V		
831050	Inzetten werknemer (verkeersregelaar).	uur	16,00V		
832	Inzetten materieel				
832010	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
832020	Inzetten mini graafmachine.	uur	16,00V		
832030	Inzetten wiellader.	uur	16,00V		
832040	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832050	Inzetten tractor incl. dumper	uur	16,00V		
832060	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00V		
832070	Inzetten van een drijvende kraan.	uur	16,00V		
832080	Inzetten ponton.	uur	16,00V		
84	Revisie				
840010	Vervaardigen revisietekeningen.	EUR	N		
840020	Vervaardigen as-built dossier.	EUR	N		
85	Werkvoorbereiding				
851	Werkplannen				
851010	Maken werkplannen.	EUR	N		
851020	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
851030	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
851040	Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier.	EUR	N		
852	Engineering				
8521	<u>Engineering in situ beton</u>				
852110	Plan, berekeningen, tekeningen ondersteuningsconstructie.	EUR	N		
852120	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
852130	Berekeningen en tekeningen t.b.v. insitu beton.	EUR	N		
8522	<u>Engineering prefab beton</u>				
852210	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		
8523	<u>Engineering staalwerk</u>				
852310	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies.	EUR	N		
8524	<u>Tijdelijke bouwkuip</u>				
852410	Ontwerpen en berekenen tijdelijke bouwkuip.	EUR	N		
853	Meting en omgeving				
853010	Nul en eind meting.	EUR	N		
854	Onderzoeken en keuringen				
8541	<u>Keuringen</u>				
854110	Uitvoeren keuringen.	EUR	N		
854120	Keuren van de stellingen.	EUR	N		
8542	<u>Lasonderzoek</u>				
854210	Uitvoeren NDO onderzoek.	EUR	N		
855	Werken onder protocollen en begeleiding				
8551	<u>Archeologische begeleiding</u>				
855110	Coördinatie verplichting archeologische begeleiding.	EUR	N		
8553	<u>Boombescherming</u>				
855310	Werken onder boomtoezichthouder (ETT).	EUR	N		
860010	Coördinatie verplichting maatregelen m.b.t. Ontpofbare Oorlogsresten.	EUR	N		

SUBTOTAAL

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030	CE-markering.	EUR		N	
910040	Meldingen in het kader van Besluit bodemkwaliteit.	EUR		N	
910050	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910060	Opstellen weekrapporten.	EUR		N	
910070	Kwaliteitscontrole.	EUR		N	
910080	Regulier onderhoud en storings-/calamiteitendienst.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost werkzaamheden en leveringen i.o.v. directie.	EUR	12.500,00V		
950020	Stelpost voor het melden van de afwijkende ligging van kabels en leidingen.	EUR	1.000,00V		
950030	Stelpost aanpassen vlonder.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost leveren tekortkomende beschoeiingen.	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost stagnatiekosten a.g.v. Ontploffbare Oorlogsresten.	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost stagnatiekosten t.g.v. archeologie.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				