

Invulsheet MKI betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs

Algemene informatie	Antwoorden
Naam inschrijver:	Inschrijver A
Contactpersoon:	Persoon A
Organisatie vermeld op BRL K11002 certificaat:	Organisatie A
Datum ingevuld:	1-1-2025
Handtekening:	
Object:	Betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs
MKI voor inschrijving per m ²	€ 2,10
Behaalde meerwaarde(maximaal € 499.800,-)	€ 169.138,16
Formule maximale meerwaarde betonstraatstenen: € 1.225.000*60%*68% = € 499.800	
De fictieve raming gaan uit van een omzet voor 1 jaar van € 1.225.000. Gunningscriterium MKI wordt voor 60% hiervan meegenomen, € 735.000. De overige 40% is op prijs. De verdeling tussen Betonstraatstenen (68%) en Betontegels (32%) nemen we mee in de beoordeling. Zo komt de maximaal te behalen meerwaarde voor betonstraatstenen uit op € 499.800,- en voor betontegels op € 235.200.	
Formule Behaalde Meerwaarde: (€ 499.800 / (€ 2,62 - € 1,10)) * (€ 2,62 - € Inschrijving)	
Maximale meerwaarde (€ 499.800)/(MKI Bovengrens voor m ² betonstraatstenen (€ 2,62)- MKI Ondergrens voor m ² (€ 1,10)) * (MKI Bovengrens (€ 2,62) - MKI voor inschrijving per m ² in €)	

Vaste waarde
Invullen

MKI Boven en Ondergrens	De totale MKI waarde moeten tussen de boven en de ondergrens liggen.
MKI-bovengrens totaal voor m ² betonstraatstenen*	€ 2,62
MKI-ondergrens voor m ² met 70% reductie*	€ 1,10
*Reductie is alleen meegenomen in fase A1-A4, waar de bovengrens is overgenomen uit het betonakkoord. Fase A5-D zijn de	

MKI	
Totale MKI voor inschrijving per m ²	€ 2,10

Productie fase A1 t/m A3	
BRL K11002 Certificaat meegestuurd (dropdown menu)	Ja
EPD passend bij het BRL certificaat voor minimaal fase A1/A3 meegestuurd?	Ja
Referentiemateriaal in Nationale Milieudatabase	Betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs
MKI-waarde fase A1 t/m A3 uit eigen LCA met minimaal twee decimalen	€ 1,50

Transport fase A4	Aantonen NMD of eigen LCA
Transportmiddel (dropdown menu)	Transport met vrachtwagen, EURO 6, diesel
Transport middel alternatief (alleen invullen indien Overig)	
Transportafstand (km)**	75
**Transportafstand in kilometers enkele reis tussen productielocatie en Raadhuisplein 1,2914 KM,Nieuwerkerk aan den IJssel. De productielocatie is het adres van de fabriek waar de producten worden gemaakt zoals in het BRL K11002 certificaat is opgenomen. Transport naar een opslaglocatie moet worden opgeteld.	
Transportgewicht in ton per m ²	0,17955
MKI per Tkm	
Of gebruik van een eigen getoetste LCA***	€ 0,01158
***Bron: NMD of eigen LCA. Waarde met minimaal 5 decimalen. Keuze voor NMD profielen uit de volgende lijst: Waarde uit de NMD-lijst: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/?search=transport&page=2&field_of_application=gww&category=category-3	
MKI fase A4	€ 0,15595

Overige fases (A5 tm D)	
A5 Bouwplaats	0,185202
B Gebruik	0
C1 Sloop	0,102323
C2 Transport	0,184448
C3 Afvalverwerking	0,066852
C4 Stort	0,001745
D Hergebruik	-0,09445
Totaal MKI Overig	€ 0,45

Invulsheet MKI betontegels (300x300x60mm) grijs

Algemene informatie	Antwoorden
Naam inschrijver:	Inschrijver A
Contactpersoon:	Persoon A
Organisatie vermeld op BRL K11002 certificaat:	Organisatie A
Datum ingevuld:	1-1-2025
Handtekening:	
Object:	Betontegels (300x300x60mm) grijs
MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,47
Behaalde meerwaarde(maximaal € 235.200,-)	€ 123.018,87
Formule maximale meerwaarde betonstraatstenen: € 1.225.000*60%*32% = € 235.200	
De fictieve raming gaan uit van een omzet voor 1 jaar van € 1.225.000. Gunningscriterium MKI wordt voor 60% hiervan meegenomen, € 735.000. De overige 40% is op prijs. De verdeling tussen betonstraatstenen (68%) en Betontegels (32%) nemen we mee in de beoordeling. Zo komt de maximaal te behalen meerwaarde voor betonstraatstenen uit op € 499.800,- en voor betontegels op € 235.200.	
Formule Behaalde Meerwaarde: (€ 235.200 / (€ 2,09 - € 0,91)) * (€ 2,09 - € Inschrijving)	
Maximale meerwaarde (€ 235.200)/(MKI Bovengrens voor m ² betontegels (€ 2,09) - MKI Ondergrens voor m ² (€ 0,91)) * (MKI Bovengrens (€ 2,09) - MKI voor inschrijving per m ² in €)	

Vaste waarde
Invullen

MKI Boven en Ondergrens	De totale MKI waarde moeten tussen de boven en de ondergrens liggen.
MKI-bovengrens totaal voor m ² betonstraatstenen*	€ 2,09
MKI-ondergrens voor m ² met 70% reductie*	€ 0,91
*Reductie is alleen meegenomen in fase A1-A4, waar de bovengrens is overgenomen uit het betonakkoord. Fase A5-D zijn de waardes overgenomen uit de NMD zonder reductie.	

MKI	
Totale MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,47

Productie fase A1 t/m A3	
BRL K11002 Certificaat meegestuurd (dropdown menu)	Ja
EPD passend bij het BRL certificaat voor minimaal fase A1/A3 meegestuurd?	Ja
Referentiemateriaal in Nationale Milieudatabase	Betontegels (300x300x60mm) grijs
MKI-waarde fase A1 t/m A3 uit eigen LCA met minimaal twee decimalen	€ 0,95

Transport fase A4	Aantonen NMD of eigen LCA
Transportmiddel (dropdown menu)	Transport met vrachtwagen, EURO 6, diesel
Transport middel alternatief (alleen invullen indien Overig)	
Transportafstand (km)	75
Transportafstand in kilometers enkele reis tussen productielocatie en Raadhuisplein 1,2914 KM,Nieuwerkerk aan den IJssel. De productielocatie is het adres van de fabriek waar de producten worden gemaakt zoals in het BRL K11002 certificaat is opgenomen. Transport naar een opslaglocatie moet worden opgeteld.	
Transportgewicht in ton per m ²	0,13959
MKI per Tkm	
Of gebruik van een eigen getoetste LCA***	€ 0,01158
***Bron: NMD of eigen LCA. Waarde met minimaal 5 decimalen. Keuze voor NMD profielen uit de volgende lijst: Waarde uit de NMD-lijst: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/?search=transport&page=2&field_of_application=gww&category=category-3	
MKI fase A4	€ 0,12124

Overige fases (A5 tm D)	
A5 Bouwplaats	0,16294
B Gebruik	0
C1 Sloop	0,102323
C2 Transport	0,138591
C3 Afvalverwerking	0,050231
C4 Stort	0,001311
D Hergebruik	-0,053665
Totaal MKI Overig	€ 0,40

Invulsheet MKI betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs

Algemene informatie	Antwoorden
Naam inschrijver:	Inschrijver B
Contactpersoon:	Persoon B
Organisatie vermeld op BRL K11002 certificaat:	Organisatie B
Datum ingevuld:	1-1-2025
Handtekening:	
Object:	Betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs
MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,25
Behaalde meerwaarde(maximaal € 499.800,-)	€ 450.121,32
Formule maximale meerwaarde betonstraatstenen: € 1.225.000*60%*68% = € 499.800	
De fictieve raming gaan uit van een omzet voor 1 jaar van € 1.225.000. Gunningscriterium MKI wordt voor 60% hiervan meegenomen, € 735.000. De overige 40% is op prijs. De verdeling tussen Betonstraatstenen (68%) en Betontegels (32%) nemen we mee in de beoordeling. Zo komt de maximaal te behalen meerwaarde voor betonstraatstenen uit op € 499.800,- en voor betontegels op € 235.200.	
Formule Behaalde Meerwaarde: (€ 499.800 / (€ 2,62 - € 1,10)) * (€ 2,62 - € Inschrijving)	
Maximale meerwaarde (€ 499.800)/(MKI Bovengrens voor m ² betonstraatstenen (€ 2,62)- MKI Ondergrens voor m ² (€ 1,10)) * (MKI Bovengrens (€ 2,62) - MKI voor inschrijving per m ² in €)	

Vaste waarde
Invullen

MKI Boven en Ondergrens	De totale MKI waarde moeten tussen de boven en de ondergrens liggen.
MKI-bovengrens totaal voor m ² betonstraatstenen*	€ 2,62
MKI-ondergrens voor m ² met 70% reductie*	€ 1,10
*Reductie is alleen meegenomen in fase A1-A4, waar de bovengrens is overgenomen uit het betonakkoord. Fase A5-D zijn de	

MKI	
Totale MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,25

Productie fase A1 t/m A3	
BRL K11002 Certificaat meegestuurd (dropdown menu)	Ja
EPD passend bij het BRL certificaat voor minimaal fase A1/A3 meegestuurd?	Ja
Referentiemateriaal in Nationale Milieudatabase	Betonstraatsteen deklaagsteen (210x105x80mm) grijs
MKI-waarde fase A1 t/m A3 uit eigen LCA met minimaal twee decimalen	€ 0,75

Transport fase A4	Aantonen NMD of eigen LCA
Transportmiddel (dropdown menu)	Transport met vrachtwagen, EURO 6, diesel
Transport middel alternatief (alleen invullen indien Overig)	
Transportafstand (km)**	25
**Transportafstand in kilometers enkele reis tussen productielocatie en Raadhuisplein 1,2914 KM,Nieuwerkerk aan den IJssel. De productielocatie is het adres van de fabriek waar de producten worden gemaakt zoals in het BRL K11002 certificaat is opgenomen. Transport naar een opslaglocatie moet worden opgeteld.	
Transportgewicht in ton per m ²	0,17955
MKI per Tkm	
Of gebruik van een eigen getoetste LCA***	€ 0,01158
***Bron: NMD of eigen LCA. Waarde met minimaal 5 decimalen. Keuze voor NMD profielen uit de volgende lijst: Waarde uit de NMD-lijst: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/?search=transport&page=2&field_of_application=gww&category=category-3	
MKI fase A4	€ 0,05198

Overige fases (A5 tm D)	
A5 Bouwplaats	0,185202
B Gebruik	0
C1 Sloop	0,102323
C2 Transport	0,184448
C3 Afvalverwerking	0,066852
C4 Stort	0,001745
D Hergebruik	-0,09445
Totaal MKI Overig	€ 0,45

Invulsheet MKI betontegels (300x300x60mm) grijs

Algemene informatie	Antwoorden
Naam inschrijver:	Inschrijver B
Contactpersoon:	Persoon B
Organisatie vermeld op BRL K11002 certificaat:	Organisatie B
Datum ingevuld:	1-1-2025
Handtekening:	
Object:	Betontegels (300x300x60mm) grijs
MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,02
Behaalde meerwaarde(maximaal € 235.200,-)	€ 212.949,55
Formule maximale meerwaarde betonstraatstenen: € 1.225.000*60%*32% = € 235.200	
De fictieve raming gaan uit van een omzet voor 1 jaar van € 1.225.000. Gunningscriterium MKI wordt voor 60% hiervan meegenomen, € 735.000. De overige 40% is op prijs. De verdeling tussen betonstraatstenen (68%) en Betontegels (32%) nemen we mee in de beoordeling. Zo komt de maximaal te behalen meerwaarde voor betonstraatstenen uit op € 499.800,- en voor betontegels op € 235.200.	
Formule Behaalde Meerwaarde: (€ 235.200 / (€ 2,09 - € 0,91)) * (€ 2,09 - € Inschrijving)	
Maximale meerwaarde (€ 235.200)/(MKI Bovengrens voor m ² betontegels (€ 2,09) - MKI Ondergrens voor m ² (€ 0,91)) * (MKI Bovengrens (€ 2,09) - MKI voor inschrijving per m ² in €)	

Vaste waarde
Invullen

MKI Boven en Ondergrens	De totale MKI waarde moeten tussen de boven en de ondergrens liggen.
MKI-bovengrens totaal voor m ² betonstraatstenen*	€ 2,09
MKI-ondergrens voor m ² met 70% reductie*	€ 0,91
*Reductie is alleen meegenomen in fase A1-A4, waar de bovengrens is overgenomen uit het betonakkoord. Fase A5-D zijn de waardes overgenomen uit de NMD zonder reductie.	

MKI	
Totale MKI voor inschrijving per m ²	€ 1,02

Productie fase A1 t/m A3	
BRL K11002 Certificaat meegestuurd (dropdown menu)	Ja
EPD passend bij het BRL certificaat voor minimaal fase A1/A3 meegestuurd?	Ja
Referentiemateriaal in Nationale Milieudatabase	Betontegels (300x300x60mm) grijs
MKI-waarde fase A1 t/m A3 uit eigen LCA met minimaal twee decimalen	€ 0,60

Transport fase A4	Aantonen NMD of eigen LCA
Transportmiddel (dropdown menu)	Transport met vrachtwagen, elektriciteit, groene mix
Transport middel alternatief (alleen invullen indien Overig)	
Transportafstand (km)	25
Transportafstand in kilometers enkele reis tussen productielocatie en Raadhuisplein 1,2914 KM,Nieuwerkerk aan den IJssel. De productielocatie is het adres van de fabriek waar de producten worden gemaakt zoals in het BRL K11002 certificaat is opgenomen. Transport naar een opslaglocatie moet worden opgeteld.	
Transportgewicht in ton per m ²	0,13959
MKI per Tkm	
Of gebruik van een eigen getoetste LCA***	€ 0,00542
***Bron: NMD of eigen LCA. Waarde met minimaal 5 decimalen. Keuze voor NMD profielen uit de volgende lijst: Waarde uit de NMD-lijst: https://milieudatabase.nl/nl/viewer/?search=transport&page=2&field_of_application=gww&category=category-3	
MKI fase A4	€ 0,01891

Overige fases (A5 tm D)	
A5 Bouwplaats	0,16294
B Gebruik	0
C1 Sloop	0,102323
C2 Transport	0,138591
C3 Afvalverwerking	0,050231
C4 Stort	0,001311
D Hergebruik	-0,053665
Totaal MKI Overig	€ 0,40