

Richtlijn

Verlichting van de transferfunctie

Bijlage 9

Toetsingstabel Norm – Ontwerp – Gemeten waarden

Beherende instantie:
Inhoud verantwoordelijke:
Status:

AM Techniek
Civiele Techniek & Utilities
Definitief

Datum van kracht: 01-09-2021	Versie: 010	Documentnummer: RLN00012
--	----------------	------------------------------------

Verlichting van de transferfunctie

Transferzone	Norm										Ontwerp							Meten									
	Horiz op vloer ≥		Verbl ≤	Kleur ≥	Verticaal op punt of vlak ≥:					EPA ≤:	Horiz vloer ≥			Verbl ≤	Kleur ≥	Vert. punt of vlak ≥:			EPA ≤:	Horiz vloer ≥			Verbl ≤	Kleur ≥	Vert. punt ≥		EPA ≤:
	Em (lx)	Uo	(u)GrL	Ra	Epv dwars (lx)	Epv langs (lx)	Emv dwars (lx)	Emv langs (lx)	W/m²	Em (lx)	Uo	GrL	Ra	Epv dwars (lx)	Epv langs (lx)	Emv dwars (lx)	Emv langs (lx)	W/m²	Em (lx)	Uo	**Ra	Epv dwars (lx)	Epv langs (lx)	W/m²***			
1a	Open perron	5	0,3	55	80	0,5	0,5	5	1,5	0,15																	
	1b	Open perron	10	0,3	50	80	1	1	7,5	2,5	0,3																
	1c	Open perron	20	0,3	45	80	2	2	15	5	0,5																
2a	Hellingbaan	5	0,3	55	80					0,15																	
	2b	Hellingbaan	10	0,3	50	80				0,3																	
	2c	Hellingbaan	20	0,3	45	80				0,5																	
3a	Overkapt perron	50	0,4	45	80	25	20	20	25	1,5																	
	3b	Overkapt perron	70	0,4	45	80	40	35	40	2																	
4a	Volledig omsloten perron	100	0,4	28	80	50	40	40	50	3																	
	4b	Volledig omsloten perron	200	0,5	28	80	100	80	80	100	6																
5a	Abri perron	50	0,4	22	80					2																	
	5b	Wachtruimte	200	0,6	22	80				6																	
6a	Volledig omsloten Trap/Roltrap	20	0,4	45	80					0,5																	
	6b	Volledig omsloten Trap/Roltrap	50	0,4	45	80				1,5																	
	6c	Volledig omsloten Trap/Roltrap	100	0,5	45	80				3																	
6d	Trap / Roltrap overig	10	0,4	45	80					0,3																	
	6e	Trap / Roltrap overig	20	0,4	45	80				0,6																	
7a	Overpad (alleen voetgangers)	10	0,3	50	80					0,25																	
	7b	Overweg (verkeer+voetgangers)	20	0,4	50	80				0,25																	
8a	Reizigerstunnel / Traverse gesloten	50	0,5	28	80					1,5																	
	8b	Reizigerstunnel / Traverse gesloten	100	0,5	28	80				3																	
9a	Loopbrug / Traverse overig	10	0,4	45	80					0,3																	
	9a	Loopbrug / Traverse overig	20	0,4	45	80				0,6																	
10	Stationshal	100	0,6	28	80					4																	
	11	Transfer algemeen	5	0,3	55	80				0,15																	

*Gelijkmatigheid rekenkundig afgeleid
** Conform de productspecificaties
*** Cf. specs rekenkundig bepaald.

