

60.23779

met Masttop Enkel
met Masttop Dubbel
Zonder masttop E/D

60.23779

IP65 Hoogwaardig mast LED armatuur


Klasse I IP65 F IK08



Disclaimer: "Artist impression" - Het daadwerkelijke product kan er in detail anders uitzien.

De 23779 is speciaal ontwikkeld ter vervanging van de huidige VTG/GL2020 uithouder. De uithouder maakt gebruik van een los "opzetstuk" waardoor het armatuur met "opzetstuk" past op de Standaard 120x60 masttop. Zonder "Opzetstuk" kan de uithouder gemonteerd worden op de afwijkende 140x80 masttop. Er zijn ook twee varianten van het "Opzetstuk" om een dubbele en enkele uithouder mogelijk te maken. Voor meer informatie zie montage / installatievoorschriften.

Lichttechnisch - Lichtkarakteristiek:

**Typenummer**

60.23779

Specificaties armatuur

- Klasse I
- 230V / 50Hz
- IP65
- IK08
- Vandaalbestendig
- Poedercoat lak (anti-graffiti)
- F / CE / ENEC
- Elektronica: KEMA / ENEC / VDE keur
- 89,8% armatuur rendement (licht)
- 117,9 Lm/W armatuur
- 14,9W systeemvermogen
- 1761 lumenstroom (netto)
- 1420x 140 x 85mm (excl. Opzetstuk)
- Standaard met 5m QWPK 3x1,5mm² + aansluitkast LS-84
- Separate ruimte voor driver

Specificaties Lichtbron(nen)

- Philips LED module 2x SLM 1208 L15(@184mA)
- ≤ 3 MacAdam na 50.000h
- 3000K
- Ra > 80
- 1960 lm (@Ra 80, 3000K)
- 166,1 lm/W lichtbron
- > 50.000h branduren (L80B10 @Tc 65 °C)
- Lichtbron(nen) vervangbaar

Specificaties LED driver

- Elektronische driver
- Programmeerbaar
 - ⇒ Programmeerbare AOC
 - ⇒ DALI
 - ⇒ CLO
- 0,92 Powerfactor
- 79% Driver rendement (@12W)
- 100.000h Levensduur (Tc@75°C)

Extra opties

- RAL kleur naar keuze
- Afwijkende afmetingen (LxBxH)*
- Uitgevoerd met "Zadeltas voor speaker"
- 5-polig in geval van dimmen

* in overleg met Van DOORN Verlichting B.V.

DISCLAIMER:
Deze informatie is aan ontwikkeling onderhevig.
Neem altijd contact op met Van DOORN Verlichting B.V. voor de laatste specificaties

VAN DOORN **VERLICHTING**