

10.23801

! LET OP: Elke uithouder inmeten !

10.23801


LED ombouw armatuur voor VTG & GL2020 mast

Klasse I IP65 F IK08




De 23801 is speciaal ontwikkeld ter vervanging van de huidige VTG/GL2020 armatuur. Dit armatuur is speciaal ontwikkeld voor VTG uithouders die uitgevoerd zijn met een "zadeltas constructie" t.b.v. de luidspreker systemen op de "open perrons." Deze uithouders worden niet vervangen om installatiekosten te besparen. Uit ervaring blijkt dat de uithouders die op de stations geplaatst zijn erg van elkaar verschillen. Met deze reden is het onvermijdelijk om de uithouders in te meten voor er een armatuur gemaakt kan worden. Aan de hand van de inmeet gegevens probeert Van DOORN Verlichting B.V. een passende oplossing te leveren, die past in de huidige uithouder zonder grote ingrepen. Voor meer informatie en details zie montage / installatievoorschriften.

Constructief - Armatuurtypes:



Lichttechnisch - Lichtkarakteristiek:



Typenummer

10.23801

Specificaties armatuur

- Klasse I
- 230V / 50Hz
- IP65
- IK08
- Vandaalbestendig
- Poedercoat lak (anti-graffiti)
- F / CE / ENEC
- Elektronica: KEMA / ENEC / VDE keur
- 89,8% armatuur rendement (licht)
- 117,9 Lm/W armatuur
- 14,9W systeemvermogen
- 1761 lumenstroom (netto)
- 1420x 140 x 85mm (excl. Opzetstuk)
- Standaard met 5m QWPK 3x1,5mm² + aansluitkast LS-84
- Separate ruimte voor driver

Specificaties Lichtbron(nen)

- Philips LED module 2x SLM 1208 L15(@184mA)
- ≤ 3 MacAdam na 50.000h
- 3000K
- Ra > 80
- 1960 lm (@Ra 80, 3000K)
- 166,1 lm/W lichtbron
- > 50.000h branduren (L80B10 @Tc 65 °C)
- Lichtbron(nen) vervangbaar

Specificaties LED driver

- Elektronische driver
- Programmeerbaar
 - ⇒ Programmeerbare AOC
 - ⇒ DALI
 - ⇒ CLO
- 0,92 Powerfactor
- 79% Driver rendement (@12W)
- 100.000h Levensduur (Tc@75°C)

Extra opties

- RAL kleur naar keuze
- Afwijkende afmetingen (LxBxH)*
- Uitgevoerd met "Zadeltas voor speaker"
- 5-polig in geval van dimmen

* in overleg met Van DOORN Verlichting B.V.

DISCLAIMER:
Deze informatie is aan ontwikkeling onderhevig.
Neem altijd contact op met Van DOORN Verlichting B.V. voor de laatste specificaties

VAN DOORN **VERLICHTING**