

60.23783-S

IP65 Hoogwaardig mast LED armatuur

60.23783-S

Klasse I IP65 F IK08




Disclaimer: "Artist impression" - Het daadwerkelijke product kan er in detail anders uitzien.


De 23783 is speciaal ontwikkeld ter vervanging van de huidige NS4000 armatuur. Het armatuur past op de huidige "Arm" van de NS4000 masten. De armatuur is standaard verkrijgbaar in vier verschillende lichtniveaus. Dit is afgestemd op de richtlijn van ProRail (RLN0012). ProRail heeft de stations over heel Nederland ingedeeld in vijf groepen. Elke groep moet voldoen aan een bepaald aantal lichteisen (Horizontale, verticale lichtniveau en verblinding).

Lichttechnisch - Lichtkarakteristiek(en):

@1041-70% / 1041lm :



@2200 / 3700lm :



Typenummer

60.23783-S

Specificaties armatuur

- Klasse I
- 230V / 50Hz
- IP65
- IK08
- Vandaalbestendig
- Poedercoat lak (anti-graffiti)
- F / CE / ENEC
- Elektronica: KEMA / ENEC / VDE keur
- 89,4% armatuur rendement (licht)
- 107,6 - 136,1 Lm/W armatuur
- 6,7 / 9,3 / 14,4 / 24,3W (systeem)
- 721 / 929 / 1967 / 3308lm (netto)
- 835 x 206 x 95mm
- Standaard met 5m QWPK 3x1,5mm²

Specificaties Lichtbron(nen)

- SLM LED module
- ≤ 3 MacAdam na 50.000h
- 3000K
- Ra >80
- 806 / 1151 / 2200 / 3700lm
- >50.000h branduren (L80B10)
- Lichtbron(nen) vervangbaar

Specificaties LED driver

- Elektronische driver
- Programmeerbaar
 - ⇒ Programmeerbare AOC
 - ⇒ DALI
 - ⇒ CLO
- >0,9 Powerfactor (@max. load)
- 100.000h Levensduur (Tc@75°C)

Extra opties*

- Lenzen linksom 90° gedraaid
- RAL kleur naar keuze

* In overleg met Van DOORN Verlichting B.V.

DISCLAIMER:
Deze informatie is aan ontwikkeling onderhevig.
Neem altijd contact op met Van DOORN Verlichting B.V. voor de laatste specificaties

VAN DOORN **VERLICHTING**