

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115010		. . . . .	Tekst "incl. deel t.p.v. vervangen asfalt" vervalt				
115010	610399	. . . . .	Aanbrengen bouwhek.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van het bouwhek langs het				
		. . . . .	werkkerrein evenwijdig aan de kade.				
		. . . . .	Voor exacte locatie zie tekening				
		. . . . .	LF12WA013-J-T-006.				
		. . . . .	Bouwhek met een minimale hoogte van 2 m.				
		. . . . .	Bouwhek vastzetten in de grond.				
		. . . . .	Bouwhek voorzien van een afsluitbare poort t.b.v.				
		. . . . .	bereikbaarheid werkkerrein.				
		. . . . .	Het materiaal tijdelijk ter beschikking stellen				
		. . . . .	door de aannemer.				
123010		. . . . .	Tekst t.b.v. lozen toegevoegd.				
123010	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssyteem				
		. . . . .	t.b.v. een droge bouwputbodem.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het open water.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
123020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				
123020	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en				
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssyteem.				
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingsysteem incl.				
		. . . . .	debietmeter en zandvang en het instandhouden				
		. . . . .	gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren				
		. . . . .	debietmetingen.				
123110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
123110	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssyteem				
		. . . . .	t.b.v. de saneringswerkzaamheden.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het riool.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
123120		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
123120	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en				
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssyteem.				
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingsysteem incl.				
		. . . . .	debietmeter, zandvang en olieafscheider en het				
		. . . . .	instandhouden gedurende de werkzaamheden, incl.				
		. . . . .	uitvoeren debietmetingen.				
123130		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123130	219999	. . . . .	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het verwijderen van het bemalingssysteem.				
		. . . . .	Eventuele filters en stijgbuizen verwijderen				
223010		. . . . .	Tekst t.b.v. lozen toegevoegd.				
223010	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem				
		. . . . .	t.b.v. een droge bouwputbodem.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het open water.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
223020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				
223020	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en				
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssysteem.				
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl.				
		. . . . .	debietmeter en zandvang en het instandhouden				
		. . . . .	gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren				
		. . . . .	debietmetingen.				
282010		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				
282010	340299	. . . . .	Verplaatsen lichtmast.	st	6,00	V	
		. . . . .	Verplaatsen lichtmasten tot buiten het				
		. . . . .	werkterrein.				
		. . . . .	Lichtmasten worden door derden af- en aan-				
		. . . . .	gekoppeld.				
		. . . . .	Verplaatsing van de lichtmast loodrecht op de				
		. . . . .	kade: Afstand minimaal 4,00 m.				
282020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				
282020	340299	. . . . .	Terug plaatsen lichtmast.	st	6,00	V	
		. . . . .	Terug plaatsen lichtmasten naar oorspronkelijke				
		. . . . .	locatie binnen werkterrein.				
		. . . . .	Lichtmasten worden door derden af- en aan-				
		. . . . .	gekoppeld.				
323010		. . . . .	Tekst t.b.v. lozen toegevoegd.				
323010	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem				
		. . . . .	t.b.v. een droge bouwputbodem.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het open water.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
323020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323020	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem. Betreft het ter beschikking stellen en instandhouden van het bemalingssysteem. Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl. debietmeter en zandvang en het instandhouden gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren debietmetingen.	EUR		N	
323110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
323110	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem. Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem t.b.v. de saneringswerkzaamheden. Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de prijs te zijn inbegrepen. Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de bouwputbodem. Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur. Lozen op het riool. Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter goedkeuring aan de directie aanbieden conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
323120		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
323120	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem. Betreft het ter beschikking stellen en instandhouden van het bemalingssysteem. Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl. debietmeter, zandvang en olieafscheider en het instandhouden gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren debietmetingen.	EUR		N	
323130		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
323130	219999	. . . . .	Verwijderen bemalingssysteem. Betreft het verwijderen van het bemalingssysteem. Eventuele filters en stijgbuizen verwijderen	EUR		N	
382010		. . . . .	Tekst verwijderd en toegevoegd.				
382010	340299	. . . . .	Verplaatsen lichtmast. Verplaatsen lichtmasten tot buiten het werkterrein. Lichtmasten worden door derden af- en aan- gekoppeld. Verplaatsing van de lichtmast loodrecht op de kade: Afstand minimaal 4,00 m.	st	1,00	V	
382020		. . . . .	Tekst verwijderd en toegevoegd.				
382020	340299	. . . . .	Terug plaatsen lichtmast. Terug plaatsen lichtmasten naar oorspronkelijke locatie binnen werkterrein. Lichtmasten worden door derden af- en aan- gekoppeld.	st	1,00	V	
392		. . . . .	<b>Tekst bemalingswater aangepast</b> Tekst bemalingswater aangepast				
392		. . . . .	<b>Bronbemaling</b> - alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een bemalingsplan; - toepassen bemaling conform bij dit bestek gevoegde bemalingsinformatie en in overleg met de directie; - bemalingswater lozen op open water en in overleg met de directie en uitlaat voorzien van zandvang en debietmeter.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423010		. . . . .	Tekst t.b.v. lozen toegevoegd.				
423010	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem				
		. . . . .	t.b.v. een droge bouwputbodem.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het open water.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
423020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.				
423020	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en				
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssysteem.				
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl.				
		. . . . .	debietmeter en zandvang en het instandhouden				
		. . . . .	gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren				
		. . . . .	debietmetingen.				
423110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
423110	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem				
		. . . . .	t.b.v. de saneringswerkzaamheden.				
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de				
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.				
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de				
		. . . . .	bouwputbodem.				
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.				
		. . . . .	Lozen op het riool.				
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter				
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het				
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.				
423120		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
423120	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en				
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssysteem.				
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl.				
		. . . . .	debietmeter, zandvang en olieaafscheider en het				
		. . . . .	instandhouden gedurende de werkzaamheden, incl.				
		. . . . .	uitvoeren debietmetingen.				
423130		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
423130	219999	. . . . .	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N	
		. . . . .	Betreft het verwijderen van het bemalingssysteem.				
		. . . . .	Eventuele filters en stijgbuizen verwijderen				
482010		. . . . .	Tekst verwijderd en toegevoegd.				
482010	340299	. . . . .	Verplaatsen lichtmast.	st	8,00	V	
		. . . . .	Verplaatsen lichtmasten tot buiten het				
		. . . . .	werkterrein.				
		. . . . .	Lichtmasten worden door derden af- en aan-				
		. . . . .	gekoppeld.				
		. . . . .	Verplaatsing van de lichtmast loodrecht op de				
		. . . . .	kade: Afstand minimaal 4,00 m.				
482020		. . . . .	Tekst verwijderd en toegevoegd.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
482020	340299	. . . . .	Terug plaatsen lichtmast.	st	8,00	V
		. . . . .	Terug plaatsen lichtmasten naar oorspronkelijke			
		. . . . .	locatie binnen werkerrein.			
		. . . . .	Lichtmasten worden door derden af- en aan-			
		. . . . .	gekoppeld.			
523010		. . . . .	Tekst t.b.v. lozen toegevoegd.			
523010	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem			
		. . . . .	t.b.v. een droge bouwputbodem.			
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de			
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.			
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de			
		. . . . .	bouwputbodem.			
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.			
		. . . . .	Lozen op het open water.			
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter			
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het			
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.			
523020		. . . . .	Tekst toegevoegd en verwijderd.			
523020	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en			
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssysteem.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl.			
		. . . . .	debietmeter en zandvang en het instandhouden			
		. . . . .	gedurende de werkzaamheden, incl. uitvoeren			
		. . . . .	debietmetingen.			
523110		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
523110	219999	. . . . .	Aanbrengen bemalingssysteem.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een bemalingssysteem			
		. . . . .	t.b.v. de saneringswerkzaamheden.			
		. . . . .	Ontwerp bemaling door de aannemer, dient bij de			
		. . . . .	prijs te zijn inbegrepen.			
		. . . . .	Waterstand verlagen tot minimaal 0,3 m onder de			
		. . . . .	bouwputbodem.			
		. . . . .	Benodigde pomp capaciteit 5 m3 /uur.			
		. . . . .	Lozen op het riool.			
		. . . . .	Het ontwerp in twee-voud en digitaal ter			
		. . . . .	goedkeuring aan de directie aanbieden conform het			
		. . . . .	gestelde in deel 3 van dit bestek.			
523120		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
523120	219999	. . . . .	T.b.s. en instandhouden bemalingssysteem.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen en			
		. . . . .	instandhouden van het bemalingssysteem.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen bemalingssysteem incl.			
		. . . . .	debietmeter, zandvang en olieafscheider en het			
		. . . . .	instandhouden gedurende de werkzaamheden, incl.			
		. . . . .	uitvoeren debietmetingen.			
523130		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
523130	219999	. . . . .	Verwijderen bemalingssysteem.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het verwijderen van het bemalingssysteem.			
		. . . . .	Eventuele filters en stijgbuizen verwijderen			
532110		. . . . .	Hoeveelheden gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532110	417411	. . . . .	Leveren stalen damplank.	st	336,00 V		
		. . . . .	Betreft: dubbele (pas)damplanken				
		1. . . . .	Stalen damplank	st		336,00	L
		. . . . .	PU12 10/10				
		.2. . . . .	Damplank: lengte: 8,35 m				
		. .1. . . .	Staalkwaliteit: S235				
		. . .2. . .	Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank				
		. . . . .1	Plaats van leveren: op plaats van verwerking				
532210		. . . . .	Hoeveelheid gewijzigd.				
532210	410418	. . . . .	Aanbrengen stalen damplank.	st	336,00 V		
		1. . . . .	Stalen damplank				
		. . . . .	Levering conform bestekspost 532110				
		.2. . . . .	Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m				
		. .1. . . .	Helling damwand: verticaal				
		. . .1. . .	Met de kop boven het maaiveld				
		. . . .9.	Aanbrengen met een hoogfrequent trilblok.				
		. . . . .9	Spuiten is niet toegestaan				
572210		. . . . .	Hoeveelheden gewijzigd.				
572210	314101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.785,00 V		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en				
		. . . . .	ten hoogste 105 mm				
		. .1. . . .	Op het zandbed				
		. . . .4.	Zand voor zandbed	m3		378,50	L
572220		. . . . .	Hoeveelheden gewijzigd.				
572220	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3.475,00 V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van de bestrating vanaf de				
		. . . . .	westzijde tot aan de brug.				
		3. . . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . . .2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak	st		42.796,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant				
		. . . . .	Overige materialen vrijgekomen uit bestekspost				
		. . . . .	572110				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
572270		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.				
572270	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van de bestrating van twee				
		. . . . .	markeringen voor het hondenlosloopgebied door een				
		. . . . .	strook van 1 m.				
		. . . . .	Voor de exacte locatie zie tekening				
		. . . . .	LF12WA013J-T-501				
		3. . . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . . .	Op zandbed				
		. . . .9.	Kadekeien vrijgekomen uit bestekspost 572130				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
5745		. . . . .	<u>Bestekspost vervallen</u>				
574510		. . . . .	Bestekspost vervallen.				
574520		. . . . .	Bestekspost vervallen.				
574530		. . . . .	Bestekspost vervallen.				
576		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
576			<b>Straatmeubilair</b>				
576010			Bestekspost toegevoegd.				
576010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft de zoneborden voor het hondenlosloopgebied.	st	3,00	V	
		4.	In een bestrating				
		.3.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis	st			3,00 L
		.1.	Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		.1.	Verkeersbord, afmetingen volgens type 0	st			3,00 L
		.3.	Retroflecterend, klasse II				
582010			Tekst verwijderd en toegevoegd.				
582010	340299		Verplaatsen lichtmast. Verplaatsen lichtmasten tot buiten het werkterrein.	st	1,00	V	
			Lichtmasten worden door derden af- en aan- gekoppeld.				
			Verplaatsing van de lichtmast loodrecht op de kade: Afstand minimaal 4,00 m.				
582020			Tekst verwijderd en toegevoegd.				
582020	340299		Terug plaatsen lichtmast. Terug plaatsen lichtmasten naar oorspronkelijke locatie binnen werkterrein.	st	1,00	V	
			Lichtmasten worden door derden af- en aan- gekoppeld.				
592			<b>Tekst bemalingswater aangepast</b> Tekst bemalingswater aangepast				
592			<b>Bronbemaling</b> - alle bemalingsvoorzieningen vermelden in een bemalingsplan; - toepassen bemaling conform bij dit bestek gevoegde bemalingsinformatie en in overleg met de directie; - bemalingswater lozen op open water en in overleg met de directie en uitlaat voorzien van zandvang en debietmeter.				
5932			<u>Bestekspost toegevoegd.</u>				
5932			<u>Noodbemaling</u> Situering: bij overstortput. Zie situatie 2 op tekening nr. 20-R-0403. Betreft het aanleggen, onderhouden en verwijderen van een pomp met noodleiding richting open water. Pomp ten behoeve van het verpompen van overstortwater naar open water.				
593210			Bestekspost toegevoegd.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
593210	210899	. . . . .	Aanbrengen noodbemaling.	st	1,00	N
		. . . . .	Situering: bij overstortput.			
		. . . . .	Rioolwater lozen op open water.			
		. . . . .	Tracé noodleiding op maaiveld niveau.			
		. . . . .	Diameter 700 mm, materiaal ter keuze van de aannemer.			
		. . . . .	Pompcapaciteit 2000 m3.			
		. . . . .	Pomp dient stand bij te staan bij werkzaamheden			
		. . . . .	aan overstortleiding in geval van overstort			
		. . . . .	situatie.			
		. . . . .	In- en uitslagpeil worden door de directie			
		. . . . .	opgegeven.			
		. . . . .	E.e.a. ter goedkeuring van de directie.			
87		. . . . .	<b>Bestekspost toegevoegd</b>			
87		. . . . .	<b>Geluid</b>			
870010		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
870010	619999	. . . . .	Geluidsplan.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het maken van een geluidsplan,			
		. . . . .	In het geluidplan dienen aparte berekeningen en			
		. . . . .	beoordelingen te zijn opgenomen voor:			
		. . . . .	- bouwlawaai;			
		. . . . .	- trillawaai.			
		. . . . .	De berekeningen van het akoestische onderzoek			
		. . . . .	dienen te worden verricht volgens de			
		. . . . .	voorschriften van de "Handleiding Meten en			
		. . . . .	rekenen Industrielawaai" (1999).			
		. . . . .	Het werkplan in twee-voud en digitaal, minimaal			
		. . . . .	twee weken voor aanvang van de werkzaamheden,			
		. . . . .	aanbieden ter goedkeuring aan de directie.			
870020		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
870020	619999	. . . . .	Uitvoeren geluidsmetingen.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van geluidsmetingen op een			
		. . . . .	representatief moment:			
		. . . . .	- 3 stuks uitvoeren gedurende de damwand			
		. . . . .	werkzaamheden.			
		. . . . .	Datum en tijdstip geluidsmetingen in overleg met			
		. . . . .	de directie.			
870030		. . . . .	Bestekspost toegevoegd.			
870030	619999	. . . . .	Toepassen geluidswerende voorzieningen.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het aanbrengen, ter beschikking stellen,			
		. . . . .	instandhouden en verwijderen van geluidswerende			
		. . . . .	voorzieningen t.b.v. de werkzaamheden			
		. . . . .	Geluidsniveau's zie bestekspost 870010.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen en instandhouden			
		. . . . .	gedurende de werkzaamheden.			