DETECTIELUSSEN								
AUTO-LUSSEN		FIETS-LUSSEN		AFMETING VAN LUS IN M	AANTAL WINDINGEN VAN DRAAD	WIJZE VAN SCHAKELEN PARALLEL / SERIEEL	AANDUIDING DETECTIEKAST EN AANSL.NR. IN AUTOMAAT	OPMERKING AFSTAND TOT STOPSTREEP (METERS)
IN ASFALT	IN BETON	IN ASFALT	IN BETON					
	D2.2			15×1	3			15
	D8.3			15×1	2			16
	D8.4			15×1	2			16
	D11.1			3×1	4			1
	D11.2			15×1	2			15
	D12.1			3×1	4			1
	D12.2			15×1	2			15
CODE DETEKTOR								
MATERIAAL VAN LUS NAAR DETEKTOR				- ZIE KABELLIJST				
MATERIAAL LUSSEN				- XLPE/XLPE 1,5mm				

SYMBOOL	VERKLARING
	AUTOMAAT (AUT)
	SEKTIEKAST (SK)
	EV-KAST
	VOORWAARSCHUWINGSSEIN (VWS)
	3 LICHTS LANTAARN 200M TYPE "MAASTRICHT"
	2 LICHTS LANTAARN 200M
	1 LICHTS LANTAARN 200M (EVT.KNIPPER)
	3 LICHTS LANTAARN 200M
	1 LICHTS LANTAARN 300M (EVT.KNIPPER)
	2 LICHTS LANTAARN 300M (EVT.KNIPPER)
	3 LICHTS LANTAARN 30CM
	3 LICHTS LANTAARN 8CM (SEC)
	BUGLANTAARN (R-OOG)
	PUTSARMATUUR
	SCHEMERSCHAKELAAR
	DRUKKNOP (DRK)
	DRUKKNOP (DRK) + WAIT-SIGNAAL TYPE "ERESSEM"
	BEL
	RADAR (RD)
	ROODLICHTCAMERA (RLC)
	UITLOGGER
	PORTAAL
	MANTELBUIS
	DETECTIELUS

INSTALLATIE

DETECTIE

Automaat	Lus D2.1	VMvKas 2×1,5	19
Automaat	Lus D2.2	VMvKas 2×1,5	44
Automaat	Lus D2.3	VMvKas 2×1,5	18
Automaat	Lus D2.4	VMvKas 2×1,5	21
Automaat	Lus D5.1	VMvKas 2×1,5	22
Automaat	Lus D5.2	VMvKas 2×1,5	23
Automaat	Lus D5.3	VMvKas 3×1,5	24
Automaat	Lus D8.1	VMvKas 2×1,5	26
Automaat	Lus D8.2	VMvKas 2×1,5	27
Automaat	Lus D8.3	VMvKas 2×1,5	45
Automaat	Lus D8.4	VMvKas 2×1,5	46
Automaat	Lus D8.5	VMvKas 2×1,5	25
Automaat	Lus D8.6	VMvKas 2×1,5	30
Automaat	Lus D11.1	VMvKas 2×1,5	47
Automaat	Lus D11.2	VMvKas 2×1,5	49
Automaat	Lus D11.3	VMvKas 2×1,5	33
Automaat	Lus D12.1	VMvKas 2×1,5	48
Automaat	Lus D12.2	VMvKas 2×1,5	50
Automaat	Lus DQ12/61	VMvKas 2×1,5	36
Automaat	Lus D22.1	VMvKas 2×1,5	37
Automaat	Lus D24.1	VMvKas 2×1,5	38
Automaat	Lus D26.1+D26.2	VMvKas 2×1,5	39
Automaat	Lus D28.1	VMvKas 3×1,5	40

SIGNALEN

Automaat	Mast nr.	Naar	Mast nr.	Doorsnede	Kabel nr.	
Automaat		Lnt 2.2	15	VMvKas 16×1,5	1	
Lnt 2.2	15	Lnt 2.1÷32.1	14	VMvKas 12×1,5		
Automaat		Lnt 5.1	1	VMvKas 16×1,5	2	
Lnt 5.1	1	Lnt 5.2	2	VMvKas 12×1,5		
Lnt 5.2	2	Lnt 24.1	3	VMvKas 4×1,5		
Automaat		Lnt 8.1÷61÷36.1	5	VMvKas 14×1,5	3	
Automaat		Lnt 8.2	6	VO-YMvKas 6×1,5	51	
Automaat		Lnt 28.1÷38.2	12	VMvKas 12×1,5	4	
Automaat		Lnt 12	11	VO-YMvKas 6×1,5	52	
Lnt 12	11	Lnt 11÷38.1	10	VMvKas 10×1,5		
Automaat		Lnt 26.2	9	VMvKas 12×1,5	6	
Lnt 26.2	9	Lnt 26.1÷36.2	7	VMvKas 10×1,5		
Automaat		Lnt 22.1÷32.2	16	VMvKas 10×1,5	7	
Automaat Krsp.nr 504		Automaat Krsp.nr 602		G.T.K. 5×4×0,8	41	Koppelkabel
Automaat		Vecomkast		G.T.K. 10×4×0,8	42	Koppelkabel
Automaat		Vecomkast		VMvKas 3×2,5	43	Voeding

DRUKKNOPPEN BEKABELING

Automaat	Naar	Mast nr.	Doorsnede	Kabel nr.
Automaat	Drk 22.1	17	VMvKas 16×1,5	8
Automaat	Drk 24.1	4	VMvKas 16×1,5	9
Automaat	Drk 26.1	8	VMvKas 14×1,5	10
Automaat	Drk 28.1	13	VMvKas 12×1,5	11
Automaat	Drk 32.2	14	VMvKas 12×1,5	12
Automaat	Drk 32.1	16	VMvKas 12×1,5	13
Automaat	Drk 36.1	5	VMvKas 10×1,5	14
Automaat	Drk 36.2	7	VMvKas 12×1,5	15
Automaat	Drk 38.2	10	VMvKas 10×1,5	16
Automaat	Drk 38.1	12	VMvKas 10×1,5	17

VECOMKAST

Vecomkast	Naar	Doorsnede	Kabel nr.
Vecomkast	Lus DI 2	VO-YMvKas mb 3×1,5	1
Vecomkast	Lus DU 2	VO-YMvKas mb 3×1,5	2
Vecomkast	Lus DI 8.1	VO-YMvKas mb 3×1,5	3
Vecomkast	Lus DI 8.2	VO-YMvKas mb 3×1,5	4
Vecomkast	Lus DU 8	VO-YMvKas mb 3×1,5	5
Vecomkast	Lus DI 12	VO-YMvKas mb 3×1,5	6
Vecomkast	Lus DU 12	VO-YMvKas mb 3×1,5	7
Vecomkast	Automaat Krsp.nr 602	VO-YMvKas mb 10×1,5	Koppelkabel

MANTELBUIZEN + BEKABELING

OPMERKING
- NIET NADER AANGEGEVEN MANTELBUIZEN EN BEKABELING ZIJN BESTAAND OF DOOR DERDEN AANGEBRACHT.
- DE LAMPEN ZIJN 40V/40W.
- GEGEVENS OVERGENOMEN VAN TEKENING 52 VAN VTN.
- DOOR NETTENBOUW ZIJN DE LUSSEN : D2.2÷D8.3÷D8.4÷D11.1÷D11.2÷D12.1÷D12.2 EN DE LANTAARNS 8.2 +12 AANGEBRACHT EN BEKABELD.

TER CONTROLE
23 FEB 2000

GEMEENTE NIEUWEGEIN			
KRUISPUNT: BINNENWAL / VREESWIJKSESTRAATWEG NIEUWEGEIN	Revisietekening Verkeersregelinstallatie Krsp.nr. 602	SCHAAL : 1:200	
		GETEKEND : 000209 JdB.	
		FORMAAT : A0	
		BLAD : VAN :	
Nettenbouw	Nettenbouw bv Postbus 725 3800 AS Amersfoort Tel. (033) 450 98 11 Fax (033) 455 98 12	TEKENING NUMMER R-18099/125	
GEWIJZIGD		BLAD NR. 1	

F:\NIEUTEKA\VRR\VRR\VRR99\18099125.DWG