

Behoort bij: 2023-B010

Raamovereenkomst iVRI Realisatie 2024-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	REALISATIE (I)VRI				
10	VERKEERSREGELTOESTEL				
101	BASIS ITLC				
101010	Leveren en aanbrengen intelligent verkeersregeltoestel	st	8,00	F	
101020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	st	8,00	F	
102	AANVULLEND ITLC				
1021	<u>AANVULLENDE TRADITIONELE VOORZIENINGEN</u>				
102110	Leveren en aanbrengen set tbv 4 signaalgroepen.	set	40,00	F	
102120	Leveren en aanbrengen set tbv 8 detectielussen.	set	40,00	F	
102130	Leveren en aanbrengen set tbv 8 drukknoppen met wachtsignalering	set	10,00	F	
102140	Leveren en aanbrengen voorz. tbv uitgangen 4 rateltikkers.	set	10,00	F	
102150	Leveren en aanbrengen voorz. tbv uitgang deelconflictlantaarn.	set	2,00	F	
102160	Leveren en aanbrengen voorz. tbv uitgang matrixsignaalgever.	set	2,00	F	
102170	Leveren+aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie (VECOM).	set	2,00	F	
102180	Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep.	st	5,00	F	
1022	<u>AANVULLENDE DETECTIE</u>				
102210	Leveren en aanbrengen voorz. tbv uitgangen thermische camera.	set	1,00	F	
102220	Leveren en aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie.	set	4,00	F	
102230	Overzetten rack en VECOM-unit.	st	4,00	F	
1023	<u>AANVULLENDE VOORZIENINGEN</u>				
102310	Leveren en aanbrengen voorzieningen voor koppeling trambaaninstallatie.	set	2,00	F	
102320	Leveren voorzieningen tbv 1 ser. koppeling	set	8,00	F	
102330	Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. wachttijdvoorspeller.	set	25,00	F	
102340	Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. afteller.	set	4,00	F	
1024	<u>COMMUNICATIE VERBINDING</u>				
102410	Bedrijfsklaar opleveren app. tbv communicatie (DSL).	st	8,00	F	
102420	Bedrijfsklaar opleveren app. tbv communicatie (glasvezel).	st	2,00	F	
1025	<u>ITS-HOST EN RIS</u>				
102510	Leveren en aanbrengen ITS-host.	st	13,00	F	
102520	Leveren en aanbrengen RIS cellulair.	st	13,00	F	
103	APPLICATIES				
1031	<u>AANBRENGEN FALLBACK APPLICATIE</u>				
103110	Maken/leveren verkeersregelkundige berekeningen	st	13,00	F	
103120	Maken/leveren applicatiespecificatie <13SG	st	7,00	F	
103130	Maken/leveren applicatiespecificatie 13-24SG	st	4,00	F	
103140	Maken/leveren applicatiespecificatie >24SG	st	2,00	F	
103150	Leveren en aanbr. fallbackapplicatie <13SG	st	7,00	F	
103160	Leveren en aanbr. fallbackapplicatie 13-24SG	st	4,00	F	
103170	Leveren en aanbr. fallbackapplicatie >24SG	st	2,00	F	
1032	<u>LEVEREN EN AANBRENGEN ITS-APPLICATIE</u>				
103210	Leveren en aanbr. ITS-applicatie <13SG infor. + prio. + opt.	st	7,00	F	
103220	Leveren en aanbr. ITS-applicatie 13-24SG infor. + prio. + opt.	st	4,00	F	
103230	Leveren en aanbr. ITS-applicatie >24SG infor. + prio. + opt.	st	2,00	F	
104	TOPOLOGIEBESTAND				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1041	<u>LEVEREN EN AANBRENGEN TOPOLOGIEBESTAND</u>				
104110	Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG	st	7,00	F	
104120	Lev.+aanbr. ITF-bestand 13-24SG	st	4,00	F	
104130	Lev.+aanbr. ITF-bestand >24SG	st	2,00	F	
105	SOFTWARE-AANPASSINGEN				
1051	<u>AANBRENGEN GEWIJZIGDE APPLICATIE</u>				
105110	Aanpassen applicatiespecificatie.	st	2,00	F	
105120	Leveren en aanbrengen vkregelprogramma	st	2,00	F	
105130	Leveren en aanbrengen vkregelprogramma (incl. CVN).	st	1,00	F	
105140	Leveren en aanbrengen vkregelprogramma (incl. bewakingstest).	st	1,00	F	
105150	Leveren en aanbrengen vkregelprogramma (incl. toevoegingen).	st	1,00	F	
105160	Leveren en aanpassen kruispuntplaatje in bedieningspaneel.	st	1,00	F	
105170	Leveren documentatie iTLC	st	1,00	F	
1052	<u>AANPASSINGEN TOPOLOGIEBESTAND</u>				
105210	Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG	st	1,00	F	
105220	Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand 13-24SG	st	1,00	F	
105230	Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand >24SG	st	1,00	F	
106	HARDWARE-AANPASSINGEN				
1060	<u>LEVEREN EN AANBRENGEN HARDWARE</u>				
106010	Leveren+aanbrengen extra set tbv signaalgroepen.	set	1,00	F	
106020	Leveren+aanbrengen extra set tbv detectielussen.	set	1,00	F	
106030	Leveren+ aanbr extra set tbv 8 drukknoppen wachtsignalering	set	1,00	F	
106040	Leveren+ aanbr extra voorz. tbv rateltikker	set	1,00	F	
106050	Leveren+aanbrengen extra set in-/uitgangen.	set	1,00	F	
106060	Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep	st	1,00	F	
106070	Leveren en aanbrengen kastapparatuur tbv thermische detectie	set	1,00	F	
106080	Leveren apparatuur tbv videodetectie thermicam	set	1,00	F	
106090	Leveren en aanbrengen voorz tbv 1 ser. koppeling	set	1,00	F	
106100	Bedrijfsklaar opleveren app. tbv communicatie (glasvezel)	st	1,00	F	
106110	Leveren en aanbrengen ITS-host	st	1,00	F	
106120	Leveren documentatie iTLC.	st	1,00	F	
11	MASTEN EN TOEBEHOREN				
111	MASTEN				
111010	Lev + aanbrengen unimast voor lantaarn op mast.	st	60,00	F	
111020	Leveren en aanbrengen unimast voor lantaarn op mast (voetplaat).	st	2,00	F	
111030	Lev + aanbrengen drukknopmast.	st	15,00	F	
111040	Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv openbare verlichting.	st	2,00	F	
111050	Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv bewegwijzering.	st	2,00	F	
111060	Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv OVL en bewegwijzering.	st	2,00	F	
111070	Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL en VRI (1 uithouder).	st	2,00	F	
111080	Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL en VRI (2 uithouders).	st	1,00	F	
111090	Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL/VRI en BWW (1 uithouder).	st	1,00	F	
111100	Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL/VRI en BWW (2 uithouders).	st	1,00	F	
111110	Leveren en aanbrengen combimast tbv VRI en BWW.	st	3,00	F	
111120	Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening.	st	8,00	F	
112	ZWEEPMASTEN				
112010	Leveren+aanbrengen zweepmast 12m.	st	8,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113	PORTALEN				
113010	Leveren en aanbrengen portaal.	st	3,00	F	
114	MASTTOEBEHOREN				
114010	Lev. + aanbr drukknopschakelaar met wachtsignaal fiets	st	25,00	F	
114020	Lev. + aanbr drukknopschakelaar met wachtsignaal voetganger	st	40,00	F	
114030	Lev. + aanbr drukknopschakelaar zonder wachtsignaal	st	5,00	F	
114040	Leveren en aanbrengen slagdrukknopschakelaar.	st	1,00	F	
114050	Lev. + aanbrengen elektronische rateltikker	st	20,00	F	
114060	Leveren en aanbrengen trambel in verkeerslantaarn.	st	10,00	F	
114070	Leveren en aanbrengen klemmenstrook	st	60,00	F	
115	OPZETSTUKKEN VRI				
115010	Lev. + aanbrengen opzetstuk type 1	st	35,00	F	
115020	Lev. + aanbrengen opzetstuk type 2	st	25,00	F	
115030	Lev. + aanbrengen opzetstuk type 3	st	3,00	F	
115040	Lev. + aanbrengen opzetstuk type 4	st	2,00	F	
115050	Leveren en aanbrengen knieopzetstuk type I.	st	4,00	F	
115060	Lev. + aanbrengen opzetstuk t.b.v. matrixsignaalgever	st	2,00	F	
116	NEIGINRICHTINGEN				
116010	Lev +aanbr neiginrichting drielichtslantaarn 3x300mm	st	20,00	F	
116020	Leveren en aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 3x200mm.	st	10,00	F	
116030	Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 1x200mm.	st	1,00	F	
117	STABILITEITSMETING				
117010	Stabiliteitsmeting zweepmast	keer	8,00	F	
117020	Stabiliteitsmeting portaal	keer	3,00	F	
118	BEBORDING				
118010	Leveren en aanbrengen onderbord.	st	6,00	F	
12	VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN				
121	VERKEERSLANTAARN				
121010	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x300mm hoog	st	25,00	F	
121020	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x300mm hoog (afteller).	st	4,00	F	
121030	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x300mm laag	st	45,00	F	
121040	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x300mm laag (afteller).	st	4,00	F	
121050	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x200mm hoog	st	15,00	F	
121060	Lev + aanbr verkeerslantaarn 3x200mm laag	st	25,00	F	
121070	Lev + aanbr verkeerslantaarn 2x200mm voetgangerslantaarn (rd-gr).	st	40,00	F	
121080	Lev + aanbr verkeerslantaarn 1x300mm hoog	st	2,00	F	
121090	Lev + aanbr verkeerslantaarn 1x300mm laag.	st	2,00	F	
121100	Lev + aanbr verkeerslantaarn 1x200mm hoog	st	5,00	F	
121110	Lev + aanbr verkeerslantaarn 1x200mm laag.	st	10,00	F	
121120	Lev + aanbrengen tram/buslantaarn 200mm laag	st	10,00	F	
121130	Lev + aanbrengen buslantaarn 200mm hoog	st	3,00	F	
122	ONDERLICHTEN				
122010	Lev + aanbrengen onderlicht+wtv.	st	20,00	F	
122020	Lev + aanbrengen onderlicht.	st	5,00	F	
122030	Lev + aanbrengen onderlicht t.b.v. een tramoversteek.	st	10,00	F	
123	LANTAARN TOEBEHOREN				
123010	Lev + aanbrengen achtergrondschild 3x300mm	st	30,00	F	
123020	Lev + aanbrengen achtergrondschild 3x200mm	st	25,00	F	
123030	Lev. +aanbr achtergrondschild lantaarn 1x300mm	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123040	Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x200mm.	st	2,00	F	
123050	Lev+aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn 200mm	st	2,00	F	
123060	Lev + aanbrengen aansluitsnoer	m	2.500,00	F	
124	MATRIXSIGNAALGEVER				
124010	Leveren en aanbrengen matrixsignaalgever.	st	2,00	F	
13	DETECTIE				
131	Detectielussen in asfaltverharding				
131010	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt halve dag (4 uur)	keer	4,00	F	
131020	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt hele dag (8 uur)	keer	30,00	F	
131030	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt halve weekenddag (4 uur)	keer	2,00	F	
131040	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt hele weekenddag (8 uur)	keer	4,00	F	
131050	Slijpwerk t.b.v. VECOM-lussen asfalt halve dag (4 uur)	keer	4,00	F	
131060	Slijpwerk t.b.v. VECOM-lussen asfalt halve weekenddag (4 uur)	keer	4,00	F	
132	Detectielussen onder elementverharding				
132010	Lev+aanbr. lus niet-selectieve detectie (max 50 m)	m	20,00	F	
133	Detectielussen overig				
133010	Leveren en aanbrengen selectieve detectie in open trambaan.	st	8,00	F	
133020	Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectie in open trambaan.	st	8,00	F	
133030	Lev. + aanbrengen wikkel-spuitmof	st	225,00	F	
133040	Aansluiten selectieve detectielus op grondkabel.	st	8,00	F	
14	SLEUVEN EN GRONDWERK				
140010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	2.000,00	F	
140020	Opnemen sleufbedekking, tegels 45mm	m2	750,00	F	
140030	Opnemen sleufbedekking, tegels 60mm	m2	750,00	F	
140040	Opnemen sleufbedekking, tegels 80mm	m2	750,00	F	
140050	Herstellen sleufbedekking, tegels 45 mm.	m2	750,00	F	
140060	Herstellen sleufbedekking, tegels 60 mm.	m2	750,00	F	
140070	Herstellen sleufbedekking, tegels 80 mm.	m2	750,00	F	
140080	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	750,00	F	
140090	Herstellen sleufbedekking, straatstenen.	m2	750,00	F	
140100	Graven proefsleuf	st	40,00	F	
140110	Graven proefsleuf tbv mantelbuizen.	st	40,00	F	
140120	Leveren en aanbrengen afdekband	m	2.000,00	F	
140130	Vooronderzoek bodemgesteldheid	keer	8,00	F	
140140	Verkenkend bodemonderzoek (NEN 5740)	keer	8,00	F	
140150	Nemen monster uit landbodem.	keer	8,00	F	
140160	Werken in vervuilende grond.	dag	8,00	F	
15	KABELWERKZAAMHEDEN				
150010	Levr+ aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten (4ad, 1,5mm2)	m	750,00	F	
150020	Levr+ aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten (4ad, 2,5mm2)	m	750,00	F	
150030	Levr+ aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten (8ad)	m	1.250,00	F	
150040	Levr+ aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten (12ad)	m	1.250,00	F	
150050	Levr+ aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten (16ad)	m	500,00	F	
150060	Lev+aanbr. grondk. ts VRI-kast en detectie 2-aders (1,5mm2).	m	400,00	F	
150070	Lev+aanbr. grondk. ts VRI-kast en detectie 2-aders (2,5mm2).	m	750,00	F	
150080	Lev+aanbr. grondk. ts VRI-kast en detectie 4-aders (1,5mm2)	m	400,00	F	
150090	Lev+aanbr. grondk. ts VRI-kast en detectie 4-aders (2,5mm2)	m	600,00	F	
150100	Doormeten Koper Koppelkabel	st	8,00	F	
150110	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel.	m	500,00	F	
150120	Aansluiten glasvezelkabel.	st	2,00	F	
150130	Aanbrengen communicatiekabel: UTP	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150140	Maken pneumatische boring: staal.	m	16,00	F	
150150	Lev. + aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	5,00	F	
151	DOORMETEN BEKABELING				
151010	Doormeten bekabeling VRI+klemmenstrook (t-splitsing).	st	2,00	F	
151020	Doormeten bekabeling VRI+klemmenstrook (simpel kruispunt).	st	1,00	F	
151030	Doormeten bekabeling VRI+klemmenstrook (complex kruispunt).	st	5,00	F	
16	VERWIJDEREN				
161	VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE				
161010	Verwijderen verkeersregeltoestel.	st	8,00	F	
162	VERWIJDEREN VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN				
162010	Verwijderen verkeerslantaarn hoog	st	50,00	F	
162020	Verwijderen verkeerslantaarn laag	st	175,00	F	
162030	Verwijderen tramwaarschuwingsslicht	st	10,00	F	
162040	Verwijderen onderlicht	st	30,00	F	
162050	Verwijderen buslantaarn laag	st	10,00	F	
163	VERWIJDEREN MASTEN				
163010	Verwijderen mast.	st	60,00	F	
163020	Verwijderen drukknopmast.	st	15,00	F	
163030	Verwijderen zweepmast	st	8,00	F	
163040	Verwijderen portaal.	st	3,00	F	
163050	Verwijderen combimast	st	8,00	F	
164	VERWIJDEREN MASTTOEBEHOREN				
164010	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	65,00	F	
164020	Verwijderen rateltikker	st	20,00	F	
164030	Verwijderen klemmenstrook	st	10,00	F	
164040	Vervangen schroefverbinding klemmenstrook.	st	10,00	F	
165	VERWIJDEREN OPZETSTUKKEN EN NEIGINRICHTINGEN				
165010	Verwijderen knieopzetstuk	st	10,00	F	
165020	Verwijderen neiginrichting.	st	30,00	F	
166	VERWIJDEREN BEKABELING EN TOEBEHOREN				
166010	Verwijderen VRI-grondkabel.	m	4.000,00	F	
166020	Verwijderen koppelkabel tussen VRA en VRA	m	500,00	F	
166030	Verwijderen mof detectie	st	225,00	F	
17	VERKEERSMAATREGELEN				
171	AFZETTINGEN				
171010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	13,00	F	
171020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	26,00	F	
171030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	13,00	F	
171040	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	26,00	F	
171050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	13,00	F	
171060	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	24,00	F	
171070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	13,00	F	
171080	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpad	week	26,00	F	
171090	Toepassen houten schotten.	dag	5,00	F	
172	OVERIGEN				
172010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)	st	13,00	F	
172020	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	dag	182,00	F	
172030	Plaatsen, instandh en verwijd voorwaarschuwingen	keer	13,00	F	
172040	Plaatsen, instandh en verwijd bord VRI gewijzigd	keer	13,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172050	Plaatsen, instandh en verw bord VRI buiten werking	keer	13,00	F	
172060	Werkzaamheden plannen in LTC	st	13,00	F	
18	OVERIG				
180010	Opstellen VRI-ontwerptekening.	st	8,00	F	
180020	Online overleg.	st	1,00	F	
180030	Fysiek overleg in Nieuwegein	st	1,00	F	
180040	Uitvoeren KLIC-melding	st	8,00	F	
180050	Opstellen van een deelopdracht.	keer	13,00	F	
180060	Inrichten werkterrein.	st	8,00	F	
180070	Opruimen werkterrein.	st	8,00	F	
180080	Aan- en afvoer van materiaal.	st	8,00	F	
180090	Coördineren met derden (communicatie)	st	8,00	F	
180100	Inregelen verkeersregelprogramma.	st	13,00	F	
180110	Veiligheids- en gezondheidsplan	st	8,00	F	
180120	Visuele inspectie te handhaven materialen met opdrachtgever	st	8,00	F	
180130	Aanvragen vergunningen	keer	13,00	F	
19	TER BESCHIKKING STELLEN				
190010	T.b.s. verkeersregelaar tijdens kantoortijden	uur	40,00	F	
190020	T.b.s. verkeersregelaar buiten kantoortijden	uur	40,00	F	
190030	T.b.s. veiligheidsman spoor tijdens kantoortijden	uur	40,00	F	
190040	T.b.s. veiligheidsman spoor buiten kantoortijden	uur	40,00	F	
190050	T.b.s. iVRI 1e monteur tijdens kantoortijden	uur	16,00	F	
190060	T.b.s. iVRI 1e monteur buiten kantoortijden	uur	8,00	F	
190070	T.b.s. verkeersregeltechnicus tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190080	T.b.s. verkeersregeltechnicus buiten kantoortijden	uur	8,00	F	
190090	T.b.s. van een programmeur tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190100	T.b.s. uitvoerder tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190110	T.b.s. uitvoerder buiten kantoortijden	uur	8,00	F	
190120	T.b.s. projectleider tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190130	T.b.s. werkvoorbereider tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190140	T.b.s. projectcoördinator tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190150	T.b.s. slijpcombinatie tijdens kantoortijden	uur	4,00	F	
190160	T.b.s. veeg-zuigwagen tijdens kantoortijden	uur	4,00	F	
190170	T.b.s werknemer (grondwerker) tijdens kantoortijden	uur	32,00	F	
190180	T.b.s. werknemer (koppel stratenmakers) tijdens kantoortijden	uur	8,00	F	
190190	T.b.s. hydraulische graafmachine tijdens kantoortijden	uur	16,00	F	
190200	T.b.s. vrachtauto met kraan tijdens kantoortijden	uur	16,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				