



Baseline rapportage

Managementeisen

Gegevens Periode

1:

Naam: Baseline Managementeisen 20241016
Uitgedraaid op: 16 - 10 - 2024

Gegevens Periode

2:

Naam: Huidige situatie
Uitgedraaid op: 30 - 10 - 2024



Nieuwe Managementeisen

Aantal nieuwe managementeisen: 0



Verwijderde Managementeisen

Aantal verwijderde managementeisen: 0



Gewijzigde Managementeisen

Aantal gewijzigde managementeisen: 1

(N) = Nieuw situatie
(V) = Oude situatie

ID / Status	Naam	Concept Eistekst	Definitieve Eistekst	Bovenl. eis	RWS Structuur Item	ISO 15288 Item	Referentiedoc.
MAS-0534 Actueel	OW023		De Opdrachtnemer dient in het ontwerp rekening te houden met te verwachten indringing in de bestaande bodem conform [SBRCURnet 2014], deze indringing dient aanvullend op de benodigde te storten hoeveelheden te zijn gecompenseerd. De Opdrachtnemer dient in het ontwerp rekening te houden met te verwachten indringing in de bestaande bodem conform [SBRCURnet 2014], deze indringing dient aanvullend op de benodigde te storten hoeveelheden te zijn gecompenseerd. Het in rekening te brengen indringingsverlies als bedoeld in [SBRCURnet 2014] paragraaf 2.4.2.1. bedraagt 25% van de nominale steendiameter tot 15% van de totale laagdikte.	MAS-0385, MAS-0386, MAS-0532, MAS-0533			