

NOTA VAN WIJZIGINGEN EN INLICHTINGEN

Project	:	Renovatie Sportcentrum de Does - Leiderdorp
Accommodatie	:	Sportcentrum De Does
Adres object	:	Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp
Opdrachtgever	:	Sportfondsen Leiderdorp BV
Datum opgesteld	:	19-11-2024
Opgesteld door	:	dhr. B. Folkerts - Sportfondsen Nederland Dhr. J. Colina - Sportfondsen Nederland
Gericht aan	:	alle Inschrijvers

Geachte inschrijver,

Onderstaande punten worden onder de aandacht van de inschrijver gebracht, als waren zij letterlijk in het bestek d.d. 18 oktober 2024 opgenomen.

Onderdeel besteknr.	Opmerking, vraag of aanvulling op het bestek	Antwoord / toelichting
48.43	Afwerking marmoleumvloer naar de wand	Tegen de wanden hardhouten plinten toepassen ter afwerking van de marmoleum vloer naar de wand Plinten te schilderen in n.t.b. kleur gelijk aan de wandkleur
53.11.11 Stoomcabine	De bestaande stoomcabine dient volledig vervangen te worden.	De alle bestaande kunststof panelen, het deurkozijn en de glazendeur van de stoomcabine vervangen door een nieuwe stoomcabine. Capaciteit, kleur en afmeting en alle voorzieningen conform bestaand. Stoomcabine omschrijving op basis van Cleopatra cabine. Gelijkwaardige alternatief mag worden aangeboden. Modulair op te bouwen meer persoons stoomcabine en bijbehorende technische ruimte. Fabrikant : Cleopatra Design stoomcabines Afmetingen cabine : conform bestaand Kleur elementen : RAL 9010 Buitenzijde : plafondhoge betegelde metselwerk wand binnen de bestaande bouwkundige afmetingen van de huidige cabine Deur : deur 750 mm breed, transparant veiligheidsglas Dak : koepeldak Stoominlaat : kunststof met glasplaat op verchroomde steunen ter bescherming Stoombron : inclusief verlichting en transparant rooster Stoomunit: Cleo Basis 11,4 kW 400V o.g. inclusief: - Aansturing stoomproces - licht en geurstof doseer installatie - Eenvoudig onderhoud door verwisselbare stoomcilinders - Waterleiding met stopkraan - werkschakelaar 12kW 400V - hittebestendige sifon

Onderdeel besteknr.	Opmerking, vraag of aanvulling op het bestek	Antwoord / toelichting
		Geurstof dossering : Automatische geurstof doseer installatie inclusief: - Reservoir, - Euca pomp met slangen Eucastuk Toebehoren / voorzieningen - Bevestigingsmaterialen, geen RVS - Hoekverlichting - Comfortabele zitjes - Ontluchting - Stoomleiding - De cabine dient op een vlakke betegelde vloer geïnstalleerd te worden. - Vanaf de stoomunit dient de geïsoleerde stoomleiding naar de stoominlaat in de cabine af te lopen. - De ontluchting aansluiten op bestaande leidingwerk - De vloer van de stoomcabine dient voorzien te zijn van een afvoerputje. Aanbrengen bij - Stoomcabine inclusief alle installatie onderdelen op het perron recreatiebassin
51.10.00.02	De bestaande stoomcabine dient volledig vervangen te worden. Deze werkzaamheden opnemen	Het leveren van een vuilwaterafvoervoorziening voor de stoomvormer van de stoomcabine behoort tevens tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek.
52.10.00.01	De bestaande stoomcabine dient volledig vervangen te worden.	Het leveren van een drinkwateraansluiting ten behoeve van de stoomvormer van de stoomcabine behoort tevens tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek.
68.11.10	Koppeling EBS en GBS systeem FUNCTIONELE OMSCHRIJVING NIEUWE MEET- EN REGELINSTALLATIE	Overeenkomstig de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de branche sport en recreatie dient de aannemer van dit bestek een energiebeheer- en monitoringssysteem (EBS) gekoppeld aan het GBS te leveren. Alle hiervoor noodzakelijke leveringen en werkzaamheden behoren tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek.
Stoomcabine 70.10.01.01	De bestaande stoomcabine dient volledig vervangen te worden.	Ten behoeve van de diverse onderdelen en installaties, de volgende voedingskabels opnemen: Toevoegen: Elektrische voedingskabels van de stoomvormer van de stoomcabine.
70.11.40	Patchkasten zullen door derden worden uitgebreid en waar benodigd vervangen.	De bestaande patch kasten dienen te worden uitgebreid en verbeterd voor de nieuwe installaties (o.a. glasvezel verbindingen) ICT Werkzaamheden aan de patchkasten worden door derden uitgevoerd. Wel dient de aannemer coördinatie van met deze IT-derden op te nemen in de aanbidding

Onderdeel besteknr.	Opmerking, vraag of aanvulling op het bestek	Antwoord / toelichting
70.11.40	Voorzieningen ten behoeve van een nieuw door derden te monteren Q-lite scorebord beschikbaar?	Alle voorzieningen conform bijlage opnemen in de inschrijving conform de bijlage
70.11.40	Data en electra per werkplek opgenomen? : i.o.m. SF Leiderdorp aantallen in kantoren bepalen 230 V en data	