

Bijlage 1c – Programma van Eisen Perceel 2 kinderen en zuigelingen

In deze bijlage staan de eisen van perceel 2 benoemd. U dient het programma van eisen per bladzijde te paraferen bij inschrijving.

Nr.	Eis	Antwoord
Sondevoeding en drinkvoeding: algemeen, assortiment en eigenschappen		
S.1	Inschrijver zal zorgdragen voor een alternatievenlijst, op basis van risicoproducten (bv. door hoog aantal manco/marktbeschikbaarheid). Deze alternatievenlijst wordt jaarlijks afgestemd en geëvalueerd met Opdrachtgever.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.2	Alle producten die Inschrijver levert aan Opdrachtgever voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (Warenwet, wet- en regelgeving, Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen (WIL).	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.3	Inschrijver dient Erasmus MC te informeren over wijzigingen m.b.t. het assortiment. Inschrijver informeert het Erasmus MC schriftelijk zo spoedig mogelijk. Daarbij dient Inschrijver Erasmus MC te informeren over de reden van deze wijziging. Wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd na instemming van de contactpersoon afdeling Eten en Drinken van het Erasmus MC. Onderstaande mutaties moeten worden genoemd: - wijziging in het assortiment - wijziging in recepturen - wijziging in productspecificatie(s) (op zowel macro- als micronutriënten niveau) - wijziging in grondstofdeclaratie(s) (op zowel macro- als micronutriënten niveau) - wijziging in additieven die niet in recepturen, productspecificaties en/of grondstofdeclaratie omschreven staan - wijziging in verpakkingsvorm - wijziging in verpakkingseenheid - wijziging van fabrikant	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.4	Inschrijver dient te voorzien in het leveren van proefzendingen van producten op verzoek van het Erasmus MC (voorafgaand en tijdens contractduur). Inschrijver zal hiervoor geen kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.5	Inschrijver zal contra-expertises op productniveau door het Erasmus MC of een onafhankelijk gecertificeerd orgaan toestaan en in samenspraak aanbevelingen doorvoeren teneinde de gehele kwaliteit van het aanbod eten en drinken te verbeteren.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.6	Inschrijver stelt alle ingrediënten en voedingswaarden beschikbaar via een elektronische koppeling (via. PSin Food, XML-koppeling) met het VMIS zoals deze werkt binnen het Erasmus MC (op dit moment Culicart van Pink Roccade).	☐ ja ☐ OF ☐ nee

		Inschrijver kan hiervoor geen kosten bij Erasmus MC in rekening brengen.	
S.7		Inschrijver dient het gehele assortiment te kunnen leveren en aan te bieden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.8		Inschrijver optimaliseert in overeenstemming met het Erasmus MC het productaanbod. Inschrijver houdt hierbij rekening met de leefstijl, voedselverspilling, trends, vers beleving, patiënttevredenheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en doelgroepen door middel van periodiek overleg volgens de communicatiematrix.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.9		Inschrijver dient proactief te acteren bij voorraden welke bij de producent dreigen op te raken. De inschrijver zorgt voor een alternatieve route voor levering of levert een alternatief kwalitatief samengesteld product. Eventuele extra gemaakte kosten zoals prijs komen op rekening van de inschrijver	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.10		Inschrijver geeft aan hoe en wanneer er genetisch gemanipuleerde producten worden geleverd.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.11		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding is vloeibaar.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.12		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding is homogeen, vlokt niet uit en hecht niet aan de verpakking of sonde in geval van sondevoeding.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.13		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding is glutenvrij.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.14		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding is steriel.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.15		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding dient op gebied van vitamines, mineralen en sporenelementen te voldoen aan de Europese Richtlijnen.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.16		De aangeboden drinkvoeding en sondevoeding bevat geen conserveermiddelen.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.17		Sondevoeding dient volledig te onderscheiden kunnen worden van parenterale voeding.	☐ ja ☐ OF ☐ nee

S.18		De aangeboden sondevoeding kan probleemloos, zonder verstopping in de sonde te veroorzaken, door charrière 6 toegediend worden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.19		De aangeboden zuigelingen en prematuren (sonde)voeding kan probleemloos, zonder verstopping in de sonde te veroorzaken, door charrière 6 toegediend worden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.20		Aansluiting van de voedingen moeten voldoen aan de ENFIT aansluiting conform de Europese standaarden. ISO 80369-3.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.21		Het product is veilig, eenvoudig en lekvrij zonder tussenstukjes of adapters op alle in Nederland verkrijgbare toedieningssystemen voor voedingspompen te gebruiken.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.22		Inschrijver dient sondevoeding in volume verpakkingen leveren van 500 en/of 1000ml.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Geef bij onderstaande producten drinkvoedingen en sondevoedingen in bijlage 13 de volgende punten aan: • Productnaam • Hoeveelheid per gevraagd nutriënt per aangegeven volume • Indien van toepassing smaakvariatie • Volume verpakking sondevoeding (500 en/of 1000ml) Bij specifieke eisen t.a.v. de nutriënten is in een aantal gevallen een marge van + en – 5% toegestaan of een maximum/minimum aangegeven. Dit staat waar nodig bij de specifieke producten aangegeven.			
Sondevoedingen			
S.22		Polymere, sondevoeding tot 1 jaar, kant-en klare, residu-arme voeding. Geschikt vanaf geboorte tot 18 maanden. • 1 Kcal/ml +/- 5% • 10-13 en% eiwit (2.5-3.5 gram eiwit/100 ml) • 45-50 en% vet • Vitamines, mineralen en sporenelementen conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.23		Polymere, sondevoeding tot 1 jaar. Residu-arme voeding in poedervorm. Geschikt vanaf geboorte tot 18 maanden. • 1 Kcal/ml +/- 5% • 10-13 en% eiwit (2.5-3.5 gram eiwit/100 ml) • 45-50 en% vet • Vitamines, mineralen en sporenelementen conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.24		Polymere, sondevoeding 1-6 jaar, residu-arm • 1 Kcal/ml +/- 5% • 10-13 en% eiwit (2.5-3.5 gram eiwit/100 ml) • 35-40 en% vet	☐ ja ☐ OF ☐ nee

		Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	
S.25		Polymere sondevoeding 1-6 jaar met vezels 1Kcal/ml+/- 5% 10-13 en% eiwit (2.5-3.5 gram eiwit/100 ml) 35-40en% vet 0.8-1.0 g vezels per 100 ml - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.26		Polymere sondevoeding 7-12 jaar met vezels 1Kcal/ml+/- 5% 11-13 en% eiwit (2.8-3.5 gram eiwit/100 ml) 35-40en% vet 0.9-1.1 g vezels per 100 ml - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.27		Polymere sondevoeding energieverrijkt 1-6 jaar met vezels 1.5 Kcal/ml +/- 5% 10-13 en% eiwit (3.8-4.9 gram eiwit/100 ml) 35-40 en% vet 0.8-1.0 g vezels per 100 ml - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.28		Polymere sondevoeding energieverrijkt 7-12 jaar, met vezel 1.5 Kcal/ml +/- 5% 11-13 en% eiwit (4.2-4.9 gram eiwit/100 ml) 35-40 en% vet 0.9-1.1 g vezels per 100 ml - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.29		Polymere sondevoeding energiebeperkt met vezels 0.75 Kcal/ml +/- 5% 11-13 en% eiwit (2.0-2.5 gram eiwit/100 ml) 35-40 en% vet - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
S.30		Volledige sondevoeding op basis van ingrediënten uit echte voeding, geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar. 1.0-1.2 kcal/ml +/- 5% 11-13 en% eiwit (3-4 gram eiwit/100ml) 35-40 en% vet - Vitamines, mineralen en sporenelementen conform ADH-leeftijdscategorie	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Drinkvoedingen			
D.1		Polymere energieverrijkte kinderdrinkvoeding op melkbasis, residu-arm 1.5 Kcal/ml +/- 5% - Maximaal 3-4.2 gram eiwit/100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee

D.2	Polymere energieverrijkte kinderdrinkvoeding op melkbasis met vezels • 1.5 Kcal/ml +/- 5% • Maximaal 3-4.2 gram eiwit/100 ml • Minimaal 2 smaken • 0.8-1.5 g vezels per 100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.3	Polymere energieverrijkte kinderdrinkvoeding op melk- en fruitbasis • 1.5 Kcal/ml +/- 5% • Maximaal 3-4.2 gram eiwit/100 ml • Minimaal 1 smaak • 0.8-1.5 g vezels per 100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.4	Polymere energieverrijkte kinderdrinkvoeding op basis van groente en fruit • 1.5 Kcal/ml +/- 5% • Maximaal 3-4.5 gram eiwit/100 ml • Vse maximaal 200 ml • 0.8-1.8 g vezels per 100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.5	Polymere energieverrijkte plantaardige drinkvoeding • 1.5 Kcal/ml +/- 5% • Maximaal 6 gram eiwit/100 ml • Vse maximaal 200 ml • 0.-1-0.05 g vezels per 100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.6	Polymere energieverrijkte kinderdrinkvoeding op melkbasis met vezel • 2.4kcal/ml +/- 5% • Maximaal 5.5-6.8 gram eiwit/100ml • 0.7-2.4 g vezels per 100 ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.7	Polymere lepelbare dieetvoeding met vezels. • 1.5kcal/ml +/- 5% • Maximaal 3.5 gram eiwit/100ml • 0.8-2 g vezels per 100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.8	Polymere energieverrijkte, eiwit- en fosfaatarme drinkvoeding, laag in elektrolyten. • 1.5-2kcal/ml +/- 5% • Maximaal 5 gram eiwit/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.9	Kant-en-klare half vaste voeding voor gebruik in een ketogeen dieet en met een 3:1 ratio (vet: koolhydraten en eiwitten). • Minimaal 30g vet • Minimaal 8g eiwit	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.10	Polymere sonde- of drinkvoeding in poedervorm bij de ziekte van Crohn met 100% caseïne-eiwitten en lage osmolariteit. • 0.9-1kcal/ml +/- 5% • Maximaal 4 gram eiwit/100ml • Lactose <0,5g/100g	☐ ja ☐ OF ☐ nee

D.11		Semi-elementaire kinderdrinkvoeding op melkbasis, residu arm • 1 kcal/ml+/- 5% • Minimaal 3 gram eiwit/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.12		Energierijke, aanvullende, heldere drinkvoeding, laag in lactose en glutenvrij. • 1.5-1.7 kcal/ml • Maximaal 4 gram eiwit/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
D.13		Semi elementaire energieverrijkte kinderdrinkvoeding op melkbasis, residu arm • 1.5kcal/ml+/- 5% • Minimaal 4 gram eiwit/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Assortiment ziekte specifieke voeding Geef bij onderstaande producten aan of u dit product heeft. Indien ja, vermeld in een bijlage 13 per product de volgende punten: ○ Productnaam ○ Hoeveelheid per nutriënt per aangegeven volume Bij specifieke eisen t.a.v. de nutriënten is in een aantal gevallen een marge van + en – 5% toegestaan of een maximum/minimum aangegeven. Dit staat waar nodig bij de specifieke producten aangegeven.			
ZS.1		Eiwitbeperkte, energieverrijkte mineralenbeperkte voeding, speciaal afgestemd op de behoefte van zuigelingen en kinderen met chronisch nierfalen en die Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD) nodig hebben. - 6-8 en% eiwit - minimaal: 40 en% vet - minimaal 40% verlaagd gehalte aan kalium, fosfaat en calcium t.o.v. standaard - sondevoeding/zuigelingenvoeding - neutraal van smaak - in poedervorm	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.2		Dieetvoeding speciaal afgestemd voor zuigelingen en kinderen met acute en chronische leveraandoeningen. Bevat zowel MCT als LCT vetten, met een verhoogd gehalte vertakte-keten aminozuren en zink en een verlaagd gehalte aan natrium - minimaal 2 g eiwit/100ml in standaardoplossing met mengsel van korte ketenpeptiden - minimaal 35 en% vet waarvan minimaal 25% MCT vet - vitamines, mineralen en spoorelementen conform regels zuigelingenvoeding - neutraal van smaak - in poedervorm	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.3		Zeer streng vetbeperkte dieetvoeding voor zuigelingen en kinderen met stoornissen in de vetvertering en - absorptie, chylothorax en vetzuuroxidatie. - maximaal 5 en% vet - 10-15 en% eiwit - vitamines, mineralen en sporenelementen conform EUR richtlijn - neutraal van smaak	☐ ja ☐ OF ☐ nee

		- in poedervorm	
ZS.4		Dieetvoeding voor zuigelingen en kinderen geschikt bij extreme beperking van calcium en vitamine D. - 10-15 en% eiwit - Calcium <4mg / 100 ml - Geen toegevoegde vitamine D - Neutraal van smaak - In poedervorm	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.5		Dieetvoeding bij ketogeen dieet voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar. Koolhydraatbeperkte, vet verrijkte (sonde)voeding in poedervorm in een 4:1 ratio - minimaal 85 en% LCT vet - in neutrale smaak - 8-10 en% eiwit - toevoeging van vitamines, mineralen en spoorelementen - Koolhydraatbeperkt maximaal 3g/100g poeder	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.6		Volledige dieetvoeding voor zuigelingen en kinderen tot een leeftijd van 3 jaar bij ketogeen dieet, of als aanvullende voeding voor zuigelingen en kinderen bij ketogeen dieet. Koolhydraatbeperkte, vet verrijkte (sonde)voeding in poedervorm in een 3:1 ratio - minimaal 85 en% LCT vet - maximaal 5 en% koolhydraten - in neutrale smaak - 8-10 en% eiwit - toevoeging van vitamines, mineralen en spoorelementen	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.7		Vetverrijkte (sonde)voeding met zeer laag koolhydraatgehalte. Ten behoeve van zuigelingen en kinderen met glucose-galactosemalabsorptie, pyruvaatdehydrogenasedeficientie en GLUT-1 deficiëntie. - minimaal 75 en% LCT vet - neutrale smaak - 15-18 en% eiwit - Maximaal 1 En% koolhydraten - toevoeging van vitamines, mineralen en spoorelementen	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.8		Intensief gehydrolyseerde zuigelingenvoeding op basis van wei eiwit in poedervorm geschikt bij koemelkallergie en als enige voedingsbron vanaf de geboorte tot 6 maanden. - Minimaal 66 kcal/100ml - minimaal 9 en% eiwit - samenstelling conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding - osmolariteit maximaal 300mmol/l - verlaagd lactose max 3.5 g/100ml in standaardoplossing	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.9		Intensief gehydrolyseerde <u>opvolg</u>zuigelingenvoeding op basis van wei eiwit in poedervorm, geschikt bij koemelkallergie vanaf 6 maanden. - Minimaal 66 kcal/100ml - minimaal 9 en% eiwit - samenstelling conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding - osmolariteit maximaal 300mmol/l - verlaagd lactose max 3.5 g/100ml in standaardoplossing	☐ ja ☐ OF ☐ nee

ZS.10	Dieetvoeding bij ernstige verterings- en/of absorptiestoornissen of koemelkallergie, geschikt bij lactose-intolerantie. Geschikt als enige voedingsbron tot 6 maanden, na 6 maanden als aanvullende voeding. - minimaal 66 kcal /100ml in standaard oplossing - tussen de 40-50 en% vet waarvan minimaal de helft MCT vet - 10-13 en% eiwit - korte keten peptiden, intensief gehydrolyseerd - vitamines, mineralen en sporenelementen conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.11	Intensief gehydrolyseerde zuigelingenvoeding op basis van caseïne eiwit in poedervorm bij koemelkallergie, voor zuigelingen tot 6 maanden. - Minimaal 68 kcal/100ml in standaard oplossing - Minimaal 10 en% eiwit - mengsel korte keten peptiden en vrije aminozuren - samenstelling conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding - lactose beperkt (< 0.05 g/100ml)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.12	Intensief gehydrolyseerde <u>opvolg</u>zuigelingenvoeding op basis van caseïne eiwit in poedervorm bij koemelkallergie, voor zuigelingen vanaf 6 maanden. - Minimaal 68 kcal/100ml in standaard oplossing - Minimaal 9 en% eiwit - mengsel korte keten peptiden en vrije aminozuren - samenstelling conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding - lactose beperkt (< 0.05 g/100ml)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.13	Monomere, volledige zuigelingenvoeding in poedervorm voor zuigelingen tot 12 maanden met een koemelkeiwitalergie. - Minimaal 10 en% eiwit - Minimaal 67 kcal/100ml in standaard oplossing - op basis van vrije aminozuren - samenstelling conform eisen EUR richtlijn zuigelingenvoeding - osmolariteit maximaal 350 mmol/l - lactosevrij	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.14	Monomere, volledige of aanvullende dieetvoeding in poedervorm voor kinderen vanaf 12 maanden met een koemelkeiwitalergie. - Minimaal 10 en% eiwit - Minimaal 100 kcal/100ml in standaard oplossing - op basis van vrije aminozuren - samenstelling conform eisen EUR richtlijn zuigelingenvoeding - lactosevrij	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.15	Semi-elementaire zuigelingenvoeding in poedervorm bij absorptie- en/of verteringsstoornissen, koemelkallergie en lactose-intolerantie. - minimaal 66 kcal /100ml in normale oplossing - tussen de 40-50 en % vet waarvan minimaal de helft MCT vet	☐ ja ☐ OF ☐ nee

		- 10-13 en% eiwit - korte keten peptiden, intensief gehydrolyseerd - vitamines, mineralen en sporenelementen conform EUR richtlijn zuigelingenvoeding	
ZS.16		Energieverrijkte kant-en-klare dieetvoeding op basis van intensief gehydrolyseerd wei-eiwit, voor zuigelingen met tolerantieproblemen. Geschikt voor zuigelingen en kinderen tot de leeftijd van 18 maanden. - 1 kcal/ml +/- 5% - 10- 13 en% intensief gehydrolyseerde wei-eiwitten - tussen de 40-50 en% vet waarvan minimaal de helft MCT vet - lactose maximaal 0.1 g/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.17		Semi-elementaire sondevoeding (vloeibaar) vanaf 1 jaar - 1 kcal/ml +/- 5% - 10-13 en% eiwit mengsel van korte ketenpeptiden en vrije aminozuren - tussen de 35-45 en% vet waarvan minimaal 40% MCT vet - lactose maximaal 0.1 g/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.18		Energieverrijkte semi-elementaire sondevoeding (vloeibaar) voor kinderen vanaf 1 jaar met spijsverteringsproblemen. - 1.5 kcal/ml +/- 5% - 10-13 en% eiwit - tussen de 35-45 en% vet waarvan minimaal de helft MCT vet - lactose maximaal 0.2 g/100ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.19		Volledige en vetbeperkte zuigelingenvoeding in poedervorm. Ten behoeve van zuigelingen met chylothorax en lymphangiectasie. Voeding laag in vet met wei-eiwit, laag in LCT en hoog in MCT. - maximaal 30 en% vet, waarvan 80%(+/- 5%) uit MCT-vetten bestaat - 10-13 en% eiwit - samenstelling conform eisen EUR richtlijn zuigelingenvoeding	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.20		Dieetvoeding bij aandoeningen waarbij de eiwitname is beperkt bij zuigelingen en kinderen. - Tussen de 40-50 en% vet - Geen eiwitten GLUT-1 deficiëntie. - samenstelling conform eisen EUR richtlijn zuigelingenvoeding	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.21		Aanvullende, geconcentreerde module op basis van LCT vetemulsie. -100% LCT vet	☐ ja ☐ OF ☐ nee
ZS.22		Aanvullende, geconcentreerde module op basis van MCT vetemulsie. -Minimaal 96% MCT vet	☐ ja ☐ OF ☐ nee

ZS.23		Verdikkingmiddel op basis van johannesbroodpitmeel geschikt voor zuigelingen vanaf 0 maanden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Zuigelingenvoeding: algemeen, assortiment			
Z.1		De algemene eisen gesteld aan zuigelingen voeding zijn vastgelegd in het Europese besluit zuigelingen voeding.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.2		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Standaard zuigelingenvoeding met LCP's (DHA/AA)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.3		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Zuigelingendieetvoeding bij spugen met Johannesbroodpitmeel met LCP's (DHA/AA) en prebiotica en probiotica.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.4		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Zuigelingenvoeding op basis van partieel eiwithydrolysaat ter voorkoming van krampen en darmklachten met LCP's (DHA/AA)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.5		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Standaard zuigelingenvoeding voor de hongerige baby met LCP's (DHA/AA)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.6		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Poeder ter verdikking van voeding op basis van Johannesbroodpitmeel voor zuigelingen met regurgitatie.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.7		Assortiment zuigelingenvoeding 1: Standaard zuigelingenvoeding op basis van melk- en plantaardige ingrediënten.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.8		Assortiment zuigelingenvoeding 2: Standaard zuigelingenvoeding met LCP's (DHA/AA), geschikt vanaf 6 maanden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.9		Assortiment zuigelingenvoeding 2: Zuigelingendieetvoeding bij regurgitatie met Johannesbroodpitmeel met LCP's (DHA/AA) en prebiotica en probiotica, geschikt vanaf 6 maanden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.10		Assortiment zuigelingenvoeding 2: Zuigelingenvoeding ter voorkoming van spugen en darmkrampen met LCP's (DHA/AA), geschikt vanaf 6 maanden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Z.11		Assortiment zuigelingenvoeding 2: Standaard zuigelingenvoeding voor de hongerige baby met LCP's (DHA/AA), geschikt vanaf 6 maanden.	☐ ja ☐ OF ☐ nee

Z.12	Assortiment zuigelingenvoeding 3: Standaard opvolgzuigelingenvoeding met LCP's (DHA/AA), geschikt vanaf 10 maanden	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Assortiment volledige prematurenzuigelingen voeding Prematuren zuigelingenvoeding is een voeding die speciaal bedoeld is voor premature, dysmature kinderen en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten zoals vastgelegd in de Espghan versie 2010.		
PZ.1	Eiwit verrijkte energieverrijkte prematuren voeding in poedervorm. – 2.3-2.7 g eiwit/100ml in standaardoplossing. – Minimaal 80 kcal/100ml in standaardoplossing – Vitaminen en mineralengehalte volgens de meest recente richtlijnen en afgestemd op de specifieke behoefte van de premature/dysmature baby. – Bevat LCP's (DHA/AA)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
PZ.2	Moedermelk supplement in poedervorm met toegevoegde vitamines en mineralen voor prematuur geboren zuigelingen. – 17 kcal (+/- 5%)per 100ml borstvoeding – 0.8-1.3g eiwit per 100ml borstvoeding – caseine- en wei-eiwit hydrolysaat – Vitamines, mineralen en sporenelementen specifiek voor premature/dysmaturen zuigelingen volgens meest recente richtlijnen en afgestemd op de specifieke behoefte – Neutraal van smaak	☐ ja ☐ OF ☐ nee
PZ.3	Eiwitsupplement met gehydrolyseerd eiwit, in poedervorm voor premature/dysmature of ondervoede zuigelingen – Minimaal 80% eiwit – 50% caseine-(+/- 5%) en 50% wei-eiwit hydrolysaat (+/- 5%)	☐ ja ☐ OF ☐ nee
Assortiment dieetmodules		
DM.1	Kant-en-klare, aanvullende, koolhydraatrijke drinkvoeding. • 240-250kcal/100ml • 0% vetten, eiwitten en vezels	☐ ja ☐ OF ☐ nee
DM.2	Vloeibaar energiesupplement in klein volume dat eiwitten, vetten en koolhydraten bevat. • 100kcal/30ml • 2g eiwit/30ml	☐ ja ☐ OF ☐ nee
DM.3	Aanvullende energiebron in poedervorm op basis van dextrine-maltose. • 380-400kcal/100g • 0 en% vetten, eiwitten en vezels	☐ ja ☐ OF ☐ nee
DM.4	Geconcentreerd eiwitvrij en energierijk voedingssupplement in poedervorm op basis van koolhydraten en plantaardige vetten. • 35-45 en% vet • 58-62 en% koolhydraten • 0 en% eiwit	☐ ja ☐ OF ☐ nee
DM.5	Aanvullende eiwitbron in poedervorm. • 360-380kcal/100g • 87-90g eiwit/100g • <2en% koolhydraten • <6en% vetten	☐ ja ☐ OF ☐ nee

DM.6		Poedervormige mix van essentiële aminozuren • 0 en% vet en koolhydraten • 310-330kcal/100g	☐ ja ☐ OF ☐ nee
------	--	--	--