

Checklist samenspeelplek gemeente Tilburg

Omgeving

	Er zijn voorzieningen in de buurt met een (aangepast) toilet waar gebruikers van de speelplek gebruik van mogen maken. Deze informatie is op de speelplek te vinden.
	De speelplek is goed bereikbaar (bijv. OV, (invaliden)parkeerplaats, fietsparkeren en een veilige route naar de speelplek).
	Er zijn organisaties in de buurt die betrokken zijn bij de inrichting en het toekomstig gebruik van de speelplek (bijv. speciaal onderwijs, dagbesteding, aangepast sporten, fysiotherapeut, huisarts).

Speelplek

	Er zijn duidelijk te onderscheiden zones (druk-rustig of grote-kleine kinderen) die begrensd worden door paden, hagen, hekwerk en/of hoogteverschillen.
	De speelplek is overzichtelijk.
	Er is nagedacht over hoe mensen bewegen over de speelplek, zodat zoveel mogelijk mensen zelfstandig hun weg kunnen vinden.
	De paden worden multifunctioneel ingezet (bijv. als speelaanleiding, afbakening of geleidelijn).
	Er zijn voelbare en zichtbare gidslijnen aanwezig (natuurlijk: rand van pad in andere materiaal of kunstmatig: kleurmarkeringen of contrasttegels).
	Bewegende toestellen zijn goed afgeschermd (bijv. een hegje om een schommel of contrastkleuren op de valondergrond).
	De speelplek is omheind met één toegang(spoort).
	Er is een plek met minder prikkels (liefst met rugdekking).
	Er is groen aanwezig dat speelwaarde en schaduw biedt.
	Er zijn voldoende zitplekken aanwezig (met arm- en rugleuning) in de zon en in de schaduw.
	Ontmoeting wordt gestimuleerd.
	De ondergrond is stevig en toegankelijk (bereikbaar en berijdbaar met een rolstoel of kinderwagen). De valondergrond sluit drempelloos aan op het pad.

Speeltoestellen

	De combinatietoestellen bieden speelwaarde voor kinderen met verschillende vaardigheidsniveaus (bijv. meerdere toegangs- speel- en uitgangsmogelijkheden)?
	De combinatietoestellen bieden ook vanaf de grond speelplezier.
	Het kleurgebruik draagt bij aan de vindbaarheid, speelwaarde en toegankelijkheid van het toestel.
	De toestellen zijn ruim, zodat ook grotere kinderen en volwassenen er op kunnen spelen.
	Er zijn toestellen met een rugleuning en/of goede grepen voor handen en voeten.
	Er zijn toestellen met een makkelijke opgang (bijv. hellingbaan, luie trap, lage instap, extra steun voor handen en voeten).
	Er zijn toestellen die geschikt zijn voor meerdere personen (bijv. duo schommel/glijbaan, nestschommel, wip met twee zitplekken per kant).
	Er zijn toestellen die ontmoeting en samenspel stimuleren (bijv. een parcours, muziekspel of een (rolstoel)draaimolen).
	Er zijn toestellen die sensorisch spel stimuleren (bijv. voelen, ruiken, proeven, horen, kijken).
	Er zijn toestellen die op een heldere manier fantasiespel stimuleren (bijv. boerderij, kasteel of boot).