

Behoort bij: 21HB0510-BE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	2.310,00V		
101120	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm.	m	210,00V		
101130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	125,00V		
1013	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101310	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	2.830,00V		
101320	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	10,00V		
1015	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101510	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm.	m	235,00V		
101520	Opbreken inritbanden 450 x 200 x 500 mm.	m	2,00V		
1016	<u>Overige banden</u>				
101610	Opbreken stootbanden 200 x 180 x 900 mm.	st	6,00V		
101620	Opbreken stootbanden 115/345 x 200 x 1000 mm.	st	3,00V		
101630	Opbreken schampblokken 500 x 600 x 400 mm.	st	2,00V		
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1021	<u>Opbreken betontegels</u>				
102110	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, < 1,50 m.	m2	920,00V		
102120	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, 1,50 - 3,00 m, hergebruik.	m2	335,00V		
102130	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, 1,50 - 3,00 m, afvoeren.	m2	1.890,00V		
102140	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, > 3,00 m.	m2	120,00V		
102150	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, karteltegels.	m2	10,00V		
102160	Opbr. betontegels 400 x 600 x 50 mm, grijs, 1,50 - 3,00 m.	m2	36,00V		
1023	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102310	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg, hergebruik.	m2	300,00V		
102320	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg, afvoeren.	m2	8.730,00V		
102330	Opbreken BSS KF 80 mm heide, inritten.	m2	40,00V		
102340	Opbreken BSS KF 80 mm geel, plateaus.	m2	110,00V		
102350	Opbreken BSS KF 80 mm rood, plateau Westerstraat.	m2	35,00V		
102360	Opbreken BSS KF 80 mm zwart-wit, taludmaking.	m2	35,00V		
102370	Opbr. BSS KF 80 mm zwart-geel, langs- en haakspaarkeervakken.	m2	645,00V		
102380	Opbr. BSS KF 80 mm zwart-geel, haakspaarkeervakken.	m2	330,00V		
102390	Opbreken BSS KF 80 mm geel, voetpad.	m2	10,00V		
102400	Opbreken BSS KF 80 mm heide, molgoot.	m	103,00V		
1025	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
102510	Opbr. sbs, KF 80 mm, parkeervakken, afvoeren.	m2	26,00V		
102520	Opbr. sbs, KF 80 mm, parkeervakken, aannemer.	m2	103,00V		
102530	Afvoeren en opbrengst sbs KF.	m2	103,00V		
102540	Opbr. sbs, WF 80 mm, parkeervakken, afvoeren.	m2	12,50V		
102550	Opbr. sbs, WF 80 mm, parkeervakken, aannemer.	m2	48,50V		
102560	Afvoeren en opbrengst sbs WF.	m2	48,50V		
102570	Opbr. sbs, WF 80 mm, inritten, afvoeren.	m2	14,00V		
102580	Opbr. sbs, DF 80 mm, inritten, afvoeren.	m2	5,00V		
102590	Opbr. sbs, KF 80 mm, inritten, afvoeren.	m2	3,00V		
1027	<u>Opbreken diverse verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102710	Opn. verharding van prefab. betonplaten, 1,0 x 1,0 m.	m2	4,00V		
102720	Opn. verharding van prefab. betonplaten, 1,0 x 1,0 m.	m2	3,00V		
102730	Opn. verharding van prefab. betonplaten, 2,0 x 2,0 m.	m2	16,00V		
102740	Opn. verharding van prefab. betonplaten, 1,75 x 1,0 m.	m2	5,25V		
102750	Opbreken halfverharding.	m2	8,00V		
102760	Opbreken keien van natuursteen, parkeervakken.	m2	26,00V		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	3.646,00V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	10.285,00V		
102930	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.	m2	209,30V		
102940	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, natuursteen.	m2	26,00V		
102950	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverh..	m2	335,00V		
102970	Palleteren bestratingsmateriaal.	m2	300,00V		
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1031	<u>Verwijderen markeringen</u>				
103110	Volledig verwijderen lengtemarkering, wit.	m2	2,40V		
1032	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
103210	Zagen verharding, ld= 100 mm.	m	2,50V		
103220	Zagen verharding, ld= 180 mm.	m	50,00V		
1033	<u>Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)</u>				
103310	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, ld= 150 mm.	m2	150,00V		
103390	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	56,30V		
1035	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
103510	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 180 mm.	m2	8,00V		
103520	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 95 mm.	m2	6,00V		
103590	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	5,00V		
1039	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt</u>				
103910	Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt.	EUR		N	
103920	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	EUR		N	
104	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opbreken afzetpalen</u>				
104110	Verwijderen afsluitpaal, kunststof.	st	13,00V		
104120	Verwijderen afsluitpaal, beton.	st	7,00V		
104130	Verwijderen afsluitpaal, hout..	st	1,00V		
1043	<u>Opbreken bebording</u>				
104310	Verwijderen verkeersborden.	st	19,00V		
104330	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	11,00V		
1045	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
104540	Verwijderen zitelement, bank, hergebruik.	st	2,00V		
104550	Verwijderen afvalbak, staal, hergebruik.	st	5,00V		
104560	Verwijderen afvalbak, staal, afvoeren.	st	1,00V		
104570	Verwijderen tafeltennistafel, hergebruik.	st	1,00V		
104580	Verwijderen hek, fietssluis, hergebruik.	st	1,00V		
104590	Verwijderen hek, fietssluis, afvoeren.	st	1,00V		
1048	<u>Opbreken diverse terreininrichting</u>				
104850	Verwijderen portaal.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104860	Verwijderen portaal.	st	1,00V		
104870	Verwijderen betonnen muur.	m	10,00V		
1049	<u>Bijkomende werkzaamheden terreininrichting</u>				
104910	Vervoeren straatmeubilair van-naar depot.	EUR	N		
105	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1051	<u>Verwijderen bomen</u>				
105110	Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m.	st	7,00V		
1052	<u>Verwijderen bosschage</u>				
105210	Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 2,0 m.	are	11,56V		
1053	<u>Maaien en frezen gazon/ruig gras</u>				
105310	Maaien grasveld.	are	10,80V		
105320	Frezen grasmat.	are	10,80V		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, beton/gietijzer.	st	2,00V		
106120	Verwijderen trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	3,00V		
106130	Verwijderen straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	21,00V		
106140	Verwijderen trottoirkolk, kunststof/gietijzer.	st	90,00V		
106150	Verwijderen putrand met deksel.	st	30,00V		
106160	Verwijderen inspectieput van beton.	st	29,00V		
106170	Verwijderen inspectieput van beton.	st	1,00V		
106180	Gedeeltelijk verwijderen inspectieput van beton.	st	1,00V		
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106210	Verwijderen PVC buis 125 mm.	m	1.500,00V		
106220	Verwijderen PVC buis 160 mm.	m	10,00V		
106230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap.	st	8,00V		
1063	<u>Opbreken hoofdriool</u>				
106310	Verwijderen betonbuis, rond profiel 250 mm.	m	80,00V		
106320	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm.	m	465,00V		
106330	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm.	m	280,00V		
106340	Verwijderen betonbuis, rond profiel 500 mm.	m	55,00V		
106350	Verwijderen betonbuis, rond profiel 600 mm.	m	90,00V		
106360	Verwijderen betonbuis, rond profiel 700 mm.	m	115,00V		
106410	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 160 mm.	m	60,00V		
106420	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 200 mm.	m	250,00V		
106430	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 315 mm.	m	50,00V		
1065	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
106510	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 300 mm.	m	15,00V		
106520	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 400 mm.	m	30,00V		
106530	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	6,00V		
1067	<u>Reinigen riolering</u>				
106710	Reinigen inspectieputten van beton.	st	30,00V		
106720	Reinigen kolken.	st	138,00V		
106730	Riolering reinigen onder hoge druk, beton < 300 mm.	m	80,00V		
106740	Riolering reinigen onder hoge druk, beton 300 tot 500 mm.	m	755,00V		
106750	Riolering reinigen onder hoge druk, beton 500 tot 700 mm.	m	145,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106760	Riolering reinigen onder hoge druk, beton 700 mm.	m	115,00V		
106770	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof < 300 mm.	m	310,00V		
106780	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof > 300 mm.	m	50,00V		
106790	Rioolslib vervoeren.	ton	52,00V		
1068	<u>Inspecteren riolering</u>				
106810	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	100,00V		
1069	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering</u>				
106910	Herstellen houten beschoeiing.	EUR		N	
2	GRONDWERK				
201	GROND ONTGRAVEN				
201010	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,30 m.	m3	45,00V		
201020	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, d= 0,40 m.	m3	170,00V		
201030	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,40 m.	m3	2.940,00V		
201040	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,70 m.	m3	1.790,00V		
201110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,70 m (enkel)	m3	570,00V		
201120	Grond ontgr. t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,95 m (dubbel)	m3	6.575,00V		
201130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen riool, d= 1,20 m.	m3	85,00V		
201210	Zand ontgraven uit tijdelijk depot, vervoeren.	m3	2.916,00V		
202	GROND VERVOEREN				
202010	Zand vervoeren depot, klasse Landbouw en natuur..	m3	5.832,00V		
202020	Klei vervoeren depot, klasse Landbouw en natuur.	m3	6.003,00V		
202030	Zand vervoeren depot, klasse Landbouw en natuur..	m3	1.040,00V		
202040	Grond vervoeren depot, klasse Landbouw en natuur..	m3	215,00V		
202110	Zand vervoeren plaats van verwerking, klasse Landbouw en natuur.	m3	2.916,00V		
202210	Grond afvoeren, klasse matig verontreinigd.	m3	19,00V		
203	GROND VERWERKEN				
203010	Zand verwerken in cunet voetpad/parkeervakken, d= 0,30 m.	m3	175,00V		
203020	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,05 m.	m3	25,00V		
203030	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,40 m.	m3	790,00V		
203110	Aanvullen sleuf nieuw riool (enkel), d= 1,70 m.	m3	555,00V		
203120	Aanvullen sleuf nieuw riool (dubbel), d= 1,95 m.	m3	6.400,00V		
203130	Aanvullen sleuf te verwijderen riool, d= 1,20 m.	m3	80,00V		
203210	Zand verwerken in tijdelijk depot.	m3	5.832,00V		
203220	Klei verwerken in tijdelijk depot.	m3	6.003,00V		
203230	Zand verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.040,00V		
203240	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	215,00V		
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren zand.	m3	6.386,00V		
209	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
209020	Uitvoeren grondkeuring (RAW-toets).	st	12,00V		
209030	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	2,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	LEIDINGWERK				
301	HOOFDRIOLERING				
3011	<u>Vuilwater riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301110	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, VWA.	m	770,00V		
301120	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 400 mm, VWA.	m	590,00V		
301130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. aansluiting ø 315 mm.	st	8,00V		
301140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. aansluiting ø 400 mm.	st	32,00V		
301150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø 315 mm.	st	2,00V		
301160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø 400 mm.	st	1,00V		
3013	<u>Regenwater riolering</u>				
301350	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 200 mm gesleufd, RWA-DT.	m	1.390,00V		
301360	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 200 mm blind, RWA-DT.	m	105,00V		
301370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. aansluiting ø 200 mm.	st	64,00V		
301380	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø 200mm	st	3,00V		
302	PUTTEN EN KOLKEN				
3021	<u>Inspectieputten</u>				
302110	Lev. en aanbr. overstortput van beton, VWA.	st	1,00V		
302130	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, VWA.	st	30,00V		
302150	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, RWA.	st	34,00V		
302170	Lev. en aanbr. overstortput van beton, RWA-DT.	st	2,00V		
302180	Lev. en aanbr. uitstroombak, VWA.	st	1,00V		
302190	Lev. en aanbr. uitstroombak, HWA.	st	2,00V		
3023	<u>Putranden met deksels</u>				
302310	Lev. en aanbr. putrand met deksel, telescoop, VWA.	st	30,00V		
302320	Lev. en aanbr. putrand met deksel, stelringen, VWA.	st	2,00V		
302330	Lev. en aanbr. putrand met deksel, telescoop, RWA.	st	34,00V		
302340	Lev. en aanbr. putrand met deksel, stelringen, RWA.	st	4,00V		
302350	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00V		
3025	<u>Aanbrengen paalfundering inspectieputten</u>				
302510	Aanbrengen paal van naaldhout (drukken).	st	12,00V		
302520	Verwijderen houten paalkop.	st	12,00V		
302530	Aanbrengen kesp 250 x 200 x 2500 mm.	st	6,00V		
302540	Aanbrengen baddingvloer, put 1400 x 2000 mm.	st	45,00V		
302550	Aanbrengen opsluitklossen put 1400 x 2000 mm.	st	12,00V		
3027	<u>Kolken</u>				
302740	Lev. en aanbr. Save straatkolk kunststof/gietijzer.	st	7,00V		
302750	Lev. en aanbr. Tegra straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	18,00V		
302760	Lev. en aanbr. Tegra molgootkolk kunststof/gietijzer.	st	45,00V		
302770	Lev. en aanbr. Tegra trottoirkolk, kunststof/gietijzer.	st	125,00V		
302780	Lev. en aanbr. Tegra geleidebandkolk, kunststof/gietijzer.	st	16,00V		
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3031	<u>Inlaten en opzetters VWA</u>				
303110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	101,00V		
303120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	51,00V		
303130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 300-125.	st	2,00V		
303160	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	154,00V		
303170	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	154,00V		
3032	<u>Inlaten en opzetters HWA/DT</u>				
303210	Aanbrengen PP-hulpstuk, inlaat 200-125.	st	180,00V		
303230	Aanbrengen PP-hulpstuk, inlaat 200-125.	st	8,00V		
303240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	188,00V		
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	188,00V		
3033	<u>Huisaansluitingen VWA</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303310	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm.	m	1.015,00V		
303320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	175,00V		
303330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap Ø 125 mm.	st	1,00V		
303340	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315.	st	159,00V		
303350	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm.	m	10,00V		
3034	<u>Huis- en kolkaansluitingen HWA</u>				
303410	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm.	m	1.250,00V		
303420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	220,00V		
303430	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap Ø 125 mm.	st	186,00V		
303440	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315.	st	186,00V		
303450	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm.	m	30,00V		
303460	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	10,00V		
303470	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap Ø 160 mm.	st	2,00V		
303480	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315.	st	2,00V		
3035	<u>Wavicore IT-leidingen</u>				
303510	Lev. en aanbr. Wavicore PE-IT-buis Ø 125 mm.	m	510,00V		
303520	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap.	st	53,00V		
304	AANSLUITINGEN				
304010	Maken aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	1,00V		
305	BEMALING				
3051	<u>Bronbemaling</u>				
305110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.495,00V		
305120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00V		
3052	<u>Open bemaling</u>				
305210	Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling.	m	1.495,00V		
305220	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00V		
305230	Controleren grondwaterlozing.	EUR	N		
305240	Nemen monster uit grondwater.	st	2,00V		
3055	<u>Puntbemaling</u>				
305510	Aanbr. instandhouden en verw. puntbemaling, inlaten.	st	2,00V		
305520	Aanbr. instandhouden en verw. puntbemaling, putten.	st	4,00V		
3057	<u>Peilbuizen en monitoring</u>				
305730	Aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00V		
305740	Monitoring peilbuizen.	EUR	N		
3059	<u>Bemalingsplan</u>				
305910	Opstellen technisch bemalingsplan.	EUR	N		
305920	Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.	EUR	N		
306	RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE				
3061	<u>Reinigen riolering</u>				
306120	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, VWA.	m	1.360,00V		
306130	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, HWA/DT.	m	1.390,00V		
306140	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof, HWA/DT.	m	105,00V		
306180	Rioolslib vervoeren.	ton	35,60V		
3063	<u>Inspecteren riolering</u>				
306320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof, VWA.	m	1.360,00V		
306330	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof,	m	1.495,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	HWA/DT.				
3065	<u>Bijkomende werkzaamheden rioolinspectie</u>				
306510	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
306520	Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten.	EUR		N	
307	DIVERSEN LEIDINGWERK				
307010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
307020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
307030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, h = 1,55 m.	m	40,00V		
307040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, h = 1,95 m.	m	15,00V		
307050	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR		N	
307060	Instandhouden VWA riolering.	EUR		N	
307070	Instandhouden HWA riolering.	EUR		N	
307080	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	15,00V		
307090	Graven proefsleuf.	st	10,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	ELEMENTENVERHARDING				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	565,00V		
401130	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	565,00V		
401140	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	565,00V		
4012	<u>Profileren</u>				
401210	Profileren van oppervlakken, voetpad, inritten en parkeervakken.	m2	2.850,00V		
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	5.800,00V		
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	5.800,00V		
4015	<u>Waterdoorlatende en -bergende fundering</u>				
401510	Afwerken zandbed t.b.v. waterbergende funderingslagen.	m2	8.490,00V		
401520	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,40 m.	m2	8.490,00V		
401530	Lev. en aanbr. straatlaag, ld= 50 mm.	m2	8.490,00V		
401540	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	9.640,00V		
401550	Uitvoeren verdichtingsproeven proefvak.	EUR		N	
403	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4031	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
403110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	2.440,00V		
403120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	134,00V		
403130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	154,00V		
403140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	2.640,00V		
403150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	330,00V		
4032	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
403210	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	333,00V		
403220	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	261,00V		
403230	Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	3,00V		
403240	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	70,00V		
403250	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	470,00V		
403260	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4033	<u>Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
403310	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs.	st	25,00V		
403340	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, grijs.	m	25,00V		
403350	Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.	st	2,00V		
4034	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
403410	Leveren rechte trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	1.650,00V		
403420	Leveren bochtband trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	216,00V		
403430	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	76,00V		
403440	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	56,00V		
403450	Leveren hulpstuk trott.band 130/150 x 250 mm, grijs.	st	106,00V		
403460	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	550,00V		
403470	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	1.500,00V		
403480	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	365,00V		
4035	<u>Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm</u>				
403510	Leveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm, grijs.	st	168,00V		
403540	Leveren hulpstuk geleideband 50/200 x 250 mm, grijs.	st	2,00V		
403560	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, grijs.	m	170,00V		
403580	Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm.	st	20,00V		
4036	<u>Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm</u>				
403610	Leveren rechte RWS band 110/220 x 250 mm.	st	12,00V		
403620	Leveren hulpstuk RWS-band 110/220 x 250 mm, grijs.	st	4,00V		
403630	Leveren bochtband RWA.band 110/220 x 250 mm, grijs.	st	8,00V		
403640	Aanbrengen RWS-banden 110/200 x 250 mm, grijs.	m	16,00V		
403650	Pasmaken van betonbanden, 110/220 x 250 mm.	st	16,00V		
4037	<u>Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm</u>				
403710	Leveren inritbanden 600 x 160 x 500 mm, grijs.	m	231,00V		
403720	Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm, grijs.	m	231,00V		
4039	<u>Aanbrengen banden</u>				
403930	Leveren schampblokken 500 x 600 x 400 mm.	st	2,00V		
403940	Aanbrengen schampblokken 500 x 600 x 400 mm.	st	2,00V		
405	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4051	<u>Aanbrengen betontegels, dik 45 mm</u>				
405110	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	20.550,00V		
405120	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	4.569,00V		
405130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, <1,50 m.	m2	545,00V		
405140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	1.410,00V		
405150	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, >3,00 m.	m2	100,00V		
4052	<u>Aanbrengen betontegels, dik 80 mm</u>				
405210	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	15.450,00V		
405220	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	3.435,00V		
405230	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, <1,50 m.	m2	220,00V		
405240	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	1.175,00V		
405250	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, >3,00 m.	m2	150,00V		
4053	<u>Aanbrengen overige tegelverharding</u>				
405310	Leveren betontegels 600 x 400 x 60 mm, grijs.	st	500,00V		
405320	Aanbrengen betontegels 600 x 400 x 60 mm.	m2	120,00V		
405330	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	12,00V		
405340	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm.	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
405350	Afstrooien en invegen grasbetontegels.	m2	2,90V		
4054	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
405410	Leveren BSS KF 80 mm, paars 550.	st	272.804,00V		
405420	Leveren bisschopsmutsen, paars 550, bisschopsmuts.	st	8.058,00V		
405430	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	90.557,00V		
405440	Leveren bisschopsmutsen, zwart, bisschopsmuts.	st	531,00V		
405450	Leveren BSS KF 80 mm, geel.	st	61.200,00V		
405460	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	1.514,00V		
405470	Leveren BSS KF 80 mm, rood.	st	9.586,00V		
405480	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st	4.816,00V		
405500	Leveren halve BSS KF 80 mm, paars 550.	st	390,00V		
405510	Leveren halve BSS KF 80 mm, zwart 150.	st	2.850,00V		
4056	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
405610	Aanbrengen BSS KF 80 mm, rijweg.	m2	6.000,00V		
405620	Aanbrengen BSS KF 80 mm, plateaus.	m2	1.360,00V		
405630	Aanbrengen BSS KF 80 mm, plateaus.	m2	195,00V		
405640	Aanbrengen BSS KF 80 mm, inritten.	m2	330,00V		
405650	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langspaarkeervakken.	m2	570,00V		
405660	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, haakspaarkeervakken.	m2	810,00V		
405670	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, 45° paarkeervakken.	m2	360,00V		
405680	Aanbrengen BSS KF 80 mm, fietspad.	m2	7,00V		
405690	Aanbrengen BSS KF 80 mm, voetpad.	m2	4,00V		
405700	Aanbrengen BSS KF 80 mm, verdrijvingsvlak.	m2	3,00V		
405710	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2	225,00V		
405720	Aanbrengen BSS KF 80 mm paars, 4-strek molgoot	m	25,00V		
405730	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, 4-strek molgoot	m	420,00V		
405740	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 4-strek molgoot	m	70,00V		
405750	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	435,00V		
405760	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	52,00V		
4058	<u>Bijkomende werkzaamheden elementenverhardingen</u>				
405810	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
405820	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00V		
405830	Herstraten particulier terrein.	m2	570,00V		
405840	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	40,00V		
41	ASFALTVERHARDING				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4111	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
411110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	70,00V		
417	MARKERINGEN				
4170	<u>Aanbrengen thermoplast markering</u>				
417010	Aanbrengen lengtemarkering, 0,10 m (komgrens).	m	3,00V		
417020	Aanbrengen lengtemarkering, 0,30 m (komgrens).	m	3,00V		
417030	Aanbrengen lengtemarkering, 0,10 m (taludstrepen).	m	22,00V		
417040	Aanbrengen lengtemarkering, 0,20 m (talud).	m	11,00V		
417050	Aanbrengen overige markeringen, figuraties, cijfers.	m2	1,60V		
45	ACHTERPADEN/STEGEN				
451	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
4510	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
451010	Traceren kolkleidingen.	m	500,00V		
451020	Graven proefsleuf.	m	75,00V		
451030	Inmeten bestaande situatie.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451040	Opstellen uitvoeringsplan stegen/achterpaden.	EUR	N		
451050	Afsteken overgroeide kanten.	m	200,00V		
452	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
4520	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
452010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	500,00V		
452020	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	30,00V		
4521	<u>Opbreken betontegels</u>				
452110	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, < 1,50 m, hergebruik.	m2	470,00V		
452120	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, 1,50 - 3,00 m, hergebruik.	m2	190,00V		
452130	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, < 1,50 m, afvoeren.	m2	140,00V		
452140	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, < 1,50 m, hergebruik.	m2	210,00V		
452150	Opbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs, < 1,50 m, afvoeren.	m2	65,00V		
4522	<u>Opbreken kolken</u>				
452210	Verwijderen straatkolk.	st	22,00V		
452220	Vervoeren kolken van-naar depot.	st	22,00V		
4523	<u>Opbreken kolkleidingen</u>				
452310	Verwijderen PVC buis 125 mm.	m	400,00V		
452320	Vervoeren kolkleidingen van-naar depot.	m	380,00V		
4524	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
452410	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	1.075,00V		
452420	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverh..	m2	740,00V		
453	INRICHTING				
4530	<u>Aanbrengen kolken</u>				
453010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer hergebruik.	st	22,00V		
453020	Lev. en aanbr. Save straatkolk kunststof/gietijzer.	st	3,00V		
4531	<u>Aanbrengen kolkleidingen</u>				
453110	Aanbrengen PVC-buis Ø 125 mm, hergebruik.	m	380,00V		
453120	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm.	m	120,00V		
453130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	100,00V		
4532	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
453210	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm, grijs.	st	800,00V		
453220	Leveren hulpstuk opsluitband 60 x 200 mm, grijs.	st	20,00V		
453230	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, grijs.	m	800,00V		
453240	Pasmaken van betonbanden, 60 x 200 mm.	st	50,00V		
4533	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
453310	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	1.075,00V		
453330	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, <1,50 m.	m2	610,00V		
453340	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	190,00V		
453350	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, <1,50 m.	m2	210,00V		
453360	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, 1,50 - 3,00 m.	m2	65,00V		
453370	Zaagwerk tegelverharding.	m	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4534	<u>Aanbrengen overige verharding</u>				
453410	Aanbrengen passtenen.	m2	20,00V		
454	GROENWERKZAAMHEDEN				
454010	Maaien grasveld.	are	0,60V		
454020	Frezen grasmat.	are	0,60V		
454030	Egaliseren.	are	0,60V		
454040	Verdichten grond.	m2	600,00V		
454050	Zaaien.	are	0,60V		
5	TERREININRICHTING				
503	AANBRENGEN BEBORDING				
5030	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
503010	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen, h=3,60 m, bestrating.	st	7,00V		
503020	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen, h=3,60 m, maaiveld.	st	3,00V		
503030	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen, h=3,90 m, bestrating.	st	1,00V		
503040	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen, h=4,30 m, bestrating.	st	2,00V		
503050	Aanbrengen verkeersborden, verkeersbordpaal.	st	4,00V		
503060	Aanbrengen straatnaambord, vlak, lichtmast..	st	1,00V		
503070	Aanbrengen straatnaambord, vlak, verkeersbordpaal.	st	9,00V		
503080	Aanbrengen straatnaambord, vlaggend, lichtmast.	st	4,00V		
503090	Aanbr. straatnaambord, vlaggend, verkeersbordpaal.	st	3,00V		
5031	<u>Leveren verkeersborden</u>				
503110	Leveren verkeersbord.	st	2,00V		
503120	Leveren verkeersbord, onderbord.	st	2,00V		
503130	Leveren verkeersbord, straatnaambord (vlak).	st	10,00V		
503140	Leveren verkeersbord, straatnaambord (vlaggend).	st	7,00V		
5032	<u>Overige bebording</u>				
503210	Aanbrengen portaal.	st	2,00V		
505	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
505010	Aanbrengen afzetpaal, kunststof.	st	25,00V		
505040	Aanbrengen zitelement, bank.	st	2,00V		
505050	Aanbrengen afvalbak, model Capitole.	st	1,00V		
505060	Aanbrengen afvalbak, model Capitole.	st	4,00V		
505070	Aanbrengen tafeltennistafel.	st	1,00V		
505080	Aanbrengen hek, fietssluis.	st	2,00V		
505090	Leveren hek, fietssluis.	st	1,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN				
611	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611020	Schonen terrein.	are	18,50V		
612	GROND ONTGRAVEN				
6121	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand/klei (landbouw en natuur)</u>				
612110	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.	m3	126,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6122	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand (landbouw en natuur)</u>				
612210	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.	m3	66,00V		
6123	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, zand (matig verontreinigd)</u>				
612310	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,90 m.	m3	19,00V		
6124	<u>Grond ontgraven uit plantvakken</u>				
612410	Grond ontgraven uit plantvakken, d= 0,50 m.	m3	693,00V		
6125	<u>Grond ontgraven uit gazonvakken</u>				
612510	Grond ontgraven uit gazonvakken, d= 0,50 m.	m3	30,00V		
614	GROND VERWERKEN				
6141	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen, bomengrond</u>				
614110	Bomengrond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m.	m3	103,00V		
6142	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen, bomengrond i.c.m. bomengranulaat</u>				
6143	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen, compost</u>				
614310	Compost verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m.	m3	9,00V		
614320	Diepspitten groeiplaats bomen.	are	1,00V		
6144	<u>Grond verwerken in plantvakken heesters</u>				
614410	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,50 m.	m3	356,00V		
614420	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.	m3	14,00V		
614430	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.	m3	49,00V		
6145	<u>Grond verwerken in plantvakken vaste planten</u>				
614510	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,30 m.	m3	207,00V		
614520	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,25 m.	m3	207,00V		
614530	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,05 m.	m3	35,00V		
6146	<u>Grond verwerken in gazonvakken</u>				
614610	Grond verwerken in gazonvakken, d= 0,50 m.	m3	60,00V		
615	GROND LEVEREN				
615010	Leveren grond, bomengrond.	m3	151,00V		
615020	Leveren bomengranulaat.	m3	77,00V		
615030	Leveren grond, drainagezand.	m3	15,00V		
615040	Leveren grond, teelgrond.	m3	717,00V		
615050	Leveren grond, Green to Colour.	m3	249,00V		
615060	Leveren keurcompost.	m3	27,00V		
615070	Leveren mulch.	m3	97,00V		
62	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
621	GRONDBEWERKING				
6212	<u>Grondbewerking beplantingen</u>				
621210	Frezen heestervak.	are	8,56V		
621220	Frezen heester- en vaste plantenvak.	are	2,67V		
621230	Egaliseren heester- en vaste plantenvak.	are	11,23V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6213	<u>Grondbewerking gazon</u>				
621310	Diepspitten gazonvak.	are	2,80V		
621320	Frezen gazonvak.	are	2,80V		
621330	Egaliseren gazonvak.	are	2,80V		
622	BEMESTEN				
6221	<u>Bemesten heestervakken</u>				
622110	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.123,00V		
6222	<u>Bemesten gazonvakken</u>				
622210	Bemesten grasveld, voorraadbemesting.	are	2,80V		
622220	Bemesten grasveld, startbemesting.	are	2,80V		
63	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
631	AANBRENGEN BOMEN				
6311	<u>Leveren bomen</u>				
631110	Leveren plantmateriaal, bomen.	EUR	N		
631120	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	33,00V		
6312	<u>Planten bomen</u>				
631210	Maken plantgat.	st	33,00V		
631220	Planten bomen.	st	33,00V		
6313	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
631310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	30,00V		
631320	Aanbrengen ondergrondse verankering boom.	st	3,00V		
631330	Aanbrengen gietrand.	st	30,00V		
631340	Aanbrengen gietrand met boompalen.	st	3,00V		
631350	Aanbrengen beluchtingssysteem.	st	10,00V		
631360	Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal).	m	128,00V		
631370	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10,00V		
6314	<u>Nazorg bomen</u>				
631410	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR	N		
631420	Begeleidingssnoei.	st	33,00V		
631430	Beheersen stamopschot.	week	156,00V		
631440	Beheersen staat boompalen en -banden.	st	30,00V		
631450	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	week	156,00V		
6315	<u>Inboet bomen</u>				
631510	Inboeten bomen.	st	9,00V		
632	AANBRENGEN (SOLITAIRE) HEESTERS				
6321	<u>Leveren (solitaire) heesters</u>				
632110	Leveren plantmateriaal, solitaire heesters.	EUR	N		
632120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	7,00V		
632130	Leveren plantmateriaal, heesters.	EUR	N		
632140	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	4.140,00V		
6322	<u>Planten heesters</u>				
632210	Maken plantgat, solitaire heesters.	st	7,00V		
632220	Planten van sierplantsoen, solitaire heesters.	st	7,00V		
632230	Planten van sierplantsoen, heesters.	st	4.140,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6323	<u>Nazorg heesters</u>				
632310	Beregenen terreinen, heesters.	are	10,16V		
632320	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
6324	<u>Inboet heesters</u>				
632410	Inboeten beplanting , solitaire heesters.	st	2,00V		
632420	Inboeten beplanting, heesters.	st	414,00V		
633	AANBRENGEN VASTE PLANTEN				
6331	<u>Leveren vaste planten</u>				
633110	Leveren plantmateriaal, vaste planten.	EUR	N		
633120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	4.004,00V		
6332	<u>Planten vaste planten</u>				
633210	Planten van vaste planten.	st	4.004,00V		
6333	<u>Nazorg vaste planten</u>				
633310	Beregenen terreinen, vaste planten.	are	8,62V		
633320	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
6334	<u>Inboet vaste planten</u>				
633410	Inboeten vaste planten.	st	400,00V		
634	AANBRENGEN BOLLEN				
6341	<u>Leveren bollen</u>				
634110	Leveren plantmateriaal, bollen.	EUR	N		
6342	<u>Planten bollen</u>				
634210	Planten van bol- of knol gewassen.	st	13.800,00V		
6343	<u>Nazorg bollen</u>				
634310	Maaien loof van bolgewassen.	m2	69,00V		
635	AANBRENGEN GAZON				
6351	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
635110	Leveren zaadmengsel, intensief gazon.	kg	7,00V		
6352	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				
635210	Zaaien gras, intensief gazon.	are	2,80V		
6353	<u>Nazorg grasvegetatie</u>				
635310	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
635320	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	st	9,00V		
635330	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	week	52,00V		
636	AANBRENGEN BLOEMRIJK GRAS				
6361	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
636110	Leveren zaadmengsel, bloemenrijkmengsel.	kg	0,30V		
6362	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
636210	Inzaaien bloemenrijkmengsel.	are	1,90V		
6363	<u>Nazorg grasvegetatie</u>				
636310	Maaaien grasveld.	are	2,80V		
637	HERSTELLEN GRASVEGETATIE				
6371	<u>Grondbewerking gazon</u>				
637110	Frezen gazonvak.	are	1,30V		
637120	Egaliseren gazonvak.	are	1,30V		
6372	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
637210	Leveren zaadmengsel, intensief gazon.	kg	3,25V		
6373	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				
637310	Zaaien gras, intensief gazon.	are	1,30V		
638	AANBRENGEN EN VERWIJDEREN GROENBEMESTE				
6381	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
638110	Leveren zaadmengsel, groenbemester.	kg	1,88V		
6382	<u>Zaaien groenbemester</u>				
638210	Zaaien groenbemester.	are	18,78V		
6383	<u>Verwijderen groenbemester</u>				
638310	Maaaien groenbemester.	are	18,78V		
638320	Stukfrezen groenbemester.	are	18,78V		
7	OPENBARE VERLICHTING				
703	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
7031	<u>Afkoppelen lichtmasten</u>				
703110	Ontkoppelen grondkabel, in-aansluiting lichtmast.	st	20,00V		
703130	Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel.	st	5,00V		
705	GROND- EN KABELWERK				
7051	<u>Grondwerk</u>				
705110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	50,00V		
705120	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	5,00V		
7055	<u>Leveren en aanbrengen kabels</u>				
705520	Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 3 x 2,5 mm ² .	m	60,00V		
705530	Aansluiten grondkabel, in-aansluiting lichtmast.	st	20,00V		
7057	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen</u>				
705710	Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	5,00V		
707	OPENBARE VERLICHTING				
7075	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
707510	Verpl. verlichtingsobject lph 3,5 m paaltop (< 1,50m).	st	15,00V		
707520	Verpl. verlichtingsobject lph 3,5 m paaltop (> 1,50m).	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
709	DIVERSEN OPENBARE VERLICHTING				
7093	<u>Testen installatie</u>				
709310	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR		N	
709320	Testen OVL-installatie.	EUR		N	
7095	<u>Meetrapporten en revisietekeningen</u>				
709510	Maken meetrapporten.	EUR		N	
709520	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN				
8011	<u>Afzettingen</u>				
801140	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8013	<u>Omleidingen</u>				
801310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
801320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
801330	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
801350	Toepassen omleidingsroute Westerstraat.	EUR		N	
802	BEREIKBAARHEID				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802120	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802130	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
8023	<u>Rijplaten</u>				
802320	Aanbrengen rijplaten t.b.v. tijdelijk parkeren.	EUR		N	
802330	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
802340	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
802350	Aanbrengen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid.	EUR		N	
802360	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
802370	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot, grond.	EUR		N	
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot, grond.	EUR		N	
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot, grond.	EUR		N	
803040	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot/ketenterrein.	EUR		N	
803050	Instandhouden tijdelijk opslagdepot/ketenterrein.	EUR		N	
803060	Verwijderen tijdelijk opslagdepot/ketenterrein.	EUR		N	
804	BOUWHEKKEN				
804010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
804020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
804030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
805	MEET- EN UITZETWERKZAAMHEDEN				
8051	<u>Meetwerkzaamheden</u>				
805110	Bouwkundige vooropname bebouwde omgeving.	EUR		N	
805120	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
805130	Plaatsen trillingsmeter.	st	1,00V		
805140	Verplaatsen trillingsmeter.	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8052	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
805210	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
805220	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
806	MAATREGELEN BESCHERMEN BOMEN				
806010	Opstellen werkplan bomen.	EUR		N	
807	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8071	<u>Inzetten personeel</u>				
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00V		
807130	Inzetten werknemer, koppel verkeersregelaars.	uur	16,00V		
8073	<u>Inzetten materieel</u>				
807320	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
807330	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
807340	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00V		
808	ALGEMEEN				
8081	<u>Werkplan</u>				
808110	Opstellen werkplan.	EUR		N	
808120	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
808130	Uitwerken BLVC-plan.	EUR		N	
808140	Uitvoeren BLVC-plan.	EUR		N	
8085	<u>Informatievoorziening</u>				
808510	Opstellen communicatie plan.	EUR		N	
808520	Uitvoeren communicatie plan.	EUR		N	
808530	Toepassen De Bouwapp.	mnd	11,00V		
8087	<u>Coördinatieverplichting</u>				
808710	Coördinatieverplichting nutsbedrijven.	EUR		N	
8089	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	week	48,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	KLIC-melding.	EUR		N	
910070	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost maatregelen conform werkplan bomen.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost.bereikbaarheid Kwekerij Boon.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost leveranties passtenen achterpaden/stegen.	EUR	1.000,00V		
950050	Stelpost aanpassen drainaansluiting.	EUR	1.500,00V		
950060	Stelpost leveren en aanbrengen langere palen t.b.v. fundering overstortputten	EUR	1.000,00V		
950070	Stelpost herstellen bestaand groen.	EUR	1.500,00V		
950080	Stelpost toe te passen omleidingen.	EUR	7.000,00V		
950090	Stelpost duurzaamheid.	EUR	825,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				