

SNB Moerdijk

Hoofd Proces Parameters

Rev. 18.10.2024

Slibkarakteristiek, gemiddeld, per lijn

Aangeleverde hoeveelheid	kg / h	13.400
Zamenstelling		
Droge stofgehalte	%	24
Asgehalte in droge stof	%	35
Organisch gehalte van droge stof	%	65
Stookwaardes		
LHV van organische stof	MJ / kg org	22
LHV van droge stof	MJ / kg ds	13,6
LHV van slibkoek	MJ / kg	1,32

Stoomparameters

Ketel 2&3 (per ketel)		
warmte aan water en stoom	MW	7,4
stoom temperatuur	°C	450
stoomdruk	bar g	60
Ketel 1&4 (nu, per ketel)		
warmte aan water en stoom	MW	7,3
stoomdruk, verzadigde stoom	bar g	10

Voedingwater

Temperatuur in tank	°C	105
---------------------	----	-----

LD- Stoombalk

verzadigde stoom	bar g	3,1
------------------	-------	-----

Rookgastemperaturen

Uit ketel, in E-Filter	°C	ca. 205 - 210
------------------------	----	---------------