

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	T&F Klasse				
010010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
010020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
1	ONDERDEEL 1 - Merum-Solvay				
100	Algemene werkzaamheden				
100010	Meetwerkzaamheden op land (inmeting).	EUR		N	
100020	Meetwerkzaamheden op land (tussenmetingen).	EUR		N	
100030	Meetwerkzaamheden op land (uitmeting).	EUR		N	
100040	Maken starttekeningen.	EUR		N	
100050	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
110	Vorbereidende werkzaamheden				
110020	Toepassen verkeersborden 'uitrit werkverkeer'.	st	2,00	N	
110030	Toepassen waarschuwbord	st	2,00	N	
110050	Verwijderen afrastering.	m	430,00	V	
110060	Verwijderen betonbuis.	m	6,00	V	
110100	Verwijderen in mortel gelegde natuursteen.	m2	40,00	V	
110150	Verwijderen bomen (0,3 tot 0,5m).	st	7,00	V	
110160	Verwijderen bomen (0,5 tot 1,0m).	st	6,00	V	
120	Grondwerk				
121	Vorbereidend grondwerk				
121010	Maaien bermen en taluds.	are	177,00	V	
121120	Frezen (terrein ophoging).	are	90,00	V	
122	Grond ontgraven				
122010	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	1.100,00	V	
122020	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	1.650,00	V	
122040	Grond ontgraven en afvoeren (klasse NT)	m3	13.150,00	V	
123	Grond verwerken				
123010	Egaliseren.	are	54,23	V	
123020	Grond verwerken in bekleding	m3	1.800,00	V	
123030	Grond verwerken in bekleding	m3	820,00	V	
123040	Grond verwerken in bekleding	m3	13.150,00	V	
123060	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot	m3	2.750,00	V	
123070	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 1).	m2	860,00	V	
123080	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 1).	m2	1.725,00	V	
123090	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 2).	m2	840,00	V	
123100	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 2).	m2	1.210,00	V	
123110	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 3).	m2	1.160,00	V	
123120	Verdichten grond (1:1 klei erosieklasse 3)	m2	1.160,00	V	
123130	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 3).	m2	7.680,00	V	
123150	Verdichten grond (1:10-1:50 hum. leemh. grond).	m2	4.600,00	V	
123160	Verdichten grond (1:3 hum. leemh. grond).	m2	1.932,00	V	
13	Verhardingen				
130	verwijderen verhardingen en funderingen				
130010	Verwijderen funderingslaag (weg halfverharding).	m2	720,00	V	
130020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	28,00	V	
130030	Opbreken betonbanden.	m	22,00	V	
130040	Verwijderen funderingslaag.	m2	28,00	V	
130050	Vervoeren granulair materiaal	ton	415,50	V	
131	Aanbrengen verhardingen en funderingen				
131010	Profileren cunet onderhoudspaden	are	28,10	V	
131020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	1.200,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131030	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	2.820,00 V		
131040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	36,00 V		
131050	Aanbrengen straatlaag.	m2	36,00 V		
131060	Aanbrengen betontegels.	m2	36,00 V		
131070	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	7,20 V		
142	Uit- en instroomvoorzieningen				
142010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,50 V		
142020	Aanbrengen straatlaag.	m2	8,50 V		
142030	Aanbrengen prefab uitstroombak met vuilrooster	st	1,00 V		
142040	Grond verwerken in bekleding.	m3	1,50 V		
142050	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m2	5,29 V		
142060	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m2	22,00 V		
142070	Leveren en aanbrengen putdeksel	st	1,00 V		
142080	Aanbrengen gewapende betonbuis -plaatstalen kern.	m	6,00 V		
16	zaaien en planten				
160010	Eggen.	are	191,00 V		
160020	Zaaien.	are	191,00 V		
160030	Maken plantgat.	st	14,00 V		
160040	Planten van bomen.	st	14,00 V		
160050	Opnemen, inkuilen en herplanten haag	m	130,00 V		
17	Inrichting				
170010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	176,00 V		
170020	Aanbrengen puntdraad.	m	880,00 V		
170030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	440,00 V		
170040	Aanbrengen hek.	st	3,00 V		
170050	Leveren palen	st	88,00 V		
170060	Leveren palen	st	70,00 V		
2	ONDERDEEL 2 - Brachterbeek				
200	Algemene werkzaamheden				
200010	Meetwerkzaamheden op land (inmeting)	EUR		N	
200020	Meetwerkzaamheden op land (tussenmetingen)	EUR		N	
200030	Meetwerkzaamheden op land (uitmeting)	EUR		N	
200040	Maken starttekeningen	EUR		N	
200050	Maken revisietekeningen	EUR		N	
200060	Uitzetting	EUR		N	
210	Vorbereidende werkzaamheden				
210020	Toepassen verkeersborden 'uitrit werkverkeer'.	st	2,00 N		
210030	Toepassen waarschuwingsbord	st	2,00 N		
210050	Verwijderen afrastering.	m	1.160,00 V		
210060	Verwijderen betonbuis (7m).	m	7,00 N		
210070	Verwijderen betonbuis (6m).	m	6,00 N		
210080	Verwijderen afsluiter	st	1,00 V		
210090	Verwijderen instroombak	st	1,00 V		
210140	Verwijderen afrastering.	m	200,00 V		
210150	Verwijderen bomen.	st	16,00 V		
210160	Verwijderen bomen.	st	27,00 V		
210170	Verwijderen begroeiing.	are	57,00 V		
210180	Verwijderen hek.	st	2,00 V		
220	Grondwerk				
221	Vorbereidend grondwerk				
221010	Maaaien bermen en taluds.	are	186,00 V		
221120	Frezen.	are	186,00 V		
221130	Opschonen watergang.	m	75,00 V		
221140	Graven proefsleuf.	m	75,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	Grond ontgraven uit dijklichaam oost en west				
222010	Grond ontgraven en vervoeren	m3	6.600,00	V	
222020	Grond verwerken in depot.	m3	8.860,00	V	
223	Grond verwerken in dijklichaam Brachterbeek oost				
223010	Grond verwerken in bekleding	m3	7.300,00	V	
223020	Grond verwerken in bekleding	m3	2.580,00	V	
223040	Grond verwerken in bekleding	m3	2.580,00	V	
223050	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	6.280,00	V	
223060	Grond verwerken in grondlichaam	m3	225,00	V	
223070	Verdichten grond (vlak klei erosieklasse 3)	m2	60,00	V	
223080	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 3).	m2	130,00	V	
223090	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 1).	m2	4.000,00	V	
223100	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 1).	m2	6.000,00	V	
223110	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 2).	m2	2.390,00	V	
223120	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 2).	m2	4.050,00	V	
223130	Verdichten grond (zand).	m2	3.000,00	V	
223140	Verdichten grond (1:3 humeuze leemh. grond).	m2	2.180,00	V	
223150	Verdichten grond (1:20 humeuze leemh. grond).	m2	3.020,00	V	
2232	<u>ontgraven grond watergangen oost</u>				
223210	Grond ontgraven en vervoeren	m3	35,00	V	
223220	Profilieren van oppervlakken.	m2	82,00	V	
224	Grondwerk dijklichaam Brachterbeek west				
2241	<u>Ontgraven grond</u>				
224110	Grond ontgraven en vervoeren naar depot	m3	385,00	V	
224120	Grond ontgraven en vervoeren naar depot	m3	1.660,00	V	
224130	Grond ontgraven en vervoeren naar depot	m3	180,00	V	
2242	<u>Aanbrengen grond</u>				
224210	Grond verwerken in bekleding	m3	2.300,00	V	
224220	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	2.580,00	V	
224230	Grond verwerken in bekleding	m3	300,00	V	
224240	Grond verwerken in bekleding	m3	160,00	V	
224250	Verdichten grond (1:5 klei erosieklasse 1).	m2	380,00	V	
224260	Verdichten grond (1:3-1:6 klei erosieklasse 3).	m2	5.200,00	V	
224270	Verdichten grond (1:3-1:6 klei humeuze leemh gr)..	m2	5.200,00	V	
224280	Verdichten grond (1:3-1:5 klei erosieklasse 2).	m2	380,00	V	
224290	Aanbrengen geprefabriceerde bentonietmat	m2	600,00	V	
23	Verhardingen				
230	verwijderen verhardingen, funderingen en muren				
230010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	V	
230020	Opbreken betonbanden.	m	35,00	V	
230070	Verwijderen funderingslaag (half verharde weg).	m2	1.338,00	V	
230080	Zagen verharding.	m	14,00	V	
230090	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	6,00	V	
230100	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	585,00	V	
230110	Onderzoek asfaltkwaliteit	EUR		N	
230120	Verwijderen funderingslaag.	m2	350,00	V	
230130	Verwijderen bestorting.	ton	58,00	V	
230140	Opnemen en herplaatsen betonwand	st	1,00	V	
230150	Verwijderen coupure	ton	9,50	V	
230160	Vervoeren granulair materiaal	ton	937,00	V	
231	Aanbrengen verhardingen en funderingen				
231010	Profilieren cunet onderhoudspaden	are	56,00	V	
231020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	5.400,00	V	
231030	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	5.550,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231070	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	36,00 V		
231080	Aanbrengen straatlaag.	m2	36,00 V		
231090	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	9,00 V		
231110	Grond verwerken in bekleding.	m3	175,00 V		
231120	Afwerken zandbed.	m2	350,00 V		
231130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	350,00 V		
231140	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	53,00 V		
231150	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	35,00 V		
231160	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	29,00 V		
231170	Aanbrengen kleeflaag op onder en tussenlaag.	m2	700,00 V		
241	Aansluiting duiker				
241030	Leveren staal t.b.v. staalconstructies.	set	1,00 V		
241050	Transporteren en monteren staalconstructies.	st	4,00 N		
241070	Grond verwerken in bekleding.	m3	4,00 V		
241080	Aanbrengen lasverbindingen	m	4,40 V		
241090	Demonteren terugslagklep	st	1,00 N		
241100	Monteren terugslagklep	st	1,00 N		
241120	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00 V		
242	Uit- en instroomvoorzieningen				
242010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	5,00 V		
242020	Aanbrengen straatlaag.	m2	5,00 V		
242030	Aanbrengen prefab uitstroombak	st	1,00 V		
242040	Aanbrengen prefab uitstroombak	st	1,00 V		
242050	Toepassen bekisting rechthoekige kolom.	m2	1,80 V		
242060	Aanstorten leiding bij uitstroombakken	st	2,00 V		
242070	Grond verwerken in bekleding (klei erosiekl. 3).	m3	0,25 N		
242080	Grond verwerken in bekleding (zand).	m3	36,00 V		
242090	Afwerken zandbed.	m2	72,00 V		
242100	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	72,00 V		
242110	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	18,00 V		
242120	Aanbrengen geotextiel op talud.	m2	100,00 V		
242130	Aanbrengen granulaire filterlaag boven water.	ton	18,00 V		
242140	Aanbrengen bestorting.	ton	77,00 V		
242150	Aanbrengen taludbuis van beton.	st	1,00 V		
25	Bemalingen				
250010	Aanbrengen in standhouden en verwijderen open bema	EUR	N		
250040	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00 V		
250050	Verwijderen dam.	st	2,00 V		
26	Inzaaien				
260010	Eggen.	are	235,00 V		
260020	Zaaien.	are	235,00 V		
27	Inrichting				
270010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	960,00 V		
270020	Aanbrengen puntdraad.	m	2.000,00 V		
270030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	1.000,00 V		
270040	Aanbrengen hek.	st	2,00 V		
270050	Aanbrengen hek.	st	1,00 N		
270060	Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering.	st	43,00 V		
270070	Aanbrengen hor. buis, en puntdraad.	m	128,00 V		
270080	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	128,00 V		
270090	Verwijderen objecten straatmeubilair	EUR	N		
29	NAZORG GROENVOORZIENING				
290010	Maaien grasveld.	are	235,00 V		
3	ONDERDEEL 3 - Aasterberg				
30	Algemene werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300010	Meetwerkzaamheden op land (inmeting)	EUR		N	
300020	Meetwerkzaamheden op land (tussenmetingen)	EUR		N	
300030	Meetwerkzaamheden op land (uitmeting)	EUR		N	
300040	Maken starttekeningen	EUR		N	
300050	Maken revisietekeningen	EUR		N	
300060	Uitzetting	EUR		N	
31	Voorbereidende werkzaamheden				
310020	Toepassen verkeersborden 'uitrit werkverkeer'.	st	2,00	N	
310030	Toepassen waarschuwbord	st	2,00	N	
310050	Verwijderen afrastering.	m	305,00	V	
310060	Verwijderen hek.	st	2,00	V	
310100	Verwijderen betonbuis.	m	6,50	V	
310130	Verwijderen bomen (tot 0,2m).	st	37,00	V	
310140	Verwijderen bomen (0,2-0,3m).	st	6,00	V	
310150	Verwijderen bomen (0,3-0,5m).	st	7,00	V	
310160	Verwijderen bomen (0,5-1,0m).	st	7,00	V	
310170	Verwijderen begroeiing.	are	8,75	V	
32	Grondwerk				
321	Voorbereidend grondwerk				
321010	Maaien bermen en taluds.	are	36,30	V	
321120	Frezen.	are	36,30	V	
322	Grond ontgraven uit dijklichaam				
322010	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	1.100,00	V	
325	Grond verwerken in dijklichaam				
325110	Grond verwerken in greppel.	m3	625,00	V	
325120	Grond verwerken in bekleding.	m3	730,00	V	
325130	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 3).	m2	1.050,00	V	
325160	Verdichten grond (1:12 klei erosieklasse 3).	m2	2.050,00	V	
325180	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	1.100,00	V	
325190	Verdichten grond (1:3 hum. leemh. grond).	m2	1.050,00	V	
325200	Verdichten grond (1:12 hum. leemh. grond)..	m2	2.050,00	V	
33	Verhardingen				
330010	Profilieren cunet onderhoudspaden	are	6,75	V	
330020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	120,00	V	
330030	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	675,00	N	
34	Inzaaien				
340010	Egaliseren.	are	8,75	V	
340020	Eggen.	are	38,75	V	
340030	Zaaien.	are	38,75	V	
35	Inrichting				
350010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	84,00	V	
350020	Aanbrengen puntdraad.	m	350,00	V	
350030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	175,00	V	
350040	Aanbrengen hek (nieuw).	st	4,00	V	
350050	Aanbrengen hek (vrijgekomen).	st	2,00	N	
39	Nazorg groenvoorziening				
390010	Maaien grasveld.	are	64,00	V	
4	ONDERDEEL 4 - Geulle aan de Maas				
40	Dijkvak 7 en 11				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400	Algemene werkzaamheden				
400010	Meetwerkzaamheden op land (inmeting)	EUR		N	
400020	Meetwerkzaamheden op land (tussenmetingen)	EUR		N	
400030	Meetwerkzaamheden op land (uitmeting)	EUR		N	
400040	Maken starttekeningen	EUR		N	
400050	Maken revisietekeningen	EUR		N	
400060	Uitzetting	EUR		N	
410	Voorbereidende werkzaamheden				
410020	Toepassen verkeersborden 'uitrit werkverkeer'.	st	2,00	N	
410030	Toepassen waarschuwingsbord	st	2,00	N	
410050	Verwijderen afrastering.	m	550,00	V	
410060	Verwijderen hek.	st	1,00	V	
420	Grondwerk				
421	Voorbereidend grondwerk				
421010	Maaien bermen en taluds.	are	48,00	V	
421120	Frezen.	are	48,00	V	
422	Grond ontgraven uit dijklichaam				
422010	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	1.420,00	V	
423	Grond verwerken in dijklichaam				
423010	Grond verwerken in bekleding	m3	1.665,00	V	
423020	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	1.700,00	V	
423130	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 3).	m2	1.280,00	V	
423150	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 3).	m2	1.865,00	V	
423170	Verdichten grond (1:3 hum. leemh. grond).	m2	1.400,00	V	
423190	Verdichten grond (1:20 hum. leemh. grond).	m2	2.000,00	V	
424	Grondwerk nabij pompopstelplaats				
424010	Grond ontgraven vervoeren en verwerken.	m3	250,00	V	
424030	Verdichten grond.	m2	450,00	V	
424040	Grond ontgraven vervoeren en verwerken.	m3	375,00	V	
424050	Grond verwerken in te dempen watergang.	m3	375,00	V	
424060	Profilieren van oppervlakken.	m2	46,00	V	
424090	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	120,00	V	
424100	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	120,00	V	
424110	Verdichten grond.	m2	400,00	V	
43	Verhardingen				
430010	Profilieren cunet onderhoudspaden	are	3,50	V	
430030	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.330,00	N	
430050	Opnemen en herplaatsen betonplaten incl fundering	EUR		N	
430060	Verwijderen muur natuursteen.	m2	25,00	V	
44	kwelscherm				
440	Damwand				
440010	Aanbrengen stalen damwand.	m	118,00	V	
440020	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00	V	
440030	Aanbrengen stalen hoekplank.	st	3,00	V	
441	Aansluiting duiker				
441010	Maken sparing in damplanken.	st	1,00	V	
441020	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies.	EUR		N	
441030	Leveren staal t.b.v. staalconstructies.	set	1,00	V	
441040	Maken en samenstellen staalconstructies.	st	1,00	N	
441050	Doorbranden stalen buisleiding	m	2,20	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441060	Aanbrengen buisleidingen	m	8,00	V	
441070	Transporteren en monteren staalconstructies.	st	2,00	N	
441080	Aanbrengen lasverbindingen	m	4,40	V	
441090	Demonteren terugslagklep	st	1,00	N	
441100	Monteren terugslagklep	st	1,00	N	
441120	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00	V	
442	Uitstroomvoorzieningen				
442010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	5,00	V	
442020	Aanbrengen straatlaag.	m2	5,00	V	
442030	Grond verwerken in bekleding.	m3	0,25	N	
442050	Aanbrengen prefab uitstroombak.	st	1,00	N	
442060	Grond verwerken in bekleding.	m3	33,50	V	
442070	Afwerken zandbed.	m2	67,00	V	
442080	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	67,00	V	
442090	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	15,50	V	
442100	Aanbrengen geotextiel op talud.	m2	310,00	V	
442110	Aanbrengen granulaire filterlaag boven water.	ton	56,00	V	
442120	Aanbrengen bestorting.	ton	120,00	V	
45	Bemalingen				
450010	Aanbrengen in standhouden en verwijderen open bema	EUR		N	
450030	Aanbrengen dam in watergang.	st	2,00	V	
450040	Verwijderen dam.	st	2,00	V	
46	Inzaaien				
460010	Eggen.	are	34,00	V	
460020	Zaaien.	are	34,00	V	
47	Inrichting				
470010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	120,00	V	
470020	Aanbrengen puntdraad.	m	600,00	V	
470030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	300,00	V	
470040	Aanbrengen hek.	st	2,00	V	
470050	Aanbrengen hek.	st	1,00	V	
49	NAZORG GROENVOORZIENING				
490010	Maaien grasveld.	are	34,00	V	
50	Dijkvak 2 t/m/6, 9 en 10.				
500	Algemene werkzaamheden				
500010	Meetwerkzaamheden op land (inmeting)	EUR		N	
500020	Meetwerkzaamheden op land (tussenmetingen)	EUR		N	
500030	Meetwerkzaamheden op land (uitmeting)	EUR		N	
500040	Maken starttekeningen	EUR		N	
500050	Maken revisietekeningen	EUR		N	
500060	Uitzetting	EUR		N	
51	Vorbereidende werkzaamheden				
510020	Toepassen verkeersborden 'uitrit werkverkeer'.	st	2,00	N	
510030	Toepassen waarschuwingsbord	st	2,00	N	
510050	Verwijderen afrastering.	m	2.700,00	V	
510060	Verwijderen hek.	st	4,00	V	
510120	Verwijderen begroeiing.	are	135,00	V	
510130	Verwijderen bomen (tot 0,2).	st	148,00	V	
510150	Verwijderen bomen (0,3 tot 0,5).	st	3,00	V	
510160	Verwijderen bomen (0,5-1,0).	st	8,00	V	
52	Grondwerk				
521	Vorbereidend grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521010	Maaian bermen en taluds.	are	313,00	V	
521120	Frezen.	are	313,00	V	
522	Grond ontgraven uit dijklichaam				
522010	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	9.400,00	V	
522020	Grond ontgraven vervoeren en verwerken in depot.	m3	1.100,00	V	
522030	Grond ontgraven vervoeren en verwerken uit depot.	m3	10.500,00	V	
523040	Verdichten grond (1:3 hum leemh. grond)	m2	8.400,00	V	
523050	Verdichten grond (>1:3 hum leemh. grond)	m2	12.600,00	V	
525	Grond verwerken in dijklichaam				
5251	<u>Dijkvak 2</u>				
525100	Grond verwerken in bekleding	m3	1.800,00	V	
525110	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 1).	m2	1.500,00	V	
525130	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 1).	m2	2.000,00	V	
525150	Grond verwerken in bekleding	m3	1.350,00	V	
525160	Verdichten grond (1:3 klei erosieklasse 2).	m2	1.500,00	V	
525180	Verdichten grond (1:20 klei erosieklasse 2).	m2	2.000,00	V	
5252	<u>Dijkvak 3</u>				
525220	Grond verwerken in bekleding	m3	1.050,00	V	
525230	Verdichten grond (1:3 klei/leem).	m2	1.500,00	V	
525250	Verdichten grond (1:20 klei/leem).	m2	2.100,00	V	
5253	<u>Dijkvak 4</u>				
525320	Grond verwerken in bekleding	m3	1.150,00	V	
525330	Verdichten grond (1:3 klei/leem).	m2	1.890,00	V	
525350	Verdichten grond (1:20 klei/leem).	m2	3.760,00	V	
5254	<u>Dijkvak 5</u>				
525420	Grond verwerken in bekleding	m3	3.700,00	V	
525430	Verdichten grond (1:3 klei/leem).	m2	1.800,00	V	
525450	Verdichten grond (1:20 klei/leem).	m2	2.850,00	V	
5256	<u>Dijkvak 9</u>				
525620	Grond verwerken in bekleding	m3	250,00	V	
525630	Verdichten grond (1:3-1:4 klei/leem).	m2	450,00	V	
525650	Verdichten grond (1:20 klei/leem).	m2	900,00	V	
5257	<u>Dijkvak 10</u>				
525720	Grond verwerken in bekleding	m3	400,00	V	
525730	Verdichten grond (1:3 klei/leem).	m2	450,00	V	
525750	Verdichten grond (1:20 klei/leem).	m2	750,00	V	
53	Verhardingen				
530	verwijderen verhardingen en funderingen				
530070	Verwijderen funderingslaag (half verharde weg).	m2	250,00	V	
530080	Zagen verharding.	m	3,50	V	
530090	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	3,00	V	
530100	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	V	
530110	Onderzoek asfaltkwaliteit	EUR		N	
530120	Verwijderen funderingslaag.	m2	100,00	V	
530130	Vervoeren granulair materiaal	ton	196,00	V	
531	Aanbrengen verhardingen en funderingen				
531010	Profileren cunet onderhoudspaden	are	77,50	V	
531020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	2.100,00	V	
531040	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	7.750,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531110	Grond verwerken in bekleding.	m3	50,00	V	
531120	Afwerken zandbed.	m2	100,00	V	
531130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	100,00	V	
531140	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	15,10	V	
531150	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	10,00	V	
531160	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	7,50	V	
531170	Aanbrengen kleeflaag op onder en tussenlaag.	m2	200,00	V	
54	Inzaaien				
540010	Eggen.	are	354,00	V	
540020	Zaaien.	are	354,00	V	
55	Inrichting				
550010	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	3.240,00	V	
550020	Aanbrengen puntdraad.	m	13.440,00	V	
550030	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	6.750,00	V	
550040	Aanbrengen hek (nieuw).	st	2,00	V	
550050	Aanbrengen hek (vrijgekomen).	st	4,00	V	
59	NAZORG GROENVOORZIENING				
590010	Maaien grasveld.	are	354,00	V	
8	Werk van algemene aard				
810	Tijdelijke maatregelen				
810010	Toepassen tijdelijk hekwerk	m	1.000,00	V	
810020	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
810030	Opstellen Calamiteitenplan	EUR		N	
811	Communicatie				
811010	Organiseren wekelijkse inloopmiddag	wk	32,00	V	
811020	Communicatie ondersteuning O.G.	EUR		N	
812	Directiebehoeften				
812010	Gebruik keet.	wk	32,00	V	
812020	Ter beschikking stellen laptop.	EUR		N	
820	Ter beschikking stellen materieel				
820010	T.b.s. wiellader.	uur	100,00	V	
820020	T.b.s. hydraulische graafmachine (>1m3).	uur	100,00	V	
820030	T.b.s. hydraulische graafmachine (>2m3).	uur	100,00	V	
820040	T.b.s. vrachtauto.	uur	180,00	V	
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821050	T.b.s. werknemer.	uur	150,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Inrichting en opruimen depot EUR				
910040	Car verzekering EUR				
910050	Partijkeuringen EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	2.500,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	30.000,00	V	
950040	Stelpost.	EUR	60.000,00	V	
950050	Stelpost.	EUR	33.000,00	V	
950060	Stelpost.	EUR	1.500,00	V	
950070	Stelpost.	EUR	420.000,00	V	
950080	Stelpost.	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				