



Modelovereenkomst inzake de verwerking van grof huishoudelijk restafval

Partijen,

1. De gemeente Barneveld, gevestigd te Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld. Hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger). Hierna te noemen 'Opdrachtgever'.
2. De gemeente Ede, gevestigd te Bergstraat 4, 6711 DD Ede. Hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger). Hierna te noemen 'Opdrachtgever'.
3. De gemeente Nijkerk, gevestigd te Van 't Hoffstraat 24, 3863 AX Nijkerk. Hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger). Hierna te noemen 'Opdrachtgever'.
4. De gemeente Scherpenzeel, gevestigd te Stationsweg 389a, 3925 CC Scherpenzeel. Hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger). Hierna te noemen 'Opdrachtgever'.
5. De gemeente Wageningen, gevestigd te Markt 22, 6701 CZ Wageningen. Hierbij vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger). Hierna te noemen 'Opdrachtgever'.

en

6. de firma (naam firma), hierna te noemen "Opdrachtnemer", gevestigd te (plaats), (KvK nummer) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger), hierna te noemen "Opdrachtnemer".

Overwegende:

- dat het grof huishoudelijk restafval (GHA) dat vrijkomt uit de gemeenten die aangesloten zijn bij Opdrachtgever, in opdracht van Opdrachtgever dient te worden gesorteerd en verwerkt in een daartoe gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallatie;
- dat Opdrachtgever daartoe op <DATUM> een Europese aanbestedingsprocedure is gestart
- dat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft dit GHA te ontvangen en te verwerken en op DD-MM-JJJJ een Inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de uitvoering van de door Opdrachtgever uitgeschreven opdracht;
- dat Opdrachtgever de opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegund en dat partijen thans de gemaakte afspraken in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen als volgt;



Artikel 1 Definities afval en opdracht

1. Op deze Overeenkomst zijn de Definities van toepassing zoals vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten behorende bij de Europese aanbesteding voor verwerking van restafval d.d. XXXXXX met kenmerk XXXXX.
2. Opdrachtgever verbindt zich aan Opdrachtnemer om al het GHA dat resteert na sortering van het grof huishoudelijk afval (GHA) dat huis-aan-huis is ingezameld of naar de milieustraat is gebracht door inwoners, te laten verwerken bij de Opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt zich niet aan absolute hoeveelheden.
3. Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent het scheiden van het huis-aan-huis ingezamelde GHA. Daarnaast dient Opdrachtnemer andere goed scheidbare en goed herbruikbare stromen zoveel als redelijkerwijs mogelijk uit het GHA te halen. Denk hierbij aan (niet uitputtend) metalen, A/B-hout en harde kunststoffen.
4. Opdrachtgever zal in november van ieder jaar aan Opdrachtnemer de geschatte hoeveelheid afval voor het komende jaar mededelen.
5. Opdrachtnemer is gehouden het door Opdrachtgever aangeboden afval af te nemen, mits het aangeboden afval voldoet aan eventuele acceptatievoorwaarden die opgesteld zijn conform artikel 4 van deze overeenkomst.
6. Indien er gedurende de looptijd van deze Overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen of er zich anderszins omstandigheden voordoen die van zodanig aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst niet kan worden verlangd, dan zullen partijen in overleg treden over aanpassing van deze overeenkomst.

7. Opdrachtnemer is er zich van bewust en verklaart zich ermee akkoord dat:
 - gemeenten die gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst toetreden tot de Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder de voorwaarden zoals in deze overeenkomst bepaald, voor zover de toename van de totale hoeveelheid afval van de Opdrachtgever minder is dan 30%;
 - de Opdrachtgever en de in haar deelnemende gemeenten gerechtigd zijn en blijven organisatorische en beleidsmatige veranderingen door te voeren waardoor de omvang van de gevraagde prestaties tijdens Opdrachtnemer tussentijds kunnen worden bijgesteld.
8. Voor afval van de gemeente Scherpenzeel geldt het volgende:
 - Momenteel wordt de milieustraat van de gemeente Scherpenzeel geëxploiteerd door een private marktpartij. Deze wordt tevens eigenaar van de afvalstromen waaronder GHA.
 - Indien de overeenkomst met deze private exploitant afloopt dan ligt het eigendom van de afvalstromen, waaronder GHA, weer bij de gemeente Scherpenzeel.
 - Indien deze situatie zich voordoet laat de gemeente Scherpenzeel haar GHA verwerken onder de condities zoals bepaald in deze overeenkomst.
 - De gemeente Scherpenzeel maakt een dergelijke wijziging uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend aan Opdrachtnemer.

Artikel 2 Verplichtingen van Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst als een goede Opdrachtnemer uitvoering te geven aan de werkzaamheden zoals omschreven in deze overeenkomst:
 - Verwerking van het grof huishoudelijk restafval
 - Sortering van het huis-aan-huis grof huishoudelijk afval

(specifieke eisen, zie overeenkomstbijlage A)
2. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van alle relevante vergunningen die vereist zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en is gehouden zowel de toepasselijke wet- en regelgeving als de voorschriften uit relevante vergunningen na te leven.



3. Opdrachtnemer biedt werkgelegenheid aan personen met een kwetsbare arbeidspositie en is minimaal in het bezit van de PSO trede 1 erkenning, of gelijkwaardig, of is bereid conform deze erkenning te handelen en de erkenning PSO trede 1 ingang te zetten binnen 6 maanden na aanvang van deze overeenkomst.
4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een audit op de betreffende verwerkingslocatie(s) van Opdrachtnemer uit te voeren welke tot doel heeft om naleving van overeengekomen afspraken, wettelijke regelingen/voorschriften, productieomstandigheden en duurzaamheidsprestaties te toetsen. Opdrachtgever zal de informatie uit de audit discreet behandelen. Opdrachtnemer verleent haar medewerking aan de audit. Corrigerende en Preventieve maatregelen volgend uit de audit, zullen door Opdrachtnemer voorgesteld worden en door de Opdrachtgever beoordeeld en bij goedkeuring geaccordeerd.

Opdrachtgever zal de auditor aanleveren en betalen. Verder zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen kosten op elkaar verhalen rondom de audit.
5. Alle aanvullende toekomstige (werk)afspraken worden schriftelijk vastgesteld en maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 april 2025 tot en met 31 maart 2029. Deze overeenkomst kan na het verstrijken van deze termijn met een éézijdige verlengingsoptie van 4 jaar en een tweede éézijdige verlengingsopties van 2 jaar worden verlengd.
2. De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd tenzij Opdrachtgever deze overeenkomst bij schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer heeft opgezegd tegen de einddatum van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van negen maanden.

Artikel 4 Eigendomsrecht, acceptatie en verwerking

1. Het eigendom en het risico van het door Opdrachtgever geleverde afval gaat over op Opdrachtnemer vanaf het moment van acceptatie op de overdrachtslocatie. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk (en dus aansprakelijk) voor de kwaliteit, samenstelling en/of calorische waarde van het restafval met dien verstande dat uitsluitend voor de eventuele aanwezigheid van lachgascilinder de regeling geldt als bedoeld in artikel 4.7. Het eigendom gaat niet over indien er geen acceptatie conform artikel 4.2 plaats vindt.

2. De verwerker verplicht zich de ontvangen partij onvoorwaardelijk te accepteren die vallen binnen de acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtnemer acceptatievoorwaarden stelt die:
 - verband houden met de op haar rustende wettelijke en vergunning technische verplichtingen;
 - beogen strijdigheid met de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te voorkomen;
 - binnen de branche gangbaar en algemeen geaccepteerd zijn.

3. Verwerker ontvangt een partij op de (contractueel afgesproken) overdrachtslocatie (een verwerkings- of overslaglocatie). Indien deze (deels) wordt afgekeurd, omdat deze buiten de overeengekomen acceptatiecriteria valt, worden de volgende acties opgestart:
 - de verwerker meldt een afkeur telefonisch én via e-mail aan de contactpersoon van de betreffende locatie van ontdoening binnen 4 kantooruren ná het wegen van een aanleverend voertuig. Na deze periode van 4 kantooruren wordt een vracht als geaccepteerd beschouwd.
 - de verwerker stuurt de e-mail naar het aangewezen e-mail adres van de betreffende locatie van ontdoening.
 - de e-mail bevat minimaal de volgende informatie:
 - beknopte omschrijving van de reden van afkeur;
 - inschatting van het aandeel vervuiling in procenten (gewicht) van de aangeleverde partij;
 - duidelijke foto('s) waarop de vervuiling c.q. reden van afkeur

- zichtbaar is;
 - duidelijke foto waarop het kenteken van het voertuig zichtbaar is;
 - afvalstroomnummer en weegbonnummer;
 - datum en tijdstip van ontvangst.
 - de verwerker biedt de mogelijkheid om, in overleg, een afgekeurde (deel-) partij voor maximaal 24 uur in quarantaine te houden. Dit geeft de bij Opdrachtgever aangesloten organisatie de mogelijkheid om vragen te stellen, aanvullende informatie op te vragen of zelf de partij te inspecteren. Verwerker en de bij Opdrachtgever aangesloten organisatie komen overeen hoe de afgekeurde partij alsnog afgevoerd/verwerkt gaat worden en de eventuele financiële consequenties hiervan.
 - De bij Opdrachtgever aangesloten organisatie behoudt zich het recht voor om niet geaccepteerde (deel-) partijen retour te halen voor alternatieve verwerking. In dat geval dient de partij door de verwerker geladen te worden.
 - De uiteindelijke oplossing mag pas worden uitgevoerd ná toestemming van de bij Opdrachtgever aangesloten organisatie. Alleen in het geval een afgekeurde partij voor direct gevaar voor mens, dier en omgeving zorgt, kan de verwerker direct actie ondernemen, om schade te voorkomen. Indien de bij Opdrachtgever aangesloten organisatie niet reageert binnen 4 kantooruren ná een melding van afkeur, dan mag de verwerker zelf een oplossing voor verwerking/afvoer van de afgekeurde partij in gang zetten.
 - De verwerker registreert alle ontvangen vrachten en voert een correcte administratie (conform de eisen zoals vastgelegd in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)
4. Indien een afkeur een financiële consequentie heeft in de vorm van bijvoorbeeld extra verwerkingskosten en/of afvoerkosten, dan dient dit duidelijk op een factuur vermeldt te worden. Hierbij wordt voor een afkeur een aparte factuurregel gehanteerd indien het een verzamelfactuur betreft.



5. Partijen die (deels) zijn afgekeurd worden, gelijk aan goedgekeurde partijen, vermeld op de maandelijks aan Opdrachtgever toe te sturen rapportage (dus inclusief ASN, Datum, Week, Weegbonnummer etc.). Hiertoe wordt verwezen naar de rapportage van grondstofstromen.
6. Aanvullend hierop geldt voor deze overeenkomst dat:
 - acceptatie door Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden indien Opdrachtgever niet binnen 4 kantooruren na ontvangst van het afval op de overdrachtslocatie en registratie van het afval gemotiveerd en schriftelijk per mail van Opdrachtnemer een bericht heeft ontvangen dat de betreffende gespecificeerde lading niet geaccepteerd is.
 - de acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer geen voorwaarden bevatten ten aanzien van de hoeveelheid, samenstelling en/of calorische waarde van het restafval.

Artikel 5 Financiële bepalingen

1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren tegen het verwerkingstarief van €X per ton restafval zoals tevens vermeld op de inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. (DD-MMMM-JJJJ) met aanbestedingsreferentienummer (nummer). De vermelde prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief btw en afvalstoffenbelasting (afkomstig uit wet milieubeheer) en CO₂-kosten. Buiten de afvalstoffenbelasting en CO₂-kosten zijn de verwerkingstarieven all-in en zijn alle aanvullende kosten verdisconteerd.
2. De tarieven worden voor het eerst op 1 januari 2026 en vervolgens jaarlijks per 1 januari als gevolg van loon- en prijspeilwijzigingen aangepast op basis van de navolgende regeling. De procentuele wijziging wordt op tienden nauwkeurig (één cijfer achter de komma) afgerond.
3. Bij het bepalen van de tariefaanpassing genoemd onder lid 2, zal gebruik worden gemaakt van door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verwerkingstarief wordt geïndexeerd op basis van onderstaande formule. Omdat kapitaallasten niet geïndexeerd mogen worden, wordt 25% van het oude tarief niet geïndexeerd.

De overige 75% wordt geïndexeerd op basis van publieke indexcijfers voor loonkosten (meegewogen voor 45%) en consumentenprijzen (meegewogen voor 55%).

$$NT = OT * (0,25 + 0,75 * (0,45 * \frac{a[nw]}{a[oud]} + 0,55 * \frac{b[nw]}{b[oud]}))$$

waarin:

- NT= nieuw tarief geldend voor het jaar van herziening
- OT= oude tarief (tarief voor herziening)
- a[nw]= het gemiddelde loonindexcijfer voor CAO lonen (sector particuliere bedrijven) van het voorgaande jaar.
- a[oud]= het loonindexcijfer voor CAO lonen (sector particuliere bedrijven) dat bij de vorige indexering is gebruikt als a[nw]. Bij de eerste indexering is a[oud] gelijk aan de index van maart 2024.
- b[nw] = het gemiddelde indexcijfer voor consumentenprijzen van het voorgaande jaar.
- b[oud] = het indexcijfer voor consumentenprijzen dat bij de vorige indexering is gebruikt als b[nw]. Bij de eerste indexering is b[oud] de index van maart 2024.

4. Opdrachtnemer zal een aanpassing van tarieven aan Opdrachtgever zo snel mogelijk bekend maken na publicatie van de CBS-indexcijfers. Indien de indexcijfers niet op tijd bekend zijn, kan Opdrachtnemer de indexatie tot uiterlijk 30 juni dit bekend maken. Opdrachtgever zal deze aanpassing goedkeuren mits de tariefaanpassingen overeenkomstig bovenstaande rekenmethodiek zijn uitgevoerd en op tijd zijn ingediend.
5. Opdrachtgever zal de CO₂-kosten betalen die voor haar aangeleverde restafval gelden. Het te betalen bedrag moet gebaseerd zijn op de CO₂-emissiefactor en biomassafractie van het aangeleverde restafval. De CO₂-emissiefactor en biomassafractie cijfers geldende gedurende de gehele contractperiode en kunnen niet wijzigen. De waardes zijn als volgt. Deze worden na de initiële contracttermijn opnieuw vastgesteld op basis van NEa-publicaties.



	HUISHOUDELIJK AFVAL = HRA, HDO EN AFGEKEURD PMD	GROFVUIL
Emissiefactor ton CO₂ per ton restafval (2023)	0,940	1,076
BIOMASSAFRACTIE (2023)	0,676	0,635

Voor de Nederlandse CO₂-heffing gelden op het moment van ondertekenen de volgende Nationale Reductiefactor (NRF) en CO₂-tarief:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
NRF	1,135	1,057	0,979	0,901	0,823	0,745	0,667
TARIEF	€67,4	€79,0	€90,9	€102,1	€113,6	€125,2	€136,7
EF	9	4	5	4	9	4	9

Op basis van bovenstaande gegevens, wordt de CO₂-heffing voor Nederlandse afvalverwerkers als volgt vastgelegd.

AFVALSOORT	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HRA, RDA, HDO EN AFGEKEURD PMD	€0	€0	€1,37	€3,94	€7,07	€10,37	€14,56
GHA	€0	€0	€1,77	€5,10	€9,14	€13,41	€18,82

Voor buitenlandse afvalverwerkers gelden de CO₂-kosten zoals opgegeven op het inschrijfformulier.

6. Op het moment dat de EU-ETS regeling wordt ingevoerd gelden de volgende bepalingen:
- Indien de netto te betalen heffing van het EU-ETS systeem lager is dan de op dat moment geldende netto CO₂-heffing, dan heeft de Opdrachtnemer geen aanvullende kosten in de praktijk en kan zij deze ook niet doorrekenen aan Opdrachtgever.
 - Indien de netto te betalen EU-ETS hoger is dan de op dat moment geldende netto CO₂-heffing, dan mag Opdrachtnemer de meerkosten doorberekenen aan Opdrachtgever.

7. Indien de Rijksoverheid aanpassingen doorvoert in de kengetallen die ten grondslag liggen aan de CO₂ heffing dan wordt dit op de navolgende wijze doorgevoerd in onderhavige overeenkomst. Het gaat hierbij om de volgende kengetallen:

- Emmissiefactor (CO₂) per ton afval
- Biomassafractie per ton afval
- Nationale reductiefactor
- CO₂ tarief per ton

Opdrachtnemer levert een open kostencalculatie aan vergelijkbaar met de proefberekening CO₂ kosten (bijlage I bij de aanbestedingsleidraad). Opdrachtgever heeft het recht de berekening voor te leggen aan een derde ter controle. De aanpassing gaat in vanaf het eerstvolgende kalenderjaar nadat de aangepaste CO₂ heffingskosten overeen zijn gekomen.

8. Opdrachtgever eist dat bodemassen nuttig worden toegepast en dat hier dus vermindering uit ontstaat voor de afvalstoffenbelasting. Opdrachtgever stelt het percentage bodemassen en metalen per ton restafval op 20%. Derhalve mag per ton aangeleverd restafval maximaal 80% van de afvalstoffenbelasting in rekening worden gebracht.

9. Indien de overheid in de toekomst richting de Opdrachtnemer nieuwe heffingen oplegt of bestaande heffingen aanpast of opheft, voor zover dit op het moment van het indienen van de inschrijving niet bekend was:

- is Opdrachtnemer gerechtigd deze heffingen of prijsstijgingen, nadat deze zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door Opdrachtgever, door te berekenen. De opdrachtgever zal zich redelijk opstellen,
- is Opdrachtgever gerechtigd om op redelijke wijze samen met Opdrachtnemer in overleg te treden over het aanpassen van de dienstverlening, ten behoeve van het verminderen van betreffende overheidsheffing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen hierbij besluiten om de dienstverlening en bijbehorende tarieven aan te passen.
- is Opdrachtnemer gehouden eventuele verlagingen of afschaffingen van heffingen in de tarieven te verwerken.

10. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de onderbouwing en de

berekening van kosten voor te leggen aan een onafhankelijk derde.

11. Opdrachtgever behoudt de eventuele inzamelvergoeding die zij ontvangt op basis van de aangeleverde hoeveelheden afval, conform Overeenkomsten op basis van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
12. Wanneer Opdrachtnemer (een deel van) de afvalverwerking niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer de organisatie en kosten voor haar rekening neemt ten aanzien van het aanvragen van de benodigde EVOA-kennisgeving en/of andere benodigde vergunningen ten behoeve van transport naar en/of verwerking van het afval in het buitenland.
13. Wanneer Opdrachtnemer (een deel van) de afvalverwerking niet op Nederlandse bodem laat plaatsvinden, garandeert Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer de kosten voor haar rekening neemt ten aanzien van de eventueel te betalen tol en/of overige extra kosten ten behoeve van transport naar de verwerkingslocatie in het buitenland.

Artikel 6 Betaling

1. De vergoeding die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, wordt berekend door het tarief en overeengekomen heffingen per ton afval (conform vermelding en indexering van artikel 5) te vermenigvuldigen met de aangevoerde hoeveelheid afval. Opdrachtnemer weegt de afvalhoeveelheden en rapporteert deze aan de Opdrachtgever conform artikel 14.
2. Facturatie wordt uitgevoerd conform **[facturatiegegevens worden in definitieve overeenkomst ingevoegd]**. Opdrachtnemer stuurt na elke week samen met de weekrapportage zoals bedoeld in artikel 14, lid 1 een (digitale) nota aan Opdrachtgever. Het notabedrag wordt berekend door middel van de werkelijk geleverde hoeveelheid afval van de vorige week maal de voor het betreffende jaar vastgestelde prijs per ton afval.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

- ~~1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van deze overeenkomst wordt geleden, tenzij die schade het gevolg is van grove schuld of~~

~~opzet van Opdrachtgever.~~

~~2.—Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door ingeschakelde derden wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst.~~

~~3.—Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle (rechts)vorderingen en aanspraken van derden (daaronder mede begrepen personen van wie zich Opdrachtgever en Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst bedienen), voortvloeiende uit door die derden geleden schade—in welke vorm dan ook—ten gevolge van of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Opdrachtgever.~~

4.1. Opdrachtnemer zal zich in voldoende mate verzekeren tegen haar contractuele en wettelijke aansprakelijkheden jegens Opdrachtgever. Deze verzekering dient te worden gesteld door een in de lidstaten van de EU gevestigde financiële instelling die over minimaal een A-rating beschikt volgens Standard en Poor's. Het minimaal verzekerde bedrag bedraagt €1.250.000 euro per gebeurtenis en €2.000.000 per kalenderjaar. Voorts zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage verlenen in het polisblad en eventueel een bijbehorend betalingsbewijs ten aanzien van de verzekeringspremies en/of daarvan aan de Opdrachtgever afschriften verstrekken.

5.2. De door de Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen tarieven te zijn inbegrepen.

6.3. Indien één van partijen door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van door die derde geleden schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zal de gedaagde partij zijn wederpartij onder de overeenkomst daarvan met bekwame spoed schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 8 Boetes

1. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst, en de Opdrachtnemer – na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor nakoming – niet binnen de gestelde termijn alsnog naleving van de overeenkomst weet te realiseren, verbeurt de

Opdrachtnemer een direct opeisbare boete ter grootte van €1.000 per overtreding vermenigvuldigt met het aantal kton (afgerond op kton met 1 decimaal achter de komma) dat Opdrachtgever over het meest recent afgesloten jaar heeft overgedragen aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 4. Dit bedrag is gemaximeerd op een cumulatief bedrag van €2.000 vermenigvuldigt met het aantal kton (afgerond op kton met 1 decimaal achter de komma) Opdrachtgever over het meest recent afgesloten jaar heeft overgedragen aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 4 per jaar. Het verbeuren van de boete laat het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de door Opdrachtgever geleden schade onverlet. De boete zal niet verbeurd worden indien sprake is van overmacht, in acht nemende artikel 9.1

Artikel 9 Tijdelijke niet-beschikbaarheid

1. Bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van het afvaltransport en/of de afvalverwerking waarvan de oorzaak is gelegen in omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer in overleg en ten genoegen van Opdrachtgever het door Opdrachtgever aangeboden afval voor een beperkte periode en binnen 24 uur op andere wijze (laten) afvoeren en be- of verwerken, waarbij de extra kosten voor rekening van Opdrachtnemer zijn. Hiervan uitgesloten is overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materiaal en/of voertuigen, te hoge of te lage waterstand, het wanpresteren van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeits- dan wel solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer brengt de tijdelijke stagnatie steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van Opdrachtgever.
3. Mocht het onverhoopt niet lukken de stagnatie op te lossen, dan is Opdrachtgever gerechtigd het door Opdrachtgever aangeboden afval op andere wijze (laten) transporteren en/of verwerken, waarbij de eventuele extra kosten c.q. minder opbrengsten voor rekening van Opdrachtnemer zijn.
4. Opdrachtnemer zal beschikken over een calamiteitenplan voor gevallen waarin zijn reguliere verwerkingsinstallatie door calamiteiten (tijdelijk) niet beschikbaar is. Dit calamiteitenplan dient te beschrijven op welke wijze Opdrachtnemer op eventuele calamiteiten inspeelt en bevat minimaal de volgende gegevens:
 - De locatie van de alternatieve aflever- en/of verwerkingslocatie (plaats waar

het afval in geval van calamiteiten gelost kan worden);

- De openingstijden van de alternatieve losplaats;
- De contactgegevens van de alternatieve losplaats;
- De eventueel reeds gemaakte afspraken met alternatieve verwerker(s).

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door Opdrachtnemer in verband met deze ontbinding geleden schade,
 - a) in geval van het faillissement van Opdrachtnemer of diens surséance van betaling wordt aangevraagd of ingeval van stillegging, liquidatie, beslagname op een aanmerkelijk deel van het eigen vermogen, overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtnemer indien Opdrachtgever in alle redelijkheid niet kan instemmen met voortzetting na de overname door een bepaalde derde;
 - b) indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar en materieel tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na daartoe door Opdrachtgever te zijn aangemaand alsnog correct nakomt.
2. Opdrachtgever is in de onder lid 1a en 1b genoemde gevallen tevens gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan de Opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van de Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Onderaanneming

1. Opdrachtnemer zal niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden of gelieerde ondernemingen uitbesteden.
2. Uitbesteding van enig deel van onder deze overeenkomst uit te voeren werkzaamheden aan enige derden ontslaat Opdrachtnemer op generlei wijze van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever onder deze overeenkomst.



Artikel 12 Wijzigingen in overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst behoeven de instemming van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Veranderingen moeten door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend.

Artikel 13 Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 14 Informatieverstrekking, rapportage en overleg

1. Opdrachtnemer registreert alle ontvangen vrachten en voert een administratie die voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Opdrachtgever weegt elke ontvangen vracht met een gecertificeerde weegbrug op de overdrachtslocatie(s) inclusief identificatie van de voertuigen.
2. Opdrachtnemer verstrekt binnen tien werkdagen na afloop van elke week samen met de wekelijkse nota zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 een, digitale logistieke rapportage aan Opdrachtgever. Aanvullend hieraan dient het volgende aangeleverd te worden indien van toepassing:
 - de over de afgelopen week behaalde hoeveelheid en sorteerprestatie van de sorteerinstallatie van een specifieke scheidingsstroom zoals kunststoffen, glas, metalen en/of overige stromen. De sorteerprestatie van de sorteerinstallatie is als volgt gedefinieerd:

$$\text{Sorteerprestatie (in \%)} = \frac{\text{Gesorteerde scheidingsstromen (in tonnen)}}{\text{Gesorteerde scheidingsstromen} + \text{scheidingsstromen in sorteerresidu (in tonnen)}}$$

Deze onderwerpen verstrekt Opdrachtnemer ook jaarlijks in een totaaloverzicht, binnen vijf dagen ná afloop van een kalenderjaar. Deze jaarrapportage bevat ook een directieverklaring.

3. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever jaarlijks binnen 3 maanden na afloop van het jaar, dan wel bij de publicatie van het jaarverslag, een jaarrapportage over de CO₂-emissies. Hierin staan tenminste:
 - het behaalde energetisch rendement
 - totale CO₂-uitstoot in tonnen
 - biogene CO₂-uitstoot in tonnen
 - hoeveelheid overgedragen fossiele CO₂-emissies naar Carbon Capture Storage
 - industriële CO₂-emissies in tonnen (totaal – biogeen – CCS)
 - totale hoeveelheid berekende dispensatierechten
 - industriële CO₂-emissies minus de dispensatierechten

Deze rapportage is gebaseerd op het CO₂-heffingsverslag van de NEa. De voor deze rapportage gebruikte waardes worden in relatie tot het door opdrachtgever aangeleverde tonnage en samenstelling gegeven.

4. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van bovengenoemde rapportages en de door de Opdrachtgever gecommuniceerde hersteltermijn dan verbeurt Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtgever hem voorafgaand in gebreke hoeft te stellen, een direct opeisbare boete ter grootte van € 250 per tekortkoming. Hierbij geldt een maximering van één boete per rapportage. Het verbeuren van de boete laat het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de door Opdrachtgever aantoonbare geleden directe schade onverlet. Het verbeuren van de boete laat tevens het recht van Opdrachtgever op het opleggen van een boete conform artikel 8 onverlet.
5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen een contractpartnersoverleg in waarin regelmatig doch tenminste eenmaal per half jaar overleg wordt gevoerd over de inhoud en de werking van de gemaakte afspraken en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
6. Voor zover Opdrachtgever een door haar aan te wijzen en te bekostigen accountant een onderzoek wenst uit te laten voeren naar de juistheid van de bedoelde jaarrapportage zal Opdrachtnemer daaraan haar volledig enkel en alleen met betrekking tot de voor Opdrachtgever van toepassing zijnde rapportages verlenen.
7. Informatieverstrekking vindt plaats in de Nederlandse taal.

8. Opdrachtnemer houdt de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor zover dit effect heeft voor de nakoming van deze opdracht, voortdurend op de hoogte van milieutechnische vernieuwingen, aanpassingen en veranderende wetgeving. Met name de veranderingen die van dwingende aard zijn en welke een milieubesparend effect (kunnen) hebben.

Artikel 15 Bijlagen

1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente Ede van toepassing. De volgende artikelen uit de algemene inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing: 4.5; 8; ~~14.1~~; 19; 20; 21. De Algemene Verkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer worden expliciet afgewezen.
2. Onderstaande documenten, maken op de volgende rangorde deel uit van deze overeenkomst. Deze rangorde is ook leidend in geval van strijdigheid tussen de genoemde onderdelen. In dat geval prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde.
 - I. Toekomstige vastgelegde wijzigingen van de overeenkomst
 - II. De overeenkomst
 - III. Verslag verificatiegesprek d.d. <datum>
 - IV. Nota's van Inlichtingen d.d. <datum>
 - V. Aanbestedingsleidraad d.d. <datum>, inclusief bijlagen
 - VI. Algemene inkoopvoorwaarden
 - VII. Inschrijving Opdrachtnemer d.d. <datum>, inclusief ingevuld Plan van Aanpak en andere bijlagen
 - VIII. Acceptatievoorwaarden Opdrachtnemer
3. Indien partijen met een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel schriftelijk overeenkomen, dat ten aanzien van een specifiek onderdeel van de inhoud van deze overeenkomst wordt afgeweken, gelden steeds de nader overeengekomen afwijkingen.



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

Gemeente Barneveld

Hierin vertegenwoordigd door

.....



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

Gemeente Ede

Hierin vertegenwoordigd door

.....



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

Gemeente Nijkerk

Hierin vertegenwoordigd door

.....



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

Gemeente Scherpenzeel

Hierin vertegenwoordigd door

.....



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

Gemeente Wageningen

Hierin vertegenwoordigd door

.....



Aldus overeengekomen, vastgelegd en in tweevoud ondertekend te (*locatie*) d.d. (*datum ondertekening*)

(naam opdrachtnemer)

Hierin vertegenwoordigd door

.....

Modelovereenkomst Bijlage A -Definitielijst

Aanbestedende Dienst (AD)	Regio de Vallei
Aanbestedings-documenten	De leidraad, inclusief bijlagen, Nota('s) van Inlichtingen en de aankondiging van een Opdracht waarin Opdrachtgever informatie heeft opgenomen die relevant is voor het uitbrengen van een Inschrijving in het kader van de aanbesteding waarop dit document betrekking heeft.
Afgekeurd PMD	Plastic-, metaal- en drankenkartonverpakkingen die om wat voor reden dan ook afgekeurd zijn voor reguliere PMD-verwerking en dus als restafval verwerkt dienen te worden.
Afvalstoffenbelasting	Belasting op milieugrondslag voor het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie geheven door de Belastingdienst.
CO₂-kosten	Externe kosten die aan afvalverwerkers worden opgelegd op basis van of voortvloeien uit de CO ₂ -uitstoot van hun afvalverwerking. Hieronder vallen in ieder geval de Nederlandse CO ₂ -heffing, de Duitse Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) en de kosten die voortvloeien uit het Europese CO ₂ EU-ETS.
Vallei gemeenten	De gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk.
Fijn huishoudelijk restafval (HRA)	Het ingezameld restafval dat vrijkomt bij particuliere huishoudens en grof restafval dat is verkleind tot maximaal 1 bij 1 bij 1 meter. Uitgezonderd zijn dus alle gescheiden ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen die aan de betreffende kwaliteitseisen voldoen, waaronder (maar niet uitputtend) groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), papier, glas, textiel en klein chemisch afval (KCA), bouw- en sloofafval (BSA) en plastic-, metaal- en drankenkartonsverpakkingen (PMD) et cetera. De afvalstoffen die gescheiden worden ingezameld kunnen gedeeltelijk nog wel in het restafval zitten.
Grof huishoudelijk restafval (GHA)	Het ingezamelde restafval dat vrijkomt op milieustraten of huis-aan-huis wordt ingezameld (h-a-h) en naar milieustraten van de gemeenten wordt gebracht. Deze afvalstroom hoeft niet meer gescheiden te worden. Hiervan uitgezonderd is het grofvuil dat door of namens de opdrachtgever op de milieustraat wordt gescheiden, zoals grof tuinafval, hout, bouw- en sloofafval, elektr(o)nische apparaten, etc.
Handel-, Diensten- en Overheidsafval (HDO)	Ongescheiden, ingezameld restafval dat vrijkomt bij de handel, diensten en overheden (voorheen KWD-afval) maar niet direct afkomstig is uit het productieproces en vergelijkbaar is met fijn huishoudelijk restafval. HDO mag niet bevatten: steen- en betonpuin, afgesloten blikken, cans, drums met giftige stoffen of stoffen die bij vernietiging of bij verbranding kunnen exploderen, industrieel stuif en het afval afkomstig uit laboratoria, operatiekamers, radioactief en bacteriologisch besmet afval en matrassen.
Hoofdaannemer	De natuurlijke of rechtspersoon die voor de uitvoering van de Opdracht één of meerdere Onderaannemers wenst in te schakelen en die, indien hem de Opdracht wordt gegund, de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever zal zijn.
Luiers en incontinentiemateriaal	Luiers en incontinentiemateriaal dat gescheiden is ingezameld en als gescheiden stroom wordt aangeboden bij de verwerker.
Nota van Inlichtingen	Een document waarin gestelde (verduidelijkings-)vragen

	geanonimiseerd worden beantwoord of eventuele aanvullingen of wijzigingen op de Aanbestedingsdocumenten worden weergegeven.
Opdracht	De dienst/levering die in het kader van deze aanbesteding wordt gegund aan de ondernemer d.m.v. een Overeenkomst met iedere Opdrachtgever.
Opdrachtgever	De gemeenten die deelnemen aan deze aanbesteding.
Opdrachtnemer	Inschrijver aan wie deze Opdracht wordt gegund.
(Model)overeenkomst	Schriftelijke afspraken, via deze aanbesteding tot stand gekomen, gebaseerd op alle Aanbestedingsdocumenten, bijlagen en inschrijvingsstukken, aangemerkt als één integraal geheel, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Overslag	Het verplaatsen van verzamelde afvalstromen naar een transportmiddel.
Overslaglocatie	Een door de Opdrachtgever geëxploiteerde locatie die geschikt is voor het op- en overslaan van afval en waar het ingezamelde afval wordt afgegeven.
Overdrachtslocatie	De locatie waar de acceptatie van het afval plaats vindt conform beschreven in de modelovereenkomst. Dit kan de verwerkingslocatie of de overslaglocatie betreffen.
Restafval	Onder restafval wordt fijn huishoudelijk restafval (HRA), milieustraat grof huishoudelijk restafval (GHA), Reinigingsdienstenafval (RDA), Handel-, Diensten- en Overheidsafval (HDO) en afgekeurd PMD verstaan.
Verwerkingslocatie	Een door Opdrachtnemer geëxploiteerde locatie die geschikt is voor be- en of verwerken van het afval.



Modelovereenkomst Bijlage B

Verplichtingen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de overeenkomst

Omschrijving van de te verlenen diensten

De te verlenen diensten betreffen:

- a. Verwerking van het grof huishoudelijk restafval
- b. Sortering van het huis-aan-huis grof huishoudelijk afval

Ad. A Verwerking van het grof huishoudelijk restafval

Onder afvalverwerking wordt verstaan de verwerking van al het afval afkomstig van Opdrachtgever, alsmede de daarbij horende werkzaamheden controle en acceptatie respectievelijk registratie en administratie. De verplichtingen inzake informatieverstrekking en rapportage zijn opgenomen in artikel 14 van deze overeenkomst.

Verwerking

Opdrachtgever verlangt de volgende zaken in relatie tot afvalverwerking:

1. Opdrachtnemer dient voor een volledige verwerking van het aangeboden afval te zorgen, dat wil zeggen dat ook gezorgd moet worden voor de afvoer en (milieu)verantwoorde verwerking van (rest)producten van het verwerkingsproces.
2. Afvalverwerking vindt plaats conform de in inschrijving van Opdrachtnemer vermelde verwerkingstechnieken.
3. Afvalverwerking voldoet aan vigerende beleid en wet- en regelgeving, alsmede het meest recente Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de daarin vastgestelde minimumstandaard voor de verwerking van afval, zoals de verplichte energierugwinning en afscheiding van metalen uit bodemas.
4. Opdrachtnemer dient de continuïteit van verwerking van het aangeboden afval per ingangsdatum overeenkomst te garanderen.
5. De sorteer-/verwerkingslocatie is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen, bulktransport of containercombinaties.

6. De sorteer-/verwerkingslocatie dient geopend te zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur. Op inhaaldagen, bijvoorbeeld wanneer feestdagen op doordeweekse dagen vallen, is de ontvangstlocatie eventueel buiten de genoemde tijden geopend. Openingstijden rondom de feestdagen worden tijdig bekend gemaakt.

Opdrachtgever stelt jaarlijks gezamenlijk met Opdrachtnemer de inhaaldagen vast (maximaal 5 dagen per jaar). Deze inhaaldagen worden geacht bij de prijs inbegrepen te zijn; Opdrachtnemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

In overleg dienen daarnaast aanvullende openingstijden buiten de contractueel overeengekomen opening van de ontvangstlocatie mogelijk te zijn. De kosten die hiervoor per uur in rekening worden gebracht, zijn separaat opgegeven door Opdrachtnemer.

Ad. B sortering van het huis-aan-huis grof huishoudelijk afval

Aanvullend op Ad. A geldt voor sortering van het huis-aan-huis (HAH) grof huishoudelijke afval er zoveel als mogelijk bruikbare grondstoffen worden gescheiden. Hierbij dient minimaal te worden gedacht aan (niet uitputtend):

- Metalen
- Kunststoffen
- Hout
- Puin
- Matrassen
- Etc.