

Legenda

Ambitieniveau

- A
- B
- C



**Gemeente
Hoogeveen**

Ambitieniveau


Beheer openbare ruimte






Schaal 1 : 3.500

0

125

250 m



10 Meubilair: lichtmasten		Technische staat	
	Afbeelding	Omschrijving	Norm
A+		Nieuwstaat: De lichtmasten zijn nergens kapot, staan recht en zitten strak in de verf. De verlichting werkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Geen beschadigingen • Geen gevaarlijke situaties door schade • 100% vast en loodrecht • Schilderwerk als nieuw • Uniform in hoogte, plaats, type en kleur • De verlichting werkt
A		Beperkte slijtage: De lichtmasten staan recht. Slechts plaatselijk enkele beschadigingen of tekort aan verf. De verlichting werkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentele beschadigingen • Geen gevaarlijke situaties door schade • 100% vast en loodrecht • Schilderwerk goed • Uniform in hoogte en plaats, type en kleur • De verlichting werkt
B		Normale slijtage: De lichtmasten staan soms enigszins uit het lood. Er zijn wat kleinere beschadigingen. De verf is wat kaal. De verlichting werkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Lichte beschadigingen • Geen gevaarlijke situaties door schade • 1 stuks niet vast en/of loodrecht • Enkele beschadigingen in schilderwerk • Lichte afwijkingen in uniformiteit in hoogte en plaats, type en kleur • De verlichting werkt
C		Gebreken: De lichtmasten vertonen soms gebreken. Op veel plekken is de verf afgebladderd, meerdere masten staan scheef. De verlichting werkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Matige beschadigingen • Geen gevaarlijke situaties door schade • 2 stuks niet vast en/of loodrecht • Schilderwerk met veel beschadigingen • Niet uniform in hoogte en plaats, type en kleur • De verlichting werkt
D		Veel gebreken: De lichtmasten staan scheef, zijn helemaal kaal of verf is totaal afgebladderd. De verlichting werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Forse beschadigingen • Gevaarlijke situaties door schade • meer dan 3 stuks niet vast en/of loodrecht • Schilderwerk met zeer veel beschadigingen • Niet uniform in hoogte en plaats, type en kleur. • De verlichting werkt niet