

Europese openbare aanbesteding
Bijlage AV00635A-010824-TV

Vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum



TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Tijdens de nieuwbouw en renovatie van het Groen van Prinstererlyceum.

1.1 Elektra

Conform de gegevens vanuit de clickmelding is er een voeding vanuit de Van Hogendorp laan naar de school en een voeding vanaf de lyceumlaan naar de technische ruimte.

Deze 2 voedingen verzorgen de gehele school. Zodra de vleugel aan de Van Hogendorp laan geheel of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld zal een tijdelijke voorziening aangelegd moeten worden naar de rest van de school die tijdens de nieuwbouw in bedrijf blijft. Ook zullen vanaf deze locatie de tijdelijke voorzieningen (bouwstroom voorzien moeten worden).

1.2 Data

De glasvezelkabel komt de school binnen aan de zijde/vleugel Van Hogendorp laan. Deze voeding verzorgt de gehele school. Zodra de vleugel aan de Van Hogendorp laan geheel of gedeeltelijk buiten werking wordt gesteld zal een tijdelijke voorziening aangelegd moeten worden naar de rest van de school die tijdens de nieuwbouw in bedrijf blijft.

1.3 Ventilatie

Ventilatie van het rijksmonument dient tijdens de nieuwbouw voldoende geborgd te zijn op het huidige niveau.

1.4 Verwarming

Verwarming van het rijksmonument dient tijdens de nieuwbouw voldoende geborgd te zijn op het huidige niveau.

1.5 Regeltechniek

De (tijdelijke) installaties dienen gelijkwaardig aan de huidige installatie aangestuurd te worden tijdens de nieuwbouw en renovatie.