

SPRING

Spring architecten

BOOMPJES 550 | 3011XZ ROTTERDAM
TELEFOON 010 413 27 90
INFO@SPRING-ARCHITECTEN.NL | SPRING-ARCHITECTEN.NL

ARCHITECT
PROJECTLEIDER
MODELLEUR
GECONTROLEERD
MdG/BW
MdG
BW

PROJECT Groen van Prinsterer

WERKNUMMER 3739

OPDRACHTGEVER Lentiz

SCHAAL
AFMETING
DATUM
A3
29-08-2024

OMSCHRIJVING Maklijst int + ext.

FASE voorlopig ontwerp

TEKENING VO-700

STATUS definitief

REVISIE

SPRING

Interieur - algemeen

Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen
Constructie, zichtwerk	staal	RAL 9010	Eis constructieve brandwerendheid volgens opgave constructeur
Constructie, aftimmering	gips	wit	t.b.v. brand (iets met de hoeken doen?)
stootbeveiligingsprofielen	-	in kleur wand of kolom	kolommen en wanden in verkeersgebieden
Trappen + bordessen	beton	grijs	
Trappen + bordessen afwerking	hout	bamboe?	inclusief antislip
Trapplinten	MDF	donkere kleuren	waar tegen de muur
Leuningen (muurleuning, trap, kindleuning)	hout	eiken o.i.d	
Balustrade	gips	wit	dichte balustrade bij trappen en vides
Balustrade	glas	-	bij bestaande gevel openbreken in kantine 0.06b
Handrailing	hout	eiken o.i.d	bij dichte balustrade
Binnenwanden	systeemwand/paneelwand		met een toplaag
Voorzetwanden			Ter plaatse van bestaande gevel die zal grenzen aan buitenlucht, voorzetwand plaatsen aan binnenzijde gevel t.b.v. isoleren (van 90 mm dik)
Negge bij voorzetwanden	Bluedec CH op gips Aerogel		i.v.m. opdikken van bestaande gevels aan binnenzijde negge ook afwerken t.b.v. isoleren
Vloerplinten	MDF	donkere kleuren	m.u.v. sanitaire ruimten
Vensterbanken	kunststeen	wit	in monument ook vervangen (let op diepere negge)
Binnenkozijnen	hout	n.t.b.	
Plafondkoven	multiplex	geschilderd, wit	
Dagkant lichtkappen	multiplex	geschilderd, wit	
Onderdorpel (vlak)	vloernaald/kunststeen	RVS/antraciet	bij overgang in vloerafwerking, rolstoeldorpel t.p.v. MIVA
Deuren	stomp, HPL bekleed	diverse kleuren	
Deuren met glasopening	stomp, HPL bekleed	diverse kleuren	glaslaten in kleur HPL geverfd
Deuren met glasopening	n.t.b.	n.t.b.	
Vouwdeuren aula	hout, HPL bekleed	wit	voorzien van glasvlak, incl loopdeur
Vouwdeuren lokaal	hout, HPL bekleed	wit	
Sanitaire wanden	n.t.b.	n.t.b.	
Pantry's	HPL	n.t.b.	Fronten, panelen en plint
Keuken	n.t.b.	n.t.b.	Professionele keuken bij aula.
Hang en sluitwerk	RVS schilden RVS grepen RVS krukken sloten, cylinders, scharnier		Daar waar nodig worden deurstoppers toegepast, zodat deur niet tegen binnenwand kan slaan. (overige keuzes n.t.b i.o.m. gebruiker)
Balie receptie	n.t.b.	n.t.b.	rekening houden met EBVR, brandwerende materialen
BSH	inbouwkast	in kleur wand	
Centrale lift	brandcardlift	n.t.b.	
Overige liften	Aesylift platformlift	n.t.b.	
inrichtingselementen leerplein	hout	n.t.b.	kasten voor multifunctional en papier etc. op leerpleinen
armaturen /installaties / roosters / bouwkundig staal / rasterbanden		RAL9010	al het zichtwerk installatieonderdelen in plafonds m.u.v. zaken die vanuit veiligheidsoverwegingen niet in wit mogen worden toegepast of niet in wit leverbaar zijn
Lichtwering binnen	n.t.b.	n.t.b.	in alle lokalen
Airsocks	n.t.b.	wit	Plafair airsock 1200x600 of 600x600mm Airsock half rond in plafond raster. Let op: aansluiting op wand, strakke aansluitingen zonder verloopstuk in

SPRING

Interieur - algemeen

Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen
Truss boven podium in aula/ muzieklokaal			walru, strakke aansluitingen zonder verloopstuk in het zicht
			Truss met vaste verlichting en speakers n.t.b, te bedienen vanaf paneel (locatie nader te bepalen)

Wand

MAK-lijst: Wandafwerking						
Code	Legenda	Afmeting	Fabrikant	Type	Kleur	Opmerking
W-01		---	n.t.b.	glasvliesvezelbehang basis	RAL9010 wit	schrobvaste saus klasse 1, plafondhoog (tpv lambrisering vanaf 1500mm +VL tot plafond)
W-02		---	n.t.b.	glasvliesvezelbehang accent	diverse kleuren	schrobvaste saus klasse 1, plafondhoog
W-03		---	n.t.b.	lambrisering	RAL9010 wit	op leerpleinen tot aan plafond, in lokalen tot aan 1200mm +VL, in gangzone tot aan 1200mm +VL
W-04		---	Vescom, walltalkers	Vinylbehang	wit, 1061.01	in lokalen aan weerszijde van digibord een strook van 1m breed van vloer tot plafond
W-05		---	Mosa of gelijkwaardig	keramisch tegelwerk	n.t.b.	tegels toiletten tot o.k. plafond
W-06		---	Mosa of gelijkwaardig	keramisch tegelwerk	n.t.b.	pantry's en keuken tot 1500mm +VL (bij bovenkasten tot o.k. bovenkasten)
W-07		---	Mosa of gelijkwaardig	keramisch tegelwerk	wit	tpv uitstortgootsteen 1m2 in WK
W-08		---	Mosa of gelijkwaardig	keramisch tegelwerk	n.t.b.	tpv uitstortgootsteen in kunstlokalen
W-09		---	Ecophon	Akusto Wall C super G - wandpaneel	n.t.b.	m2 per ruimte conform bijgevoegde lijst
W-10		---	Forbo	Bullit-in board in kleur	diverse	positie n.t.b. in lokaal of op leerpleinen een aantal plekken
W-11		---	n.t.b.	wandprint sticker of vergelijkbaar	n.t.b.	Stelpost van 25.000 euro aanhouden
W-12		---	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	al het prefab beton moet tenminste voldoen aan afwerkingsklasse CUR klasse A

SPRING

Plafond

Code	Legenda	Afmeting	Fabrikant	Type	Kleur	Opmerking
P-01a		n.v.t.	Rockfon	Pallas of Blanka, Mineraalvezel plafond	wit	lokalen
P-01b		n.v.t.	Rockfon	Pallas of Blanka, Mineraalvezel plafond	wit	lokalen
P-02		n.v.t.	Rockfon	Pallas of Blanka, Mineraalvezel plafond	wit	gangzone, leerpleinen, kantoren en stilteruimtes
P-03		n.v.t.	Rockfon	Pallas of Blanka, Mineraalvezel plafond	wit	berging
P-04		n.v.t.	n.t.b.	Gipsvinylplafond	wit	toilettesn
P-05		n.v.t.	Rockfon	akoestische voorzieningen	wit	collegezaal
P-06		n.v.t.	Rockfon	Pallas of Blanka, Mineraalvezel plafond	wit	centrale keuken
P-07		n.v.t.	Rockfon	akoestische plafond plaat en koof	wit	aula
P-08		n.v.t.	Rockfon	akoestische voorzieningen	wit	muziek studios
P-09		n.v.t.	Alucobond of vergelijkbaar	Aluminium composiet, gezet	wit	buitenplafond

Vloer

Code	Legenda	Afmeting	Fabrikant	Type	Kleur	Opmerking
V-01		n.v.t.	Duracryl	Corques liquid lino	n.t.b.	gangzone, ontmoetingsruimte,berging, kantoren en spreekkamers
V-02		n.v.t.	Duracryl	Corques liquid lino	n.t.b.	lokalen
V-03		950 Raster 300	n.t.b.	vloertegels zoals bestaand monument herstellen of vervangen	n.t.b.	in entreehal en hoofdtrappenhuis
V-04		950 Raster 300	n.t.b.	PU kunststof gietvloer	n.t.b.	toiletten en wk, voorzieng van holplint 60mm hoog in kleur vloer
V-05		n.v.t.	Herculan	troffelvloer	n.t.b.	praktijkruimte beta, TOA en 2 instructieruimtes
V-06		n.v.t.	Duracryl	Duraton Biopolymer	n.t.b.	centrale keuken, antislip klasse R10/R11 coating
V-07		n.v.t.	Duracryl	Duraton Biopolymer	n.t.b.	makersspace, antislip klasse R10/R11 coating
V-08		n.v.t.	n.t.b.	gevlinderde betonvloer, de vloer nabehandelen tegen stofvorming.	n.t.b.	in technische ruimten
V-09		n.v.t.	Forbo	Coral Shark grey	n.t.b.	schoonloopmat
V-10		n.v.t.	n.t.b.	schraaprooster	n.t.b.	buiten bij entrees

SPRING

Exterieur - algemeen

Toepassing van veiligheidsglas volgens NEN 3569
Geluidswerendheid te herleiden aan de hand van kozijnstaat in DO
Brandwerendheid kozijnen te herleiden aan de hand van de kozijnstaat in DO

Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen
Plat dak	EPDM + sedum	-	
Dak monument	EPDM	-	
Muurafdekker	aluminium	n.t.b.	
Noodoverstort	aluminium	n.t.b.	
Onderdorpel deur	holonite	antraciet	
Buitentrap	beton	grijs	geïntegreerde antislip
Leuning	n.t.b.	n.t.b.	
Buitenberging	aluminium	n.t.b.	onder overkapping
Brievenbus/nummering	aluminium	kleur zoals bestaand	
Poorten	stripstaal	n.t.b.	

Aanzichten en codering (gevels)

Onderdeel	Type/Materiaal	Kleur	Opmerkingen
Gevels			
G01 Basiswand	Drystack baksteen	n.t.b.	halfsteendsverband terugliggende penanten in blok
G02 Penant	beton	grijs	
G03 Beglazing	HR ++		warmte en zonwerende beglazing (als optie triple aanbieden)
G04 Kozijn / deur	Aluminium	n.t.b.	
G05 Daktrim	Aluminium	n.t.b.	
G06 Gevel belettering	Aluminium	n.t.b.	
G07 Dakrand	Aluminium	n.t.b.	
G08 Latei	Staal	kleur kozijn	
G09 Vliesgevels	Aluminium	kleur n.t.b.	
G10 Vliesgevel kliklijst	Aluminium	wit	ter plaatse van vliesgevel kozijnen, verdikking aan buitenkant met kliklijst
G11 monumenten glas	Monuglas o.i.d.	-	ter plaatse van grote pui in entreegebied