

NOTA VAN INLICHTINGEN PVE A-0564

Jelle de Jong
20 juni 2014

BIJLAGEN

- Aangepaste inschrijfstaten
- Aangepaste eigenverklaring
- Tekeningen van bergingsvoorzieningen

WIJZIGING 1

PVE paragraaf 2.6.7.5 wordt:

“De inschrijver dient in de laatste 3 afgesloten boekjaren minimaal twee(2) jaar een jaaronzet exclusief BTW te hebben gerealiseerd van ten minste € 500.000,- en heeft volledig betrekking op preventief en correctief onderhoud aan drukriolering, rioolgemalen en randvoorzieningen.

De inschrijver dient een omzetverklaring te overleggen bij inschrijving, betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit welke het voorwerp is van de opdracht over de laatste 3 afgesloten boekjaren.

Wanneer een onderneming nog geen 3 jaar bestaat geldt bovenstaande voor de gehele bestaansduur van de onderneming.

In geval inschrijver als dochteronderneming opereert mag alleen de omzet van deze onderneming aangegeven te worden. De omzetgegevens van de eventuele moedermaatschappijen en overige “dochterondernemingen” blijven buiten beschouwing.

Inschrijver dient rekening te houden dat bij voorgenomen gunning aan zijn onderneming een accountantsverklaring met betrekking tot de omzet kan worden verlangd.”

VRAAG 1

het oplossen van de 2e lijn storingen, betekend dit dat alle storingen eerst bezocht worden door een monteur van de betreffende gemeente of worden storingen ook uitbesteed als de medewerkers van de betreffende gemeente afwezig zijn of verlof hebben ?

ANTWOORD

Zie hoofdstuk 9 van het PVE. Hier staat dat Katwijk alle storingen eerst zelf behandeld, en Teylingen alleen onder kantooruren. Aannemer mag er vanuit gaan dat er binnen deze gemeenten genoeg medewerkers zijn om verlof op te vangen.

VRAAG 2

3.3.2 gebiedskennis, de opdrachtgever geeft echts punten voor aanwezige gebiedskennis. Dit is begrijpelijk, echter wordt een mogelijke opdrachtnemer zonder kennis van het gebied nu niet benadeeld ?

ANTWOORD

Er zijn op diverse manieren mogelijkheden om gebiedskennis te verkrijgen. Ook als men niet bekend is in het gebied. Hoe in te vullen is aan de inschrijver.

VRAAG 3

10. Reinigen: u geeft aan dat bij BBV's de gehele kelder gereinigd moet worden. Voor een goede prijsvorming is het belangrijk te weten wat het vloeroppervlaktes en vervuilingsgraad van deze BBV's zijn, totale inhoud is hierbij minder relevant. Tevens een overzicht van de aanwezige toegangsluiken ten opzichte van de gehele bak, dit in verband met de te treffen veiligheidsmaatregelen.

ANTWOORD

Tekeningen van alle voorzieningen zijn aan deze nota toegevoegd.

VRAAG 4

Tabel 12-3, u geeft in deze tabel aan bij post 3 dat een redelijke eenheid prijs voor het reinigen van een BBB € 150,- bedraagt, eerder geeft u aan dat de gehele kelders gereinigd moeten worden en mogelijk betreden moeten worden. Waarop is uw redelijke eenheidsprijs gebaseerd ?

ANTWOORD

Bij deze nota zijn aangepaste inschrijfstaten toegevoegd waarin dit is aangepast.

VRAAG 5

Stortkosten vaste delen: u geeft dit in de diverse verrekenprijzen af als eenheid "per M3", voor een juiste verrekening zou "per Ton" een betere eenheid zijn gezien het feit dat de wagen bij lossen wordt gewogen. Het soortelijk gewicht van de vaste delen kan nogal eens afwijken zodat het omrekenen naar M3 niet altijd juist is. Kan deze eenheid gewijzigd worden ?

ANTWOORD

Zie Vraag 4.

VRAAG 6

2.6.4 Levering betaling:

"Als uitzondering hierop geldt dat de prijzen jaarlijks conform de richtlijnen van het CBS overeenkomstig het prijsindexcijfer GWW geïndexeerd worden."

Vraag: bedoelt u dat in dit geval er een indexatie mag plaatsvinden per 1 januari 2015?

ANTWOORD

Ja

VRAAG 7

2.6.7.6 SOCIAL RETURN (PERCEEL KATWIJK)

Voor het perceel Katwijk geldt de volgende Social return regeling: Vraag: Gaat het hier alleen om beschikbaar personeel uit de gemeente Katwijk? Of ook beschikbare personeel uit andere gemeente die geplaatst kunnen worden bij de opdrachtnemer?

ANTWOORD

Personeel/stagiaires vanuit Gemeente Katwijk heeft de voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal buiten de grenzen van de gemeente Katwijk worden gekeken.

VRAAG 8

2.6.7.6 SOCIAL RETURN (PERCEEL KATWIJK)

Indien opdrachtnemer zijn Social return-verplichting als bedoeld in lid 1 niet volledig nagekomen is, is de opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet is nagekomen.

Vraag: Indien blijkt na overleg dat opdrachtgever geen enkele geschikte Kandidaat heeft aangedragen voor de genoemde werkzaamheden binnen de kader van het bestek, is het dan reëel van de opdrachtgever om de opdrachtnemer een boete van 5% op te leggen.

ANTWOORD

Als blijkt dat opdrachtgever en/of opdrachtnemer geen enkele geschikte kandidaat heeft kunnen aandragen dan kan de 5% van de aanneemsom naar de opdrachtgever worden overgemaakt zodat dit geld kan worden gebruikt om via andere projecten mensen aan een baan/opleiding te helpen.

VRAAG 9

Indien blijkt dat na het inzetten van werkloos - werkzoekenden zoals vermeldt onder 1.a niet door zijn proeftijd komt of zelf ontslag neemt. Gaat de aanbestedende dienst mee akkoord dat hier geen boete van toepassing is?

ANTWOORD

In dit geval zal de aanbestedende dienst niet overgaan tot het toepassen van een boete. Wel zal er in overleg met de SROI coördinator gekeken worden naar een mogelijke nieuwe kandidaat.

VRAAG 10

9. Storingen

"De aannemer zorgt voor een voldoende voorraad aan vervangende pompen. Dit zijn pompen die in geval van een storing een defecte pomp tijdelijk kan vervangen. De aannemer doet hiervoor een voorstel in zijn plan van aanpak.

Vraag1: Zijn er minimale aantallen vastgesteld voor vervangende pompen.

Vraag2: Mogen gestelde voorraden die aangekocht worden voor de

opdrachtgever gefactureerd worden?"

ANTWOORD

1: Uitgangspunt is dat de aannemer storingen binnen de gestelde termijnen oplost. Hoeveel pompen hiervoor in voorraad worden gehouden is aan de aannemer.

2: Nee

VRAAG 11

10. Reinigen

De aannemer dient er rekening mee te houden dat bij het betreden van putten perslucht moet worden gebruikt. Vraag: is dit voor alle putten en dient hier met de inschrijfstaten reinigen rekening mee gehouden moeten worden of mag dit apart berekend worden.

ANTWOORD

Dit geldt voor putten welke niet zonder te betreden kunnen worden gereinigd, zoals bergingsvoorzieningen. Aannemer dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving.

VRAAG 12

"vraag: Is er bij aanvang van de Overeenkomst voor de opdrachtnemer een registratie overzicht verkrijgbaar van het onderhoud zoals dat voorheen heeft plaatsgevonden?"

ANTWOORD

Teylingen: Vanuit XDM kan een rapport gegenereerd worden hoeveel en wanneer er onderhoud is gepleegd aan de diverse installaties. Informatie verkrijgbaar vanaf augustus 2012.

Katwijk: Er zijn inspectie-/onderhoudsrapporten beschikbaar vanaf eind 2012. Deze zijn echter niet geheel volledig.

Noordwijk: nb.

VRAAG 13

Vraag: Zijn de persleidingen in de pompputten afsluitbaar d.m.v. Afsluiter of kogelkraan?

ANTWOORD

Teylingen: Ja.

Katwijk: De persleidingen van de dubbelpompsgemalen zijn nagenoeg allemaal afsluitbaar. Bij de minigemalen alleen die in de Trappenberglaan en de Hoogeweg.

Noordwijk: nb.

VRAAG 14

3.3 werkplan - artikel 10

Uw vraagt hier om een specifieke (beperkte gebruikers groep) tool beheersing te weten het XDM systeem. Verzoek is om in uw beoordeling aantoonbare kennis (training of vergelijkbaar) los te beoordelen en te waarderen van de gevraagde reverentie project(en). Dit ook in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?

ANTWOORD

Training is een minimum eis van de gemeente Teylingen. De reverentie projecten worden als meerwaarde gezien. Het antwoord is dus nee.

VAAG 15

2.6.7. Bij de preventieve controle van (mini) gemalen staat omschreven dat de put schoongespoten dient te worden. Is het niet de bedoeling deze putten ook leeg te zuigen om te voorkomen dat tijdens het handmatig leegpompen er slib in de persleidingen terecht komt?

ANTWOORD

Hier wordt bedoeld het schoonspuiten van de pomp tbv. makkelijker onderhoud. Het echte reinigen van de put dient volgens hoofdstuk 10 te worden uitgevoerd.

VRAAG 16

3.4/3.6 De wijze waarop de kortingbedragen in de kortingsmatrix wordt toegepast op basis van de punten toekenning die volgt uit de jurybeoordeling van het werkplan is ons niet duidelijk. Kunt u deze methodiek verduidelijken door middel van een voorbeeld.

ANTWOORD

De toegekende punten uit de jurybeoordeling worden door 10 gedeeld en vermenigvuldigd met de maximale korting. In de praktijk betekent dit dat een 4 40% van de korting geeft en dat een 8 80% van de korting geeft.

U haalt bijvoorbeeld een 8 voor het onderdeel planning, waarbij voor Noordwijk maximaal €5.000,- korting te behalen is. Dan ontvangt u een korting volgens de volgende berekening:

$$8 : 10 = 0,8$$

$$0,8 \times €5.000,- = €4.000,-$$

Dus €4.000,- korting.

VRAAG 17

4.1 Kunt u aangeven welke minigemalen niet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en bijvoorbeeld welke via het water gereinigd/geïnspecteerd dienen te worden?

ANTWOORD

Teylingen: Geen.

Katwijk: de minigemalen van de woonboten aan het Botenpad zijn voor inspectie te bereiken vanaf de openbare weg. Wat reiniging betreft kunnen de woonboten van het Botenpad niet met een zui gwagen worden bereikt.

Noordwijk: nb.

VRAAG 18

9 Hoe zijn de redelijke eenheidsprijzen tot stand gekomen. Is bij het vaststellen van deze eenheidsprijzen voor het reinigen van (2 en 3 pomps)gemalen rekening gehouden dat deze moeten worden gereinigd conform de BRL 10014?

ANTWOORD

Reinigen volgens hoofdstuk 10 van het PVE. De BRL 10014 wordt nergens genoemd.

VRAAG 19

10 Dient het reinigen van de gemalen te geschieden conform de BRL 10014 richtlijn of zijn alleen de genoemde werkzaamheden leidend.

ANTWOORD

Genoemde werkzaamheden zijn leidend.

VRAAG 20

Bijlage 1/3/5 In deze bijlagen wordt gesproken over inspectie van minigemalen en het reinigen van enkelpomps gemalen. Een minigemaal is een enkelpomps gemaal maar niet alle enkelpomps gemalen zijn minigemalen. Hoe moet dit gelezen worden.

ANTWOORD

Mag beide als enkelpomps gemaal worden gelezen, waarbij de omschrijving volgens hoofdstuk 4.1 wordt aangehouden.

VRAAG 21

2.6.7:

De hoofdgemalen en overige voorzieningen dienen 2x per jaar gereinigd te worden en zal niet voorafgaande aan de geplande preventieve inspectie plaatsvinden.

De minigemalen dienen 1x per jaar gereinigd te worden en dit zal niet voorafgaande aan de geplande preventieve inspectie plaatsvinden.

Vraag: Wat is de reden dat deze gemalen niet voorafgaande aan de geplande preventieve inspectie gereinigd mogen worden?

Wat is er mis mee als we bijv. op een ochtend om 08.00 uur een put reinigen, dit met foto's voor en na het reinigen/leegzuigen vastleggen en vervolgens om 08.30 uur het gemaal inspecteren?

Alle onderdelen zijn dan schoon en kunnen goed geïnspecteerd worden! Bijvoorbeeld een eventueel lekkende klauw en BKK en de staat van de waaier zijn dan goed waar te nemen en de afstelling van de waaier is dan goed te meten.

ANTWOORD

De bewijslast van vervuiling van het gemaal moet mee worden genomen in de beoordeling volgens de BRL. Wanneer eerst wordt gereinigd en vervolgens geïnspecteerd, ziet de monteur welke de BRL inspectie uitvoert niet onder welke omstandigheden het gemaal normaal draait.

Als de aannemer kan aantonen dat deze monteur het gemaal eerst voor het reinigen beoordeeld op vervuiling en vervolgens na het reinigen verder inspecteert is dit akkoord.

Het is niet de bedoeling dat de gemeenten dit uit de reiniging rapportage/foto's moeten halen en zelf aan de BRL inspectie moeten koppelen!

VRAAG 22

De inspectie van een gemaal dat nog niet gereinigd is bemoeilijkt de inspectie van de pomp, geleidesysteem, leidingwerken balkeerklep (appendages) zodanig dat de voorgestelde "redelijke eenheidsprijs +/- 30%" niet meer volstaat, zeker niet (zoals in het PvE vermeld staat) we op eigen initiatief tijdens de preventieve controle middels een hoge drukreiniger de gemalen mogen reinigen tbv. makkelijker onderhoud.

Voorbeeld 1: het bepalen van de staat van de waaier en het meten van de toleranties is dan erg moeilijk

Voorbeeld 2: bij een balkeerklep die sterk vervuild is, is moeilijk te zien of deze wel/niet lekt

Vraag: Wat is uw mening hierover?

ANTWOORD

De redelijke eenheidsprijzen zijn na aanleiding van elke vragen nog eens kritisch bekeken. Bij deze nota vind u aangepaste inschrijfstaten.

VRAAG 23

Extreem vervuilde putten dienen doorgegeven te worden aan de opdrachtgever en door de aannemer gereinigd te worden na het preventieve onderhoud.

Vraag: Zijn deze "extra" reinigingswerkzaamheden verrekenbaar?

ANTWOORD

De enige afwijking hier op normaal vervuilde putten is dat de aannemer deze specifiek door dient te melden aan de opdrachtgever.

VRAAG 24

Wat ons niet duidelijk is hoe wij als combinatie kunnen inschrijven.

ANTWOORD

Volgens paragraaf 2.6 van het PVE dienen alle werkzaamheden met uitzondering van civieltechnische werkzaamheden en reinigen in eigen beheer te worden uitgevoerd. Hiervoor mogen onderaannemers worden ingeschakeld.

VRAAG 25

Hoe wij kunnen inschrijven met vaste onderaannemers dan wel leveranciers (gebonden) waarbij we eventueel gebruik maken van hun referenties.

ANTWOORD

Alle werkzaamheden waarvoor referenties worden gevraagd dienen door de inschrijver zelf te worden uitgevoerd. Gebruikmaken van referenties van onderaannemers / leveranciers is dus niet relevant.

VRAAG 26

U stelt dat de aannemende partij in bezit moet zijn van de BRL-K14020/01 voor Nederlandse partijen of gelijkwaardig voor buitenlandse partijen (moet getoetst worden). Later wordt weer gesproken over gelijkwaardig middels een toetsing door Kiwa.

Is dit niet Discriminerend? Geldt dit niet voor alle partijen! Kunt u deze eis laten vervallen op basis van gelijkheid ook vaak PONT genoemd (proportioneel, objectief, non-discriminair en transparant).

ANTWOORD

Buitenlandse bedrijven hebben niet de mogelijkheid deze Nederlandse norm te halen. Wanneer zij beschikken over een vergelijkbaar certificaat dat niet in Nederland bestaat kunnen ze deze laten toetsen op gelijkwaardigheid door de KIWA.

Nederlandse bedrijven kunnen gewoon aan deze norm voldoen.

Deze eis blijft staan.

VRAAG 27

De eis "uitsluiting bij het niet indien van Certificaten van monteurs of bedrijf" is erg zwaar voor deze aanbesteding. Kunt u dit herzien. Hierbij sluit u bedrijven uit die al jaren deze werkzaamheden na alle tevredenheid uitvoeren. Echter zich niet hebben laten certificeren of de kans er te krijgen. Maar absoluut deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook volgens de BRL. Vaak krijgen bedrijven de kans dit te doen binnen het eerste jaar van uitvoeren.

ANTWOORD

Alle Nederlandse bedrijven hebben al jaren de mogelijkheid zich hiervoor te certificeren. Deze eis blijft staan.

VRAAG 28

Bijlage 7 (EV)

Onder 5.3 klopt het verwijzend paragraafnummer niet. Kunnen we dit zo laten? Of moet dit gewijzigd worden?

ANTWOORD

Bij deze nota is een aangepaste eigenverklaring toegevoegd.

VRAAG 29

Vraag par 2.1 : inspectie gemalen is in het voorjaar uitgevoerd, waarom in augustus weer, aangezien er 1 keer per jaar geïnspecteerd wordt?

ANTWOORD

Dit is voor de aanbesteding niet relevant, gemeenten hebben hier bewust voor gekozen.

VRAAG 30

Vraagpar 2.6 en 2.6.7.3 : dienen BRL monteurs geregistreerd te zijn bij KIWA?

ANTWOORD

Ja.

VRAAG 31

Vraagpar 6 : Werkervaring, waarom alleen in drukriolering?

ANTWOORD

Niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'par 6', dit is het hoofdstuk 'perceel Katwijk'.

In par 2.6.7.3 "EISEN MET BETREKKING TOT OPLEIDING EN ERVARING PERSONEEL" wordt gevraagd om ervaring met "bedoelde werkzaamheden". Niet alleen drukriolering.

VRAAG 32

Vraagpar 4.1 en 5.1 geeft aan dat een drukgemaaltje gelijk wordt gesteld met een rioolgemaal met 1 pomp terwijl hier wel degelijk een verschil in zit qua uitvoering, belasting, vervuiling en functie. Ons advies is om minigemalen en 1 pomp rioolgemalen apart te behandelen.

ANTWOORD

In zowel par 4.1 als 5.1 wordt de term drukgemaaltje of minigemaal nergens gebruikt. Voor alle 1 pomps gemalen mag aannemer er vanuit gaan dat deze voldoen aan de omschrijving in 4.1.

VRAAG 33

Vraagpar 10 Reinigen: dient ook van de drukriolering foto's gemaakt te worden voor en na het reinigen? Dit werkt erg prijsverhogend.

ANTWOORD

Dit geldt ook voor de drukriolering.