

Project ID	Object naam	Gebrek lange naam	Gebrek hersteladvies	Gebrek categorie	Opmerkingen
12345	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	De aardleiding is ondeuglijk ingevoerd. Blank koper in een dubbel geïsoleerde kast.	De aardleiding geïsoleerd de kast invoeren.		
12346	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	Geen (compleet) tekeningenpakket op locatie aanwezig.	Revisie tekeningen maken.		
12347	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	De hoofdschakelaar is niet als zodanig gekenmerkt.	Hoofdschakelaar voorzien van codering.		
12348	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	De (hoofd)aardrail-/klem is niet voorzien van een unieke codering.	Codering aanbrengen.		
12349	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	Inkomende voeding is niet voorzien van een codering L1-L2-L3-N.	Codering aanbrengen.		
12350	001 0469 1L Voedingskast MTM + OV	Kast is niet met sleutel af te sluiten.	Slot plaatsen.		